GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: REMODELACION DE SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCTORA	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		**21.743.880**
1.1		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	218	5.100	1.111.800
1.2		Limpieza previa a los trabajos	Metros cuadrados	218	2.600	566.800
1.3		Demolicion de mamposteria con revoque de 0,30	Metros cuadrados	109,4	15.300	1.673.820
1.4		Demolicion Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	11	50.800	558.800
1.5		Demolicion de techo de tejas	Metros cuadrados	263,1	16.600	4.367.460
1.6		Demolicion de piso	Metros cúbicos	214,7	10.800	2.318.760
1.7		Retiro de puertas existentes y completar con mamposteria	Unidad	3	317.500	952.500
1.8		Retiro de aire acondicionado	Unidad	3	203.200	609.600
1.9		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.540.000	2.540.000
1.10		Letrero de obras de 2,0 x 1,5 m	Unidad	1	1.524.000	1.524.000
1.11		Vallado provisorio de proteccion	Metro lineal	61,4	66.100	4.058.540
1.12		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	13,3	57.200	760.760
1.13		Excavacion	Metros cúbicos	18,4	38.100	701.040
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**116.037.360**
2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	13,8	1.905.000	26.289.000
2.2		Tronco de pilar	Metro lineal	1,5	2.095.500	3.143.250
2.3		Pilares de hormigon armado	Metros cúbicos	5,1	2.476.500	12.630.150
2.4		Vigas de hormigon armado	Metros cúbicos	15,8	2.286.000	36.118.800
2.5		Losas de hormigon armado	Metros cúbicos	18,4	2.057.400	37.856.160
3	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**63.942.980**
3.1		Mamposteria de Elevacion de 0,15 , lad comun	Metros cuadrados	7,4	82.600	611.240
3.2		Mamposteria de Elevacion de 0,20 , lad comun	Metros cuadrados	22,5	120.700	2.715.750
3.3		Envarillado de mamposteria	Metro lineal	45	22.900	1.030.500
3.4		Revoque de mamposterias interior	Metros cuadrados	222,4	25.200	5.604.480
3.5		Revoque de mamposterias exterior a 2 capas con hidrofugo	Metros cuadrados	57	28.000	1.596.000
3.6		Metal desplegado en juntas de mamposteria y estructura de hormigon armado	Metro lineal	229	7.000	1.603.000
3.7		Revoque de cielorrasos de losas	Metros cuadrados	204,3	40.700	8.315.010
3.8		Revoque de mochetas	Metro lineal	422,5	19.100	8.069.750
3.9		Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	213,6	31.800	6.792.480
3.10		Piso granito reconstituido, base gris	Metros cuadrados	164,6	120.700	19.867.220
3.11		Piso Calcareo rojo	Metros cuadrados	49,1	82.600	4.055.660
3.12		Zocalo calcareo	Metro lineal	32,8	31.800	1.043.040
3.13		Zocalo granito reconstituido, base gris	Metro lineal	59,3	44.500	2.638.850

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: REMODELACION DE SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE PARAGUARI

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCTORA	
					PREC. UNIT.	TOTAL
4	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**36.421.090**
4.1		Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	225,9	31.800	7.183.620
4.2		Piso de alizada de cemento	Metros cuadrados	225,9	33.100	7.477.290
4.3		Cordon de mamposteria revocada con hidrofugo de 0,15 x 0,15 m	Metro lineal	71,6	63.500	4.546.600
4.4		Aislacion horizontal con membrana liquida	Metros cuadrados	225,9	76.200	17.213.580
5	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**41.975.400**
5.1		Puertas tablero de 2 hojas de 1,80x2,10 m c/marco y cerradura	Unidad	2	2.513.000	5.026.000
5.2		Venana blindex 4 hojas, dos fijas y dos corredizas de 3,40x1,80 m	Unidad	10	3.464.500	34.645.000
5.3		Venana blindex 2 hojas, dos fijas y dos corredizas de 1,20x1,80 m	Unidad	2	1.152.200	2.304.400
6	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**11.174.990**
6.1		Pintura de cielorraso	Metros cuadrados	204,3	16.600	3.391.380
6.2		Pintura de Mamposterias al agua	Metros cuadrados	490,7	15.300	7.507.710
6.3		Pintura de Aberturas	Metros cuadrados	15,5	17.800	275.900
7	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**66.472.420**
7.1		Bocas de Luz	Unidad	71	94.000	6.674.000
7.2		Bocas de Tomacorriente monofasico	Unidad	15	99.100	1.486.500
7.3		Bocas de tomacorriente chuco hasta 2000 W	Unidad	1	241.300	241.300
7.4		Bocas de Ventilador de Techo	Unidad	12	94.000	1.128.000
7.5		Bocas de aire acondicionado	Unidad	6	228.600	1.371.600
7.6		Panel redondo o cuadrado de Luz led de 24 W	Unidad	54	190.500	10.287.000
7.7		Proyectores led de 50 w	Unidad	14	203.200	2.844.800
7.8		Colocacion de Equipos Fluorescentes de 1x40 W	Unidad	3	88.900	266.700
7.9		Ventiladores de Techo motor pesado.	Unidad	12	457.200	5.486.400
7.10		Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, frio - calor con deag?es y canerias embutidas.	Unidad	6	5.120.000	30.720.000
7.11		Tablero seccional	Unidad Medida Global	1	2.286.000	2.286.000
7.12		Linea trifasica desde el TP al Ts subterraneo	Metro lineal	51,1	57.200	2.922.920
7.13		Boca para proyector de video y toma de pc	Unidad	2	89.500	179.000
7.14		Bocas y canerias independientes para sistema de audio en la parte superior	Unidad	7	82.600	578.200
8	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.200.000**	**2.200.000**
		TOTAL				**359.968.120**

GOBERNACIÓN 3º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC