Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES CARAGUATAY					Empresa 2: RIVAS CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 2,55 X 4,00 ESCUELA BAS. Nº 2.051 MATEO DELVALLE**										
1	Replanteo	CC	Nnal	7,60	5.000	38.000	RC	Nnal	7,60	5.000	45.600
2	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	CC	Nnal	2,20	350.000	770.000	RC	Nnal	2,20	360.000	792.000
3	Encadenado de Hº Aº superior de 0,11 x0,27	CC	Nnal	0,54	2.000.000	1.080.000	RC	Nnal	0,54	2.500.000	1.350.000
4	Muro de nivelacion 0,30	CC	Nnal	5,50	120.000	660.000	RC	Nnal	5,50	130.000	715.000
5	Relleno y compactacion	CC	Nnal	1,50	50.000	75.000	RC	Nnal	1,50	60.000	90.000
	Aislacion asfaltica	CC	Nnal			-	RC	Nnal			-
6	0,15 horizontal	CC	Nnal	8,23	5.000	41.150	RC	Nnal	8,23	5.000	41.150
7	Muro de elevacion 0,15 visto una cara	CC	Nnal	61,00	100.000	6.100.000	RC	Nnal	61,00	120.000	7.320.000
8	Techo de teja con tejuelon	CC	Nnal	17,00	150.000	2.550.000	RC	Nnal	17,00	160.000	2.720.000
9	Revoque	CC	Nnal	38,00	35.000	1.330.000	RC	Nnal	38,00	38.000	1.444.000
10	Contarpiso de cascote	CC	Nnal	16,00	35.000	560.000	RC	Nnal	16,00	38.000	608.000
11	Piso tipo baldosa calcareo	CC	Nnal	16,00	65.000	1.040.000	RC	Nnal	16,00	65.000	1.040.000
	Guarda obra de alisada de cemento	CC	Nnal	14,00	35.000	490.000	RC	Nnal	14,00	38.000	532.000
	Aberturas de madera	CC	Nnal			-	RC	Nnal			-
12	De marco 0,15 y puerta 0,70 x2,10 tablero	CC	Nnal	2,00	750.000	1.500.000	RC	Nnal	2,00	750.000	1.500.000
13	De marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x1,60	CC	Nnal	3,00	550.000	1.650.000	RC	Nnal	3,00	600.000	1.800.000
	Aberturas metalicas	CC	Nnal			-	RC	Nnal			-
14	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	CC	Nnal	2,00	150.000	300.000	RC	Nnal	2,00	160.000	320.000
15	Alfeizar de ventanas	CC	Nnal	12,50	10.000	125.000	RC	Nnal	12,50	12.000	150.000
16	Mocheta de revoque en aberturas	CC	Nnal	12,50	10.000	125.000	RC	Nnal	12,50	12.000	150.000
	Pintura	CC	Nnal			-	RC	Nnal			-
17	De pared revocada interior a la cal	CC	Nnal	40,00	15.000	600.000	RC	Nnal	40,00	18.000	720.000
18	De techo, maderamen y tejeulon al barniz	CC	Nnal	17,00	35.000	595.000	RC	Nnal	17,00	38.000	646.000
19	De abertura de madera c/ barniz	CC	Nnal	8,50	34.000	289.000	RC	Nnal	8,50	36.000	306.000
20	Pintura exterior con silicona	CC	Nnal	35,60	25.000	890.000	RC	Nnal	35,60	30.000	1.068.000
21	Balancines	CC	Nnal	2,00	65.000	130.000	RC	Nnal	2,00	70.000	140.000
	Revestimientos	CC	Nnal			-	RC	Nnal			-
22	Azulejos blancos 15x15 h:1,20	CC	Nnal	23,00	70.000	1.610.000	RC	Nnal	23,00	80.000	1.840.000
23	Instalacion electrica	CC	Nnal	1,00	900.000	900.000	RC	Nnal	1,00	1.000.000	1.000.000
24	Artefactos sanitarios y accesorios	CC	Nnal	1,00	2.000.000,00	2.000.000	RC	Nnal	1,00	2.000.000	2.000.000
25	Desague cloacal	CC	Nnal	1,00	150.000	150.000	RC	Nnal	1,00	200.000	200.000
26	Instalacion agua corriente	CC	Nnal	1,00	500.000	500.000	RC	Nnal	1,00	700.000	700.000
27	Limpieza	CC		7,60	10.000	76.000	RC		7,60	10.000	76.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

TAL IVA INCLUIDO						26.174.150					29.
Item	Descripción	Empresa 3: LUIS GONZALEZ CONSTRUCCIONES					Empresa 4:				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (P unitario por can
1	**CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 2,55 X 4,00 ESCUELA BAS. N° 2.051 MATEO DELVALLE**										
1	Replanteo			7,60	70.000	532.000					
2	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	LGC	Nnal	2,20	400.000	880.000					
3	Encadenado de Hº Aº superior de 0,11 x0,27	LGC	Nnal	0,54	2.500.000	1.350.000					
4	Muro de nivelacion 0,30	LGC	Nnal	5,50	150.000	825.000					
5	Relleno y compactacion	LGC	Nnal	1,50	60.000	90.000					
	Aislacion asfaltica	LGC	Nnal			-					
6	0,15 horizontal	LGC	Nnal	8,23	7.000	576.100					
7	Muro de elevacion 0,15 visto una cara	LGC	Nnal	61,00	150.000	9.150.000					
8	Techo de teja con tejuelon	LGC	Nnal	17,00	200.000	3.400.000					
9	Revoque	LGC	Nnal	38,00	40.000	1.520.000					
10	Contarpiso de cascote	LGC	Nnal	16,00	40.000	640.000					
11	Piso tipo baldosa calcareo	LGC	Nnal	16,00	70.000	1.120.000					
	Guarda obra de alisada de cemento	LGC	Nnal	14,00	40.000	560.000					
	Aberturas de madera	LGC	Nnal			-					
12	De marco 0,15 y puerta 0,70 x2,10 tablero	LGC	Nnal	2,00	700.000	1.400.000					
13	De marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x1,60	LGC	Nnal	3,00	500.000	1.500.000					
	Aberturas metalicas	LGC	Nnal			-					
14	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	LGC	Nnal	2,00	100.000	200.000					
15	Alfeizar de ventanas	LGC	Nnal	12,50	12.000	150.000					
16	Mocheta de revoque en aberturas	LGC	Nnal	12,50	12.000	150.000					
	Pintura	LGC	Nnal			-					
17	De pared revocada interior a la cal	LGC	Nnal	40,00	12.000	480.000					
18	De techo, maderamen y tejeulon al barniz	LGC	Nnal	17,00	30.000	510.000					
19	De abertura de madera c/ barniz	LGC	Nnal	8,50	25.000	212.500					
20	Pintura exterior con silicona	LGC	Nnal	35,60	30.000	1.068.000					
21	Balancines	LGC	Nnal	2,00	55.000	110.000					
	Revestimientos	LGC	Nnal			-					
22	Azulejos blancos 15x15 h:1,20	LGC	Nnal	23,00	60.000	1.380.000					
23	Instalacion electrica	LGC	Nnal	1,00	1.000.000	1.000.000					
24	Artefactos sanitarios y accesorios	LGC	Nnal	1,00	2.000.000	2.000.000					
25	Desague cloacal	LGC	Nnal	1,00	150.000	150.000					
26	Instalacion agua corriente	LGC	Nnal	1,00	500.000	500.000					
27	Limpieza	LGC	Nnal	7,60	10.000	76.000					
TOTAL IVA INCLUIDO						31.529.600					

Rubén Galeano Mussi
UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones