DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

	Descripción				
	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL CLUB 29 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA				
Item N°1	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1.1	Replanteo y marcación	m2	844	3.960	3.342.240
1.2	Excavaciones para fundaciones	m3	21	22.000	462.000
1.3	Piedra Bruta colocada	ml	464	234.200	108.668.800
1.4	Nivelacion comun 3,30. Aislación con asfalto líquido.	ml	464	54.732	25.395.648
1.5	Mamposteria hueco 0,15 interior	m2	371	66.040	24.500.840
1.6	Mamposteria comun visto 0,15 exterior	m2	70	120.225	8.415.750
1.7	Sardinel comun con diseños	ml	62	61.800	3.831.600
1.8	Pilar de ladrillo comun con diseños	UN.	12	488.500	5.862.000
1.9	Techo de teja española	m2	297	205.250	60.959.250
1.10	Machimbre de pino	m2	297	63.075	18.733.275
1.11	Revoque interior filtrado	m2	664	24.210	16.075.440
1.12	Relleno y compactacion	m2	420	71.000	29.820.000
1.13	Contrapiso de cascotes con alisado para asiento de piso	m2	320	64.150	20.528.000
1.14	Piso ceramico PI 4	m2	308	63.485	19.553.380
1.15	Zocalo ceramico	ml	160	24.935	3.989.600
1.16	Azulejos en baños	m2	139	58.135	8.080.765
1.17	Azulejos en cocina y lavadero	m2	20	58.135	1.162.700
1.18	Ventana tipo balancin para baño	UN.	25	200.600	5.015.000
1.19	Puerta placa de 0,80 x 2,10	UN.	1	708.500	708.500

Abog. Alfredo Celano
Secretario U. O. C.

1.20	Puerta placa de 0,60 x 0,80	UN.	12	595.700	7.148.400
1.21	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	6	971.900	5.831.400
1.22	Instalacion sanitaria con cañerias y desagues, incluye griferias	UN.	4	1.906.100	7.624.400
1.23	Artefactos para sanitarios	Global	1	502.800	502.800
1.24	Instalacion de agua fria con desagues y desengrasador en sector de cocina y lavadero	Global	1	1.906.100	1.906.100
1.25	Canilla de riego	UN.	6	314.700	1.888.200
1.26	Pozo ciego, camara septica y registros con cañerias de desagues y accesorios	Global	1	3.536.300	3.536.300
1.27	Registros pluviales con cañerias de desagues	UN.	1	219.500	219.500
1.28	Regilla de desague	UN.	1	156.800	156.800
1.29	Pintura exterior con limpieza de ladrillos vistos con acido y aplicación de silicona	m2	1	19.162	19.162
1.30	Pintura interior al latex sobre enduido con colores estandares	m2	564	18.750	10.575.000
1.31	Pintura al barniz de puertas y ventanas	UN.	7	22.100	154.700
1.32	Pintura de cielo razo al barniz	m2	145	22.100	3.204.500
1.33	Instalacion electrica con cajas de llaves, alimentacion para cableados, llaves termomaneticas y artefactos	bc	42	90.300	3.792.600
1.34	Artefactos electricos	Global	1	5.480.019	5.480.019
1.35	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1	689.700	689.700
1.36	Pergolado	Global	3	2.671.000	8.013.000
				Precio Total	425.847.369

	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
ITEM N°2	**Construcción de cancha de futbol**	Unidad	1		
2.1	y rampa de circulación, 2 caballetes de circulación de 4 personas, capacidad máxima 60 kg. Y pirámide de elevación	UN.	1	31.513.000	31.513.000
2.2	Cimiento piedra bruta	ML	734	121.300	89.034.200
2.3	Nivelacion de ladrillo comun	ml	74	35.330	2.614.420
2.4	Mamposteria perimetral	M2	644	106.780	68.766.320
2.5	Empastado y trabajos preliminares	m2	6800	10.210	69.428.000

Abog. Alfredo Celano
Secretario U. O. C.

2.6	Cercado perimetral incluye caños de 2.5 y 2 m de altura cancha	ML	74	42.450	3.141.300
2.7	Muro de contencion	M3	52	635.300	33.035.600
2.8	Graderia: Para el públicocarga 50 m de ancho 0,60 cm de espesor 0.10 cm incluye pilares de 15 x 30, hormigon y mamposteria de ladrillo comun de 0,60	1	3	1.714.900	5.144.700
2.9	Instalacion electrica para jardin, juegos y alumbrado publico	Global	1	6.865.650	6.865.650
				Precio Total	309.543.190

U.O.C.

Abog. Alfredo Celano
Secretario U. O. C.