Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-20

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2018

"CONSTRUCCION DE AULAS Y COMEDORES ESCOLARES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DE ITAUGUÁ CON PROCESO PLURIANUAL ID Nº 349.106.

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Replanteo.	Metros cuadrados	61,5	6.700	412.050
2	72103004-001	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	5,85	490.000	2.866.500
3	72131601-004	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Excavacion y carga de zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	3,93	2.100.000	8.253.000
4	72131601-004	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,44	2.100.000	3.024.000
5	72131601-004	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	5,72	2.500.000	14.300.000
6	72131601-004	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	5,4	2.550.000	13.770.000
7	72152710-001	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,2	193.050	1.389.960
8	72152710-001	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Relleno y Aplanado de Interiores	Metros cúbicos	44	152.200	6.696.800
9	72131601-006	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,6	55.700	311.920
10	72131601-006	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Aislación asfaltica de techo con membrana asfáltica, 1 cm de me	Metros cuadrados	61,5	190.000	11.685.000
11	72101607-007	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4,6	111.500	512.900
12	72101607-007	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Muro de elevación de 0,30 visto ambas cara de ladrillos comune	Metros cuadrados	34,3	200.500	6.877.150
13	72101607-007	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	120.000	3.480.000
14	72101607-007	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Muro de elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,43	190.000	271.700
15	72101607-007	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Envarillado bajo abertura 2#8 por hilada (2 Hiladas) -	Metro lineal	12	22.275	267.300
16	72131601-008	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Revoques De paredes Interior y Exterior a una Capa.	Metros cuadrados	47,5	48.300	2.294.250
17	72131601-008	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Revoques De pilares de Hº Aº	Metro lineal	21,6	52.000	1.123.200
18	72131601-008	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Revoques De losas y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	80	52.000	4.160.000
19	72131601-009	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	51.000	2.856.000
20	72131601-009	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Pisos de baldosa calcarea -	Metros cuadrados	56	104.000	5.824.000
21	72131601-009	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Zocalo Calcareo.	Metro lineal	31	33.500	1.038.500
22	72131601-010	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Puerta de madera de 1,20x2,10 -	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
23	72131601-010	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Ventanas Tipo Balancines -	Metros cuadrados	6,84	445.500	3.047.220
24	72131601-012	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Pintura de Paredes a la Cal	Metros cuadrados	47,5	16.400	779.000
25	72131601-012	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Pintura de Pilares a la cal	Metros cuadrados	11,7	18.600	217.620
26	72131601-012	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Pintura de losa y vigas a la Cal -	Metros cuadrados	80	18.600	1.488.000
27	72131601-012	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Pintura de Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	6,84	44.500	304.380
28	72131601-012	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Pintura de Ladrillos vistos con Antimoho Incoloro -	Metros cuadrados	94	22.300	2.096.200
29	72131601-012	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Pintura de Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	5,5	32.700	179.850
30	72102502-004	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,64	215.000	1.470.600
31	72102304-009	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Desague Pluvial Cañeria de PVC de 50 mm.	Metro lineal	2	37.500	75.000
32	72131601-001	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Instalación Eléctrica -	Unidad	1	5.310.098	5.310.098
33	72131601-001	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Artefactos Eléctricos -	Unidad	1	3.449.073	3.449.073
34	72131601-001	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Pizarrones	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
35	72131601-001	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty: Mobiliario Placa	Unidad	1	450.000	450.000
36	72131601-013	Escuela Basica Nº 606, Itauguá Poty:Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	13.450	807.000
37	72131601-002	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada:Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	81,39	11.150	907.499
38	72131601-002	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada:Replanteo.	Metros cuadrados	81,39	6.700	545.313

Mariano Fle
Ingenie
Reg. N°

LAURA MART
Asistente Administrati
Municipalidad de It

CP. LUIS A
DIRECTOR ADJU
MUNICIPALIDAD

Abog. Nian Josef
Directora de
Municipalidad d

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
39	72131601-002	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC.	Metros cúbicos	23	490.000	11.270.000
40	72131601-004	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Excavación y carga de Zapatas de Hº Aº.	Metros cúbicos	3,93	2.100.000	8.253.000
41	72131601-004	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada:Pilares de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,81	2.100.000	1.701.000
42	72131601-004	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de Hº Aº y Galería.	Metros cúbicos	1,4	2.500.000	3.500.000
43	72131601-004	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada:Encadenado de Hº Aº (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	2.820.000	8.883.000
44	72152710-001	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Muro de nivelación de 0,45	Metros cuadrados	6,1	297.000	1.811.700
45	72152710-001	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Muro de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	17,15	193.050	3.310.808
46	72152710-001	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Muro de nivelacion, relleno y compactación	Metros cuadrados	32,3	152.200	4.916.060
47	72131601-006	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Aislación asfaltica de muros De 0,15- Horizontal.	Metros cuadrados	8,43	25.250	212.858
48	72131601-006	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Aislación asfaltica de muros De 0,30- Horizontal.	Metros cuadrados	4,2	37.100	155.820
49	72131601-006	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Aislación asfaltica de muros De Canteros	Metros cuadrados	5,25	44.000	231.000
50	72131601-006	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada:Junta de Dilatación con isopor de 3 cm.	Metros cuadrados	32	25.000	800.000
51	72101607-007	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Muro de elevación De 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	19,52	190.000	3.708.800
52	72101607-007	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Muro de elevación De 0,15 para Revocar.	Metros cuadrados	39,4	111.500	4.393.100
53	72101607-007	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Muro de elevación De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común.	Metros cuadrados	25,62	195.000	4.995.900
54	72101607-007	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Muro de elevación De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común c/ C	Metros cuadrados	30,4	120.000	3.648.000
55	72101607-007	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Envarillado 2 hiladas con 3 varillas ? 8 mm.	Metro lineal	40,25	22.275	896.569
56	72101607-007	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pilares de 0,30 x 0,45 para revocar.	Metro lineal	9	122.500	1.102.500
57	72131601-007	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Reposición de techo de teja (9,3 m x 0,50 m).	Metros cuadrados	4,6	240.000	1.104.000
58	72131601-007	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Reposicion de De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de y	Metros cuadrados	98,55	378.000	37.251.900
59	72131601-008	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Revoque de Interiores- exteriores a 1 capa	Metros cuadrados	154	48.300	7.438.200
60	72131601-008	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Revoque) De pilares de mampostería.	Metro lineal	9	52.000	468.000
61	72131601-008	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de Hº	Metros cuadrados	15,46	52.000	803.920
62	72131601-008	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Revoque de nivelación.	Metros cuadrados	16,7	30.000	501.000
63	72131601-009	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada:Contrapiso de Hº de cascote.	Metros cuadrados	66	51.000	3.366.000
64	72131601-009	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Piso de Baldosa Calcárea en aula, galeria y sshh	Metros cuadrados	66	104.000	6.864.000
65	72131601-009	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Zocalo calcareo	Metro lineal	37,05	33.500	1.241.175
66	72131601-010	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Abertura de madera de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tal	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
67	72131601-010	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Abertura de marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60 x 1,20	Unidad	2	600.000	1.200.000
68	72131601-010	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Abertura metalica, Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
69	72131601-010	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Abertura metalica, Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70	Unidad	4	1.136.025	4.544.100
70	72131601-010	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Abertura metalica, Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ S	Unidad	4	668.250	2.673.000
71	72131601-010	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Alfeizar de ventana De ladrillos comunes curvos a sardinel en	Metro lineal	2,5	18.600	46.500
72	72131601-010	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	18.600	922.560
73	72131601-012	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pintura de paredes revocadas interiores a la cal.- Blanco o C	Metros cuadrados	146,6	16.400	2.404.240
74	72131601-012	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pintura De aberturas de madera c/ barniz.	Metros cuadrados	3,36	32.700	109.872
75	72131601-012	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pintura De viga cumbrera y galeria a la cal.	Metros cuadrados	15,46	18.600	287.556
76	72131601-012	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pintura De pintura de techo (maderamen) al barniz.	Metros cuadrados	98,55	33.400	3.291.570
77	72131601-012	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pintura De mampostería visto común.	Metros cuadrados	48,89	22.300	1.090.247
78	72131601-012	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pintura De revoque común látex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	23.750	1.243.550
79	72131601-012	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pintura De aberturas metálicas.	Metros cuadrados	21,9	44.500	974.550
80	72102508-003	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada:Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	19,5	81.700	1.593.150
81	72102602-004	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Colocación de vidrios en aberturas.	Metros cuadrados	17	215.000	3.655.000
82	72131601-011	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Agua corriente, desague cloacal- camara de inspeccion y arte	Unidad	1	6.800.000	6.800.000
83	72131601-011	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Cámara Séptica de 0,75 x 1,50	Unidad	1	2.070.000	2.070.000
84	72131601-011	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pozo Absorvente de ? 2.00 x 2,50	Unidad	1	2.980.000	2.980.000
85	72131601-001	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada:Instalación Eléctrica.	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
86	72131601-001	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Artefacto Eléctrico.	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
87	72131601-001	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Pizarrones	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
88	72131601-013	Escuela Básica Nº 6.114 Santa Librada: Limpieza final	Metros cuadrados	81,39	13.450	1.094.696
89	72131601-002	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Replanteo.	Metros cuadrados	61,5	6.700	412.050
90	72103004-001	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC	Metros cúbicos	6,85	490.000	2.866.500
91	72131601-004	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Excavación y carga de zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	3,93	2.100.000	8.253.000

Mariano Fleit
Ingenier
Reg. Nº

LAURA MAR
Asistente Administr
Municipalidad de

CP. LUIS ALV
DIRECTOR ADJUNTO
MUNICIPALIDAD D

Abog. Lilian Josefi
Directora de
Municipalidad d

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
92	72131601-004	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,44	2.100.000	3.024.000
93	72131601-004	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	5,72	2.500.000	14.300.000
94	72131601-004	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	5,4	2.550.000	13.770.000
95	72152710-001	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo Muro de nivelación De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,2	193.050	1.389.960
96	72152710-001	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	44	152.200	6.696.800
97	72131601-006	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Aislación Asfaltica De paredes	Metros cuadrados	5,6	55.700	311.920
98	72131601-006	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Aislación Asfaltica De techo con membrana asfáltica, 1 cm de m	Metros cuadrados	61,5	190.000	11.685.000
99	72101607-007	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Muro de elevación De 0,15 para Revocar.-	Metros cuadrados	4,6	111.500	512.900
100	72101607-007	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Muro de elevación de 0,30 visto ambas cara de ladrillos comune	Metros cuadrados	34,3	200.500	6.877.150
101	72101607-007	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	120.000	3.480.000
102	72101607-007	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Muro de elevación De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,43	190.000	271.700
103	72101607-007	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Envarillado bajo abertura 2ø8 por hilada (2 Hiladas)	Metro lineal	12	22.275	267.300
104	72131601-008	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Revoque De paredes Interior y Exterior a una Capa.	Metros cuadrados	47,5	48.300	2.294.250
105	72131601-008	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Revoque De pilares de Hº Aº	Metro lineal	21,6	52.000	1.123.200
106	72131601-008	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Revoque De losas y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	80	52.000	4.160.000
107	72131601-009	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	51.000	2.856.000
108	72131601-009	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo Pisos de baldosa calcarea	Metros cuadrados	56	104.000	5.824.000
109	72131601-009	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo Zocalo Calcareo	Metro lineal	31	33.500	1.038.500
110	72131601-010	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Puerta de Madera de 1,20x2,10	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
111	72131601-010	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	6,64	445.500	3.047.220
112	72131601-010	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Alfeizar de ventanas de Revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	5	18.600	93.000
113	72131601-012	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Pintura de Paredes a la Cal	Metros cuadrados	47,5	16.400	779.000
114	72131601-012	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Pintura de Pilares a la cal	Metros cuadrados	11,7	18.600	217.620
115	72131601-012	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo:Pintura de losa y vigas a la Cal	Metros cuadrados	80	18.600	1.488.000
116	72131601-012	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo:Pintura de Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	6,84	44.500	304.380
117	72131601-012	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo:Pintura de Ladrillos vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	94	22.300	2.096.200
118	72131601-012	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo:Pintura de Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	5,5	32.700	179.850
119	72102602-004	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	215.000	1.470.600
120	72102304-005	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo:Desague pluvial Caneria de PVC de 50 mm	Metro lineal	2	37.500	75.000
121	72131601-001	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo:Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	5.310.098	5.310.098
122	72131601-001	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo:Artefactos Eléctricos	Unidad	1	3.449.073	3.449.073
123	72131601-001	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Pararrayos	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
124	72131601-001	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo: Placa	Unidad	1	450.000	450.000
125	72131601-013	Escuela Básica 1.019 Espiritu Santo:Limpieza Final	Unidad	60	13.450	807.000
126	72131601-004	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pilares de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,12	2.100.000	2.352.000
127	72131601-004	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar:Vigas y dados de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,7	2.500.000	4.250.000
128	72131601-004	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Construcción de escalera	Unidad	1	6.950.000	6.950.000
129	72131601-004	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar:Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,51	2.820.000	4.258.200
130	72101607-007	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Muro de elevación,De 0,15 para Revocar.-	Metros cuadrados	4,6	111.500	512.900
131	72101607-007	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Muro de elevación,de 0,30 visto ambas cara de ladrillos comune	Metros cuadrados	87,2	200.500	17.483.600
132	72101607-007	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Muro de elevación, De 0,30 visto a una cara de ladrillos comune	Metros cuadrados	17,2	195.000	3.354.000
133	72101607-007	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Envarillado bajo abertura 2ø8 por hilada (2 Hiladas).	Metro lineal	25,2	22.275	561.330
134	72131601-015	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pilares de 0,30x 0,30 para revocar.	Metro lineal	10,8	82.500	891.000
135	72131601-007	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: techo De tejas y tejuelones prensadas a máquinas, Tirantes de 2	Metros cuadrados	101,5	378.000	38.367.000
136	72131601-008	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Revoques De paredes Interior y Exterior a una Capa.	Metros cuadrados	51,6	48.300	2.492.280
137	72131601-008	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Revoques De pilares de 0,30 x 0,30	Metro lineal	55,2	52.000	2.870.400
138	72131601-008	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Revoques De pilares en galería de Hº Aº.	Metro lineal	6,66	52.000	346.320
139	72131601-008	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Revoques De viga cumbrera y galeria de Hº Aº.	Metros cuadrados	16,15	52.000	839.800
140	72131601-009	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pisos de baldosa calcarea.-	Metros cuadrados	67,6	104.000	7.030.400
141	72131601-009	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar:Zocalo Calcareo.-	Metro lineal	33,5	33.500	1.122.250
142	72131601-010	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Puerta de Madera de 1,20x2,10.-	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
143	72131601-010	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Ventanas Tipo Balancines.-	Metros cuadrados	15,48	445.500	6.896.340
144	72131601-010	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Baranda Metálica en escalera P.A y galería.	Metros cuadrados	29	371.250	10.766.250

Mariano Fle
Ingenier
Reg. Nº

LAURA MAR
Asistente Administr
Municipalidad d

CP. LUIS A
DIRECTOR ADJUN
MUNICIPALIDAD

Abog. Lilian Josef
Directora de
Municipalidad

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Unidad de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
145	72131601-010	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Alfeizar de Ventanas de Revoque 1:3 (Cemento- arena).	Metro lineal	16	18.600	297.600
146	72131601-010	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Alfeizar de Ventanas De ladrillo comunes tipo sardinel.	Metro lineal	6	66.850	401.100
147	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas de Paredes a la Cal.-	Metros cuadrados	51,6	16.400	846.240
148	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas de Pilares en paredes y galería a la cal.	Metros cuadrados	28,4	18.600	528.240
149	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas de viga cumbrera y galeria a la cal.	Metros cuadrados	16,15	18.600	300.390
150	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas de Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica.-	Metros cuadrados	15,48	44.500	688.860
151	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas de Ladrillos vistos con Antimoho Incoloro.-	Metros cuadrados	161,2	22.300	3.594.760
152	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas De tejuelones al barniz.	Metros cuadrados	92	33.400	3.072.800
153	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas De baranda metálica co pintura sintética.	Metros cuadrados	29	31.000	899.000
154	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas de Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	5,5	32.700	179.850
155	72131601-012	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pinturas De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex.	Metros cuadrados	60,3	27.000	1.628.100
156	72102602-004	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Colocacion de vidrios	Metros cuadrados	15,48	215.000	3.328.200
157	72102304-005	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar:Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	33	111.400	3.676.200
158	72102304-005	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: - Registro de 20 x 20 x 20 p/ desague de caño de bajada.	Unidad	1	210.000	210.000
159	72102201-003	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Instalación Eléctrica.-	Unidad	1	5.310.098	5.310.098
160	72102201-003	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Artefactos Eléctricos.-	Unidad	1	3.449.073	3.449.073
161	72102201-003	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Pizarrones	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
162	72102201-003	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Placa	Unidad	1	450.000	450.000
163	72131601-013	Escuela Básica Nº 408 Amado Bittar: Limpieza Final.-	Metros cuadrados	70	13.450	941.500
164	72131601-002	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	81,39	11.150	907.499
165	72131601-002	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Replanteo	Metros cuadrados	81,39	6.700	545.313
166	72131601-002	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	22	490.000	10.780.000
167	72131601-004	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Excavación y carga de Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	3,93	2.100.000	8.253.000
168	72131601-004	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,81	2.100.000	1.701.000
169	72131601-004	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de Hº Aº y Galería.	Metros cúbicos	1,4	2.500.000	3.500.000
170	72131601-004	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Encadenado de Hº Aº (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	2.820.000	8.883.000
171	72152710-001	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Muro de nivelación (h:0,60) de 0,45	Metros cuadrados	6,1	297.000	1.811.700
172	72152710-001	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Muro de nivelación (h:0,60) de 0,30	Metros cuadrados	17,15	193.050	3.310.808
173	72102906-001	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Relleno y compactación de terreno.	Metros cuadrados	32,3	152.200	4.916.060
174	72131601-006	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Aislación Asfaltica de Muros de 0,15- Horizontal.	Metros cuadrados	8,43	25.250	212.858
175	72131601-006	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Aislación Asfaltica de Muros de 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4,2	37.100	155.820
176	72131601-006	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Aislación Asfaltica de Muros de Carterbs	Metros cuadrados	5,25	44.000	231.000
177	72101607-007	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Muros de elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	19,52	190.000	3.708.800
178	72101607-007	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Muros de elevación de 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	111.500	4.393.100
179	72101607-007	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Muros de elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo co	Metros cuadrados	25,62	195.000	4.995.900
180	72101607-007	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Muros de elevación de 0,15 visto 1 cara de ladrillo co	Metros cuadrados	30,4	120.000	3.648.000
181	72101607-007	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Envarillado 2 hiladas con 3 varillas ? 8 mm.	Metro lineal	40,25	22.275	896.569
182	72131601-015	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Pilare de De 0,30 x 0,45 para revocar	Metro lineal	9	122.500	1.102.500
183	72131601-007	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: techo de tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de y	Metros cuadrados	98,55	378.000	37.251.900
184	72131601-008	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Revoques de interiores- exteriores a 1 capa	Metros cuadrados	154	48.300	7.438.200
185	72131601-008	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Revoques de pilares de mamposteria	Metro lineal	9	52.000	468.000
186	72131601-008	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Revoques viga cumbrera y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	15,46	52.000	803.920
187	72131601-008	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Revoques de nivelación	Metros cuadrados	16,7	30.000	501.000
188	72131601-009	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	66	51.000	3.366.000
189	72131601-009	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Piso de Baldosa Calcárea en aula, galeria y sshh	Metros cuadrados	66	104.000	6.864.000
190	72131601-009	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Zócalo Calcáreo	Metro lineal	37,05	33.500	1.241.175
191	72131601-010	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Abertura. De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tabl	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
192	72131601-010	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Abertura. De marco 0,15 y puerta para boxes, baño (	Unidad	2	600.000	1.200.000
193	72131601-010	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Abertura metalica. Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hoj	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
194	72131601-010	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Abertura metalica. Ventana tipo balancin de 1,50 x 1	Unidad	4	1.136.025	4.544.100
195	72131601-010	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Abertura metalica. Ventanas tipo balancin de 1,50 x	Unidad	4	668.250	2.673.000
196	72131601-010	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Alfeizar de ventana De ladrillos comunes curvos a s	Metro lineal	2,5	18.600	46.500
197	72131601-010	Escuela Básica Nº 249 Don Francisco R. Cabral: Alfeizar de ventana, mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	18.600	922.560

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
198	72131601-012	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pintura de De paredes revocadas interiores a la cal.	Metros cuadrados	146,6	16.400	2.404.240
199	72131601-012	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pintura de aberturas de madera c/ barniz.	Metros cuadrados	3,36	32.700	109.872
200	72131601-012	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pintura de De viga cumbrera y galería a la cal.	Metros cuadrados	15,46	18.600	287.556
201	72131601-012	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pintura de pintura de techo (maderamen) al barniz.	Metros cuadrados	98,55	33.400	3.291.570
202	72131601-012	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pintura de mamposteria visto común.	Metros cuadrados	48,69	22.300	1.090.247
203	72131601-012	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pintura de revoque común látex exterior color mosta	Metros cuadrados	52,35	23.750	1.243.550
204	72131601-012	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pintura de De aberturas metálicas.	Metros cuadrados	21,9	44.500	974.550
205	72102508-003	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Revestimiento de azulejos.	Metros cuadrados	19,5	81.700	1.593.150
206	72102602-004	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Colocación de vidrios en aberturas.	Metros cuadrados	17	215.000	3.655.000
207	72131601-011	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Instalaciones sanitarias: Agua corriente, desague clo	Unidad	1	6.800.000	6.800.000
208	72131601-011	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Cámara Séptica de 0,75 x 1,50.	Unidad	1	2.070.000	2.070.000
209	72131601-011	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pozo Absorvente de ? 2,00 x 2,50	Unidad	1	2.980.000	2.980.000
210	72131601-001	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Construccion e instalaciones electricas.	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
211	72131601-001	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Artefactos eléctricoss	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
212	72131601-001	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Pizarrones.	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
213	72131601-013	Escuela Básica N° 249 Don Francisco R. Cabral: Limpieza de obra.	Metros cuadrados	61,39	13.450	1.094.696
214	72131601-002	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Demolición de grada.	Unidad	1	350.000	350.000
215	72131601-002	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7	11.150	710.255
216	72131601-002	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Replanteo.	Metros cuadrados	63,7	6.700	426.790
217	72103004-001	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	14	490.000	6.860.000
218	72131601-004	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Vigas y dado de H° A°.	Metros cúbicos	0,82	2.500.000	2.050.000
219	72131601-004	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Encadenado de H° A°.	Metros cúbicos	2,17	2.820.000	6.119.400
220	72131601-004	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Rampa.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
221	72131601-004	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Escalera.	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
222	72152710-001	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Muro de nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	297.000	1.069.200
223	72152710-001	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	193.050	1.447.875
224	72152710-001	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Muro de nivelación de 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	386.100	231.660
225	72102905-001	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	152.200	3.546.260
226	72131601-006	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Aislación Asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	6,4	55.700	356.480
227	72131601-006	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Aislación Asfaltica de Junta de Dilatación con Isopo	Metros cuadrados	22,31	25.000	557.750
228	72101607-007	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Muros de Elevacion de De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	111.500	379.100
229	72101607-007	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Muros de Elevacion de 0,30 visto ambas caras de	Metros cuadrados	34,5	200.500	6.917.250
230	72101607-007	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Muros de Elevacion de 0,30 visto a una cara de lad	Metros cuadrados	13,5	195.000	2.632.500
231	72101607-007	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Muros de Elevacion de 0,15 visto a una cara de lad	Metros cuadrados	34,3	120.000	4.116.000
232	72101607-007	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hilada	Metro lineal	12	22.275	267.300
233	72131601-015	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pilares 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6	146.250	965.250
234	72131601-007	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Reposición de techo de teja (8,60 m x 0,50 m)	Metros cuadrados	4,48	240.000	1.075.200
235	72131601-007	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: tejas y tejuelones prensadas a máquina.	Metros cuadrados	90,5	378.000	34.209.000
236	72131601-007	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Viga de madera y planchuela en galería.	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
237	72131601-008	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Revoques de De paredes interiores y exterior a una	Metros cuadrados	64,3	48.300	3.105.690
238	72131601-008	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Revoques de De viga cumbrera de H° A°.	Metros cuadrados	10,3	52.000	535.600
239	72131601-008	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez:Contrapiso de H° de cascotes.	Metros cuadrados	58	51.000	2.958.000
240	72131601-009	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Piso de baldosas calcárea.	Metros cuadrados	58	104.000	6.032.000
241	72131601-009	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Zócalo calcareo	Metro lineal	34	33.500	1.139.000
242	72131601-010	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
243	72131601-010	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	445.500	3.047.220
244	72131601-010	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (Cemento- aren	Metro lineal	5	18.600	93.000
245	72131601-012	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3	16.400	1.054.520
246	72131601-012	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9	22.300	265.370
247	72131601-012	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pintura deviga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	18.600	191.580
248	72131601-012	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	44.500	304.380
249	72131601-012	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	22.300	2.481.990
250	72131601-012	Escuela Básica N° 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pintura de maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5	33.400	3.022.700

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Código de Contrato	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
251	72131601-012	Escuela Básica Nº 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pintura de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	32.700	179.850
252	72102602-004	Escuela Básica Nº 246 Maria C. Leyes de Chavez: Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	215.000	1.470.600
253	72101510-005	Escuela Básica Nº 246 Maria C. Leyes de Chavez: Desague Pluvial, Canaleta y caño de bajada Nº 26	Metro lineal	23	111.400	2.562.200
254	72131601-001	Escuela Básica Nº 246 Maria C. Leyes de Chavez: Instalación Eléctrica.	Unidad	1	4.700.000	4.700.000
255	72131601-001	Escuela Básica Nº 246 Maria C. Leyes de Chavez: Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
256	72131601-001	Escuela Básica Nº 246 Maria C. Leyes de Chavez: Pizarrones	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
257	72131601-013	Escuela Básica Nº 246 Maria C. Leyes de Chavez: Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	13.450	807.000
258	72131601-002	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	72,8	11.150	811.720
259	72131601-002	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Replanteo	Metros cuadrados	72,8	6.700	487.760
260	72141511-001	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	6,3	490.000	3.087.000
261	72131601-004	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Excavación y carga de zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	6,1	2.100.000	12.810.000
262	72131601-004	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,62	2.100.000	3.402.000
263	72131601-004	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	7,2	2.500.000	18.000.000
264	72131601-004	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	6,16	2.550.000	15.708.000
265	72152710-001	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Muro de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	3,6	193.050	694.980
266	72102905-001	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Relleno y Apisado de interiores	Metros cúbicos	25,5	152.200	3.881.100
267	72131601-006	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Aislación Asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	8,35	55.700	465.095
268	72131601-006	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Aislación Asfaltica de techo con membrana asfáltica, 1 cm de mez	Metros cuadrados	72,8	190.000	13.832.000
269	72101607-007	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Muro de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	5,8	190.000	1.102.000
270	72101607-007	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Muro de elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	1,3	111.500	144.950
271	72101607-007	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	60	200.500	12.030.000
272	72101607-007	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1,5	195.000	292.500
273	72101607-007	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Envarillado bajo aberturas 2 ? 6 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	22.275	561.330
274	72131601-015	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar.	Metro lineal	5,76	82.500	475.200
275	72131601-008	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Revoques de paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	24,4	48.300	1.178.520
276	72131601-008	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Revoques de pilares de 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	5,76	52.000	299.520
277	72131601-008	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Revoques de pilares de Hº Aº	Metro lineal	18,5	52.000	962.000
278	72131601-008	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Revoques de losa y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	91,6	52.000	4.763.200
279	72131601-009	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	64,2	51.000	3.274.200
280	72131601-009	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Zócalo calcáreo.	Metro lineal	33,5	33.500	1.122.250
281	72131601-009	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Piso de baldosas calcárea	Metros cuadrados	64,2	104.000	6.676.800
282	72131601-010	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
283	72131601-010	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	15,48	445.500	6.896.340
284	72131601-010	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Alfeizar de Ventanas revoque 1:3 (Cemento, arena)	Metro lineal	16	18.600	297.600
285	72131601-010	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Alfeizar de Ventanas, de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	66.850	401.100
286	72131601-012	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	24,4	16.400	400.160
287	72131601-012	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pinturas de pilares a la cal.	Metros cuadrados	25,1	18.600	466.860
288	72131601-012	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pinturas de losas y vigas a la cal.	Metros cuadrados	91,6	18.600	1.703.760
289	72131601-012	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	117	22.300	2.609.100
290	72131601-012	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	15,48	44.500	688.860
291	72131601-012	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pinturas de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	32.700	179.850
292	72102602-004	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Vidrios dobles	Metros cuadrados	15,48	215.000	3.328.200
293	72101510-005	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Desague Pluvial, Cañeria de PVC de 50 mm.	Metro lineal	2	37.500	75.000
294	72131601-001	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Instalaciones eléctricas	Unidad	1	5.310.098	5.310.098
295	72131601-001	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Artefactos electricos	Unidad	1	3.449.073	3.449.073
296	72131601-001	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Pizarrones	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
297	72131601-013	Escuela Básica Nº 2.957 Jukyrymi: Limpieza de obra	Metros cuadrados	70	13.450	941.500
298	72131601-002	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Replanteo.	Metros cuadrados	61,5	6.700	412.050
299	72131601-004	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Excavación y carga de zapatas de Hº Aº.	Metros cúbicos	3,93	2.100.000	8.253.000
300	72141511-001	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	10	490.000	4.900.000
301	72131601-004	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pilares de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,44	2.100.000	3.024.000
302	72131601-004	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Vigas de Hº Aº.	Metros cúbicos	5,72	2.500.000	14.300.000
303	72131601-004	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Losa de Hº Aº.	Metros cúbicos	5,4	2.550.000	13.770.000

DATOS DEL LLAMADO					CONFIRMAR	
Item	Producto Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
304	72152710-001	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Muro de nivelacion de 0,30 cm.	Metros cúbicos	7,2	193.050	1.389.960
305	72152710-001	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Relleno y Apisonado de Interiores.	Metros cúbicos	52	152.200	7.914.400
306	72131601-006	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Aislación Asfaltica de De paredes.	Metros cuadrados	5,6	55.700	311.920
307	72131601-006	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Aislación Asfaltica de techo con membrana asfáltica, 1 cm de m	Metros cuadrados	61,5	190.000	11.685.000
308	72101607-007	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare:Muro de Elevación de 0,15 para Revocar.-	Metros cuadrados	4,6	111.500	512.900
309	72101607-007	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare:Muro de Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes-	Metros cuadrados	29	120.000	3.480.000
310	72101607-007	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare:Muro de Elevación de 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	200.500	6.877.150
311	72101607-007	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare:Muro de Elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	1,43	190.000	271.700
312	72101607-007	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Envarillado bajo abertura 2ø8 por hilada (2 Hiladas).-	Metro lineal	12	22.275	267.300
313	72131601-008	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Revoques de paredes interior y Exterior a una Capa.	Metros cuadrados	47,5	48.300	2.294.250
314	72131601-008	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Revoques de pilares de Hº Aº.	Metro lineal	21,6	52.000	1.123.200
315	72131601-008	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Revoques de losas y vigas de Hº Aº.	Metros cuadrados	80	52.000	4.160.000
316	72131601-008	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Revoques de muro de nivelación.	Metros cuadrados	16,38	30.000	491.400
317	72131601-009	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	56	51.000	2.856.000
318	72131601-009	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pisos de baldosa calcarea.-	Metros cuadrados	56	104.000	5.824.000
319	72131601-010	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Puerta de Madera de 1,20x2,10.-	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
320	72131601-009	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Zocalo Calcareo.-	Metro lineal	31	33.500	1.038.500
321	72131601-010	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Ventanas Tipo Balancines.-	Metros cuadrados	6,84	445.500	3.047.220
322	72131601-010	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Alfeizar de ventana de Revoque 1:3 (Cemento- arena).-	Metro lineal	5	18.600	93.000
323	72131601-012	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pintura de Paredes a la Cal.-	Metros cuadrados	47,5	16.400	779.000
324	72131601-012	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pintura de Pilares a la cal.	Metros cuadrados	11,7	18.600	217.620
325	72131601-012	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pintura de losa y vigas a la Cal.-	Metros cuadrados	80	18.600	1.488.000
326	72131601-012	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pintura de Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica.	Metros cuadrados	6,84	44.500	304.380
327	72131601-012	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pintura de Ladrillos vistos con Antimoho Incoloro.-	Metros cuadrados	94	22.300	2.096.200
328	72131601-012	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pintura de Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	5,5	32.700	179.850
329	72102602-004	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	215.000	1.470.600
330	72131601-012	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pintura de muro de nivelación.	Metros cuadrados	16,38	16.400	268.632
331	72101510-005	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Construccion de desague pluvial con Cañería de PVC de 50 mm	Metro lineal	2	37.500	75.000
332	72131601-001	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	5.310.098	5.310.098
333	72131601-001	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Artefactos Eléctricos	Unidad	1	3.449.073	3.449.073
334	72131601-001	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Pizarrones	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
335	72131601-001	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Placa	Unidad	1	450.000	450.000
336	72131601-013	Escuela Básica Nº 1.022, Valle Kare: Limpieza de obras	Metros cuadrados	60	13.450	807.000
337	72131601-002	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Destronque de árbol	Unidad	1	445.500	445.500
338	72131601-002	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7	11.150	710.255
339	72131601-002	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291 Demolición de rampa existente	Unidad	1	350.000	350.000
340	72131601-002	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Replanteo.	Metros cuadrados	63,7	6.700	426.790
341	72141511-001	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Excavación y carga de cimiento en galería d	Metros cúbicos	14	490.000	6.860.000
342	72131601-004	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	2.500.000	2.050.000
343	72131601-004	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	2,17	2.820.000	6.119.400
344	72152710-001	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Muro de Nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	297.000	1.069.200
345	72152710-001	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	193.050	1.447.875
346	72152710-001	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	386.100	231.660
347	72152710-001	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291 Relleno y Apisado de interiores	Metros cúbicos	23,3	152.200	3.546.260
348	72131601-006	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Aislación Asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	6,4	55.700	356.480
349	72131601-006	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Aislación Asfaltica de Junta de Dilatación con	Metros cuadrados	22,31	25.000	557.750
350	72101607-007	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Muro de elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	111.500	379.100
351	72101607-007	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras	Metros cuadrados	34,5	200.500	6.917.250
352	72101607-007	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Muro de elevación de 0,30 visto a una cara d	Metros cuadrados	13,5	195.000	2.632.500
353	72101607-007	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Muro de elevación de 0,15 visto a una cara d	Metros cuadrados	34,3	120.000	4.116.000
354	72101607-007	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2	Metro lineal	12	22.275	267.300
355	72131601-015	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Pilares de 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6	146.250	965.250
356	72131601-007	Centro de Educación para Jovenes y Adultos Nº 11-291: Reposición de techo de teja (8,60 m x 0,50 m	Metros cuadrados	4,38	240.000	1.075.200

Mariano Flei
Ingenie
Reg. N°

LAURA M
Asistente Admin
Municipalida

CP. LUIS A
DIRECTOR ADJU
MUNICIPALIDAD

Abog. Lilian
Directo
Municipa

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
357	72131601-007	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: techo de tejas y tejuelones prensadas a máq	Metros cuadrados	90,5	378.000	34.209.000
358	72131601-006	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Revoques de paredes interiores y exterior a u	Metros cuadrados	64,3	48.300	3.105.690
359	72131601-008	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Revoques de viga cumbrera de H° A°.	Metros cuadrados	10,3	52.000	535.600
360	72131601-007	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Viga de madera y planchuela en galeria.	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
361	72131601-009	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Contrapiso de H° de cascotes.	Metros cuadrados	58	51.000	2.958.000
362	72131601-009	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Piso de baldosas calcárea.	Metros cuadrados	58	104.000	6.032.000
363	72131601-009	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Zocalo calcáreo.	Metro lineal	34	33.500	1.139.000
364	72131601-010	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Puerta madera de 1,20 x 2,10.	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
365	72131601-010	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	445.500	3.047.220
366	72131601-010	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Alfeizar de Ventanas De revoque 1:3 (Cemen	Metro lineal	5	18.600	93.000
367	72131601-012	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3	16.400	1.054.520
368	72131601-012	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Pintura de pilares vistos con antimoho incolor	Metros cuadrados	11,9	22.300	265.370
369	72131601-012	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Pintura de aberturas metálicas con pintura sir	Metros cuadrados	6,84	44.500	304.380
370	72131601-012	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Pintura de viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	18.600	191.580
371	72131601-012	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Pintura de ladrillos vistos con antimoho incol	Metros cuadrados	111,3	22.300	2.481.990
372	72131601-012	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Pintura de maderamen y tejuelones con barni	Metros cuadrados	90,5	33.400	3.022.700
373	72131601-012	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Pintura de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	32.700	179.850
374	72102602-004	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Vidrios Dobles.	Metros cuadrados	6,84	215.000	1.470.600
375	72102304-005	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291:Construccion de desague pluvial con Canaleta	Metro lineal	23	111.400	2.562.200
376	72131601-001	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291:Construccion e instalaciones electricas.	Unidad	1	4.700.000	4.700.000
377	72131601-001	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
378	72131601-001	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Pizarrones.	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
379	72131601-002	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	93,74	11.150	1.045.201
380	72131601-013	Centro de Educación para Jovenes y Adultos N° 11.291: Limpieza de obra.	Metros cuadrados	60	13.450	807.000
381	72131601-002	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Replanteo.	Metros cuadrados	93,74	6.700	628.058
382	72141511-001	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	13	490.000	6.370.000
383	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Zapatas pilares de H° A°.	Metros cúbicos	1,2	2.100.000	2.520.000
384	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Vigas de Galeria de H° A°.	Metros cúbicos	0,42	2.487.500	1.044.750
385	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Viga Cumbrera.	Metros cúbicos	1,04	2.500.000	2.600.000
386	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Encadenado de H° A° . Inferior.	Metros cúbicos	1,68	2.820.000	4.737.600
387	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Encadenado de H° A° . Superior.	Metros cúbicos	1,89	2.820.000	5.329.800
388	72152710-001	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Muro de Nivelación de 0,30 cm. Armada.	Metros cuadrados	16,04	193.050	3.096.522
389	72131601-006	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Aislación Asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	46,1	55.700	2.567.770
390	72152710-001	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	17,63	152.200	2.683.286
391	72101607-007	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Muro de elevación: De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	69,46	111.500	7.744.790
392	72101607-007	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Muro de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillo	Metros cuadrados	84,14	120.000	10.096.800
393	72101607-007	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	42	22.275	935.550
394	72131601-015	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pilares de De 0,35 cm. x 0,35 cm.visto para comedor.	Metro lineal	10,4	127.000	1.320.800
395	72131601-007	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Techo de tejas y tejuelones prensadas e maquina.	Metros cuadrados	120	378.000	45.360.000
396	72131601-008	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Revoques de paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	139	48.300	6.713.700
397	72131601-008	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Revoques de viga cumbrera, galeria y encadenado de	Metros cuadrados	50,29	52.000	2.615.080
398	72131601-008	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Revoques de pilares de H° A°.	Metros cuadrados	5,38	52.000	279.760
399	72131601-009	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Piso de baldosas calcárea.	Metros cuadrados	89,74	104.000	9.332.960
400	72131601-009	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Contrapiso de H° de cascotes.	Metros cuadrados	89,74	51.000	4.576.740
401	72131601-009	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Zocalo calcáreo.	Metro lineal	55,9	33.500	1.872.650
402	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Puerta madera de 1,10 x 2,10, tablero.	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
403	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	12,6	445.500	5.613.300
404	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Puerta de madera de 0,80 x 2,10, placa.	Unidad	2	705.000	1.410.000
405	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (Cemento, arena)	Metro lineal	40,6	18.600	755.160
406	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	139	16.400	2.279.600
407	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	12,42	26.000	322.920
408	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilare	Metros cuadrados	50,29	18.600	935.394
409	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	84,14	22.300	1.876.322

Mariano Fl
Ingenie
Reg. N°

LAURA MA
Asistente Adminis
Municipalidad

CP. LUIS A
DIRECTOR ADJUN
MUNICIPALIDAD

Abog. Lilian
Directo
Municipali

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
410	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética o c	Metros cuadrados	14,28	44.500	635.460
411	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	33.400	4.008.000
412	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pintura de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	32.700	185.409
413	72102508-003	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	6,09	81.700	497.553
414	72102602-004	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Vidrios Dobles	Metros cuadrados	12,6	215.000	2.709.000
415	72101510-005	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Desague Pluvial, Canaleta y caño de bajada N° 26- de	Metro lineal	36,6	111.400	4.077.240
416	72131601-001	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Instalaciones electricas	Unidad	1	6.100.000	6.100.000
417	72131601-001	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Artefactos Electricos	Unidad	1	5.050.000	5.050.000
418	72131601-011	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Agua Corriente	Unidad	1	2.230.000	2.230.000
419	72131601-011	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Pileta de Cocina con grifería	Unidad	1	900.000	900.000
420	72131601-011	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Desague Cloacal	Unidad	1	3.700.000	3.700.000
421	72131601-011	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Ducto para extractor para cocina industrial con aislació	Unidad	1	5.600.000	5.600.000
422	72131601-013	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,74	13.450	1.260.803
423	72131601-011	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Mesada de H° 0,08 armado con varilla ? 6 sobre mamp	Unidad	1	5.250.000	5.250.000
424	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 607, San Antonio: Abertura Metalica, Puerta 0,80 x 2,10	Metros cúbicos	1,68	623.700	1.047.816
425	72131601-002	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	11.150	1.045.201
426	72131601-002	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Replanteo	Metros cuadrados	93,74	6.700	628.058
427	72141511-001	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	13	490.000	6.370.000
428	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Zapatas pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,2	2.100.000	2.520.000
429	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.500.000	2.600.000
430	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Vigas de Galería de H° A°	Metros cúbicos	0,42	2.487.500	1.044.750
431	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Encadenado de H° A° , Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.820.000	4.737.600
432	72131601-004	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Encadenado de H° A° , Superior	Metros cúbicos	1,89	2.820.000	5.329.800
433	72152710-001	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Muro de Nivelación De 0,30 cm. Armada	Metros cuadrados	16,4	193.050	3.166.020
434	72102905-001	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Relleno y Apisado de interiores	Metros cúbicos	17,63	152.200	2.683.286
435	72131601-006	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Aislación Asfaltica de Paredes	Metros cuadrados	46,1	55.700	2.567.770
436	72101607-007	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	111.500	7.744.790
437	72101607-007	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Muro de elevación de De 0,15 visto a una cara de ladrillos	Metros cuadrados	84,14	120.000	10.096.800
438	72101607-007	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Envanillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	22.275	935.550
439	72131601-007	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	120	376.000	45.360.000
440	72131601-015	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Pilares de 0,35 cm. x 0,35 cm visto para comedor	Metro lineal	10,4	127.000	1.320.800
441	72131601-008	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Revoques de paredes interiores y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	48.300	6.713.700
442	72131601-008	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado de H° A	Metros cuadrados	50,29	52.000	2.615.080
443	72131601-008	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Revoques de pilares de H° A°	Metros cuadrados	5,38	52.000	279.760
444	72131601-009	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	89,74	51.000	4.576.740
445	72131601-009	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Piso de baldosas calcarea	Metros cuadrados	89,74	104.000	9.332.960
446	72131601-009	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	33.500	1.872.650
447	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Puerta madera de 1,10 x 2,10- tablero	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
448	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Puerta de madera de 0,80 x 2,10- placa	Unidad	2	705.000	1.410.000
449	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Abertura metalica, Puerta 0,80 x 2,10	Metros cúbicos	1,68	623.700	1.047.816
450	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	445.500	5.613.300
451	72131601-010	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Alfeizar de Ventana, De revoque 1:3 (Cemento, arena)	Metro lineal	40,6	18.600	755.160
452	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Pinturas de paredes a la cal	Metros cuadrados	139	16.400	2.279.600
453	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	26.000	322.920
454	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Pinturas de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a	Metros cuadrados	50,29	18.600	935.394
455	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética o cera	Metros cuadrados	14,28	44.500	635.460
456	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Pinturas de De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	22.300	1.876.322
457	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	33.400	4.008.000
458	72131601-012	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Pinturas de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	32.700	185.409
459	72102602-004	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Vidrios Dobles	Metros cuadrados	12,6	215.000	2.709.000
460	72102508-003	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	6,09	81.700	497.553
461	72101510-005	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Desague Pluvial, Canaleta y caño de bajada N° 26- desarr	Metro lineal	36,6	111.400	4.077.240
462	72131601-001	Comedor Escuela Básica N° 1020 Ybyraty: Instalación Electrica	Unidad	1	6.100.000	6.100.000

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Final (IVA incluido)
463	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 1020 Ybyraty: Artefactos Eléctricos	Unidad	1	5.050.000	5.050.000
464	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 1020 Ybyraty: Agua corriente	Unidad	1	2.230.000	2.230.000
465	72101510-007	Comedor Escuela Básica Nº 1020 Ybyraty: Construcción de desagüe cloacal	Unidad	1	3.700.000	3.700.000
466	72101510-007	Comedor Escuela Básica Nº 1020 Ybyraty: Pileta de Cocina con grifería	Unidad	1	900.000	900.000
467	72101510-007	Comedor Escuela Básica Nº 1020 Ybyraty: Ducto para extractor para cocina industrial con aislación de	Unidad	1	5.600.000	5.600.000
468	72101510-007	Comedor Escuela Básica Nº 1020 Ybyraty: Mesada de Hº 0,08 armado con varilla ? 6 sobre mampost	Unidad	1	5.250.000	5.250.000
469	72131601-002	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	11.150	1.045.201
470	72131601-002	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Replanteo	Metros cuadrados	93,74	6.700	628.058
471	72131601-013	Comedor Escuela Básica Nº 1020 Ybyraty: Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,74	13.450	1.260.803
472	72141511-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	13	490.000	6.370.000
473	72131601-004	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Zapatas pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,2	2.100.000	2.520.000
474	72131601-004	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Vigas de Galería de Hº Aº	Metros cúbicos	0,42	2.487.500	1.044.750
475	72131601-004	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.500.000	2.600.000
476	72131601-004	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano:Encadenado de Hº Aº. Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.820.000	4.737.600
477	72131601-004	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Encadenado de Hº Aº. Superior	Metros cúbicos	1,89	2.820.000	5.329.800
478	72152710-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Muro de Nivelación, 0,30 cm. Armada	Metros cuadrados	16,04	193.050	3.096.522
479	72131601-006	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	55.700	2.567.770
480	72102905-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	17,63	152.200	2.683.286
481	72101607-007	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Muro de Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	111.500	7.744.790
482	72101607-007	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	84,14	120.000	10.096.800
483	72101607-007	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hilad	Metro lineal	42	22.275	935.550
484	72131601-015	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Pilares de 0,35 cm. x 0,35 cm visto para comedor	Metro lineal	10,4	127.000	1.320.800
485	72131601-007	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	120	378.000	45.360.000
486	72131601-008	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Revoques de paredes interiores y exterior a una ca	Metros cuadrados	139	48.300	6.713.700
487	72131601-008	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado	Metros cuadrados	50,29	52.000	2.615.080
488	72131601-008	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Revoques de pilares de Hº Aº	Metros cuadrados	5,36	52.000	279.760
489	72131601-009	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Piso de baldosas calcarea	Metros cuadrados	89,74	104.000	9.332.960
490	72131601-009	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	51.000	4.576.740
491	72131601-009	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Zocalo calcáreo	Metro lineal	55,9	33.500	1.872.650
492	72131601-010	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Puerta madera de 1,10 x 2,10- tablero	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
493	72131601-010	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Puerta de madera de 0,80 x 2,10- placa	Unidad	2	705.000	1.410.000
494	72131601-010	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	445.500	5.613.300
495	72131601-010	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Aberturas metálicas. Puerta 0,80 x 2,10	Metros cúbicos	1,68	623.700	1.047.816
496	72131601-010	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (Cemento, arer	Metro lineal	40,6	18.600	755.160
497	72131601-012	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Servicio de pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	139	16.400	2.279.600
498	72131601-012	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	26.000	322.920
499	72131601-012	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Servicio de pintura de aberturas metálicas con pint	Metros cuadrados	14,28	44.500	635.460
500	72131601-012	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Servicio de pintura de viga cumbrera, galería, enca	Metros cuadrados	50,29	18.600	935.394
501	72131601-012	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Servicio de pintura de ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	84,14	22.300	1.876.322
502	72131601-012	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Servicio de pintura de maderamen y tejuelones con	Metros cuadrados	120	33.400	4.008.000
503	72131601-012	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Servicio de pintura de abertura de madera con barn	Metros cuadrados	5,67	32.700	185.409
504	72102508-003	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	6,09	81.700	497.553
505	72102602-004	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Vidrios Dobles	Metros cuadrados	12,6	215.000	2.709.000
506	72101510-005	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Construccion de desagüe pluvial con Canaleta y ca	Metro lineal	36,6	111.400	4.077.240
507	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	6.100.000	6.100.000
508	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Artefactos electricos	Unidad	1	5.050.000	5.050.000
509	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Desague Cloacal	Unidad	1	3.700.000	3.700.000
510	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Agua Corriente	Unidad	1	2.230.000	2.230.000
511	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Pileta de Cocina con grifería	Unidad	1	900.000	900.000
512	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Ducto para extractor para cocina industrial con aisl	Unidad	1	5.600.000	5.600.000
513	72131601-001	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Mesada de Hº 0,08 armado con varilla ? 6 sobre m	Unidad	1	5.250.000	5.250.000
514	72131601-002	Comedor de la Esc. Bás. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Limpieza y Preparación del terren	Metros cuadrados	93,74	11.150	1.045.201
515	72131601-013	Comedor Escuela Básica Nº 3.723, San Cayetano: Limpieza Final	Metros cuadrados	93,74	13.450	1.260.803

DATOS DEL LLAMADO					CONSERMAR	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
516	72131601-002	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Replanteo	Metros cuadrados	93.74	6.700	628.058
517	72141511-001	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Excavación y carga de cimiento en	Metros cúbicos	13	490.000	6.370.000
518	72131601-004	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Zapatas pilares de H° A°	Metros cúbicos	1.2	2.100.000	2.520.000
519	72131601-004	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1.04	2.500.000	2.600.000
520	72131601-004	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Vigas de Galería de H° A°	Metros cúbicos	0.42	2.487.500	1.044.750
521	72131601-004	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Encadenado de H° A° Inferior	Metros cúbicos	1.68	2.820.000	4.737.600
522	72131601-004	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Encadenado de H° A° Superior	Metros cúbicos	1.89	2.820.000	5.329.800
523	72162710-001	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Muro de Nivelación De 0,30 cm. A	Metros cuadrados	16.04	193.050	3.096.522
524	72102905-001	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Relleno y Apisado de interiores	Metros cúbicos	17.83	152.200	2.683.286
525	72131601-006	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46.1	55.700	2.567.770
526	72101607-007	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Muro de elevación de 0.15 para re	Metros cuadrados	69.46	111.500	7.744.790
527	72101607-007	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Muro de elevación de 0.15 visto a	Metros cuadrados	84.14	120.000	10.096.800
528	72101607-007	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 pc	Metro lineal	42	22.275	935.550
529	72131601-007	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Techo de tejas y tejuelones prensa	Metros cuadrados	120	378.000	45.360.000
530	72131601-015	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pilares de 0,35 cm. x 0,35 cm visto	Metro lineal	10.4	127.000	1.320.800
531	72131601-008	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Revoques de paredes interiores y	Metros cuadrados	139	48.300	6.713.700
532	72131601-008	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Revoque de viga cumbrera, galería	Metros cuadrados	50.29	52.000	2.615.080
533	72131601-008	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Revoques de pilares de H° A°	Metros cuadrados	5.36	52.000	279.760
534	72131601-009	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	89.74	51.000	4.576.740
535	72131601-009	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Piso de baldosas calcárea	Metros cuadrados	89.74	104.000	9.332.960
536	72131601-009	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Zocalo calcareo	Metro lineal	55.9	33.500	1.872.650
537	72131601-010	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Puerta madera de 1.10 x 2.10, tabl	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
538	72131601-010	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Puerta de madera de 0.80 x 2.10	Unidad	2	705.000	1.410.000
539	72131601-010	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Abertura metálica, Puerta 0.80 x 2	Metros cúbicos	1.68	623.700	1.047.816
540	72131601-010	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12.6	445.500	5.613.300
541	72131601-010	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Alfeizar de ventana de revoque 1.3	Metro lineal	40.6	18.600	755.160
542	72131601-012	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pinturas de paredes a la cal	Metros cuadrados	139	16.400	2.279.600
543	72131601-012	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pinturas de viga cumbrera, galería	Metros cuadrados	50.29	18.600	935.394
544	72131601-012	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pinturas de pilares vistos con antir	Metros cuadrados	12.42	26.000	322.920
545	72131601-012	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pinturas de aberturas metálicas co	Metros cuadrados	14.28	44.500	635.460
546	72131601-012	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pinturas de ladrillos vistos con ant	Metros cuadrados	84.14	22.300	1.876.322
547	72131601-012	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pinturas de maderamen y tejuelon	Metros cuadrados	120	33.400	4.008.000
548	72131601-012	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pinturas de abertura de madera co	Metros cuadrados	5.67	32.700	185.409
549	72102602-004	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Vidrios Dobles	Metros cuadrados	12.6	215.000	2.709.000
550	72102508-003	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	6.08	81.700	497.553
551	72101510-005	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Desague Pluvial Canaleta y caño d	Metro lineal	36.6	111.400	4.077.240
552	72131601-001	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Instalación Eléctrica	Unidad	1	6.100.000	6.100.000
553	72131601-001	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Agua Corriente	Unidad	1	2.230.000	2.230.000
554	72131601-001	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Artefactos Eléctricos	Unidad	1	5.050.000	5.050.000
555	72131601-011	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Desague Cloacal	Unidad	1	3.700.000	3.700.000
556	72131601-011	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pileta de Cocina con grifería	Unidad	1	900.000	900.000
557	72131601-011	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Ducto para extractor para cocina in	Unidad	1	5.600.000	5.600.000
558	72131601-011	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Mesada de H° 0.08 armado con va	Unidad	1	5.250.000	5.250.000
559	72131601-013	Comedor de la Esc. Bas. Nº 1021, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Limpieza Final	Metros cuadrados	93.74	13.450	1.260.803
					Precio Total	1.939.801.188