Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMO 9482, 9484 Y 3853 DE LA CÑIA. 16 URUGUA Y

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	HM CONSTRUCCIONES GENERALES			AC CONSTRUCCIONES			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.750	450	787.500	1.750	600	1.050.000	1.750	465	813.750
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN ECEPCION)	UN	1	832.000	832.000	1	967.500	967.500	1	911.400	911.400
3	CORDON CUNETA DE Hº DE 1,00 M, ESP: 20CM, DOSAJE 1:3:5	ML	500	148.000	74.000.000	500	163.200	81.600.000	500	153.450	76.725.000
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO										
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.750	32.000	56.000.000	1.750	36.000	63.000.000	1.750	33.620	58.835.000
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.750	990	1.732.500	1.750	990	1.732.500	1.750	930	1.627.500
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
6	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	648.000	648.000	1	650.000	650.000	1	588.225	588.225
	TOTALES				**134.000.000**			**149.000.000**			**139.500.875**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·