GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**
Llamado: **CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOSPITAL JUAN PABLO II – PLURIANUAL**
Licitacion: **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2016**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GRUPO NOVENO S.A.

DESGLOSE DE PLANILLA

CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOSPITAL JUAN PABLO II -

Bloque de Aula Pre-Escolar de 5,80 x 6,80m c/ S.S.H.H- Utilizando Techo de Teja

Ite	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Provisión y Colocación de Cartel de obra	unid	1	1.600.000	1.600.000
1.2	Cerco perimetral de chapa de zinc DE 1,80 m	m2	84,6	92.000	7.783.200
1.3	Demoliciones varias	gl	1	3.560.000	3.560.000
1.4	Limpieza del local de obra	m2	185	4.800	888.000
1.5	Construcción de obrador	m2	39,4	122.000	4.806.800
1.6	Baño para personales (inodoro, lavatorios, ducha)	unid	1	1.250.000	1.250.000
1.7	Replanteo y marcación	m2	658,6	4.600	3.029.560
1.8	Relleno y compactación	m3	77	89.000	6.853.000
2	EXCAVACIONES				
2.1	De nivelación de 0,30 cm	m3	26,7	46.000	1.228.200
2.2	De pilotines de Ø de 25 cm	ml	356	18.000	6.408.000
2.3	De zapatas	m3	19,2	25.000	480.000
3	AISLACION HORIZONTAL				
3.1	Aislación Horizontal con asfalto solido	m2	173	35.000	6.055.000
4	CARGAMENTOS DE Hº Aº				
4.1	De pilotines de Ø de 25 cm	m3	12,5	1.550.000	19.375.000
4.2	De zapatas	m3	19,2	1.550.000	29.760.000
4.3	Viga inferior d 0,20 x 0,30 cm	m3	21,35	1.550.000	33.092.500
4.4	Pilares de 0,20 x 0,30 cm	m3	13,85	1.550.000	21.467.500
4.5	Viga superior de 0,10 x 0,25 cm	m3	12,6	1.550.000	19.530.000
4.6	Loza	m3	12,5	1.500.000	18.750.000
4.7	Escalera	gl	1	7.400.000	7.400.000
4.8	Contrapiso de hormigón pobre de 0,08 cm	m3	14,8	660.000	9.768.000
4.9	Recapado de contrapiso	m2	473,6	28.000	13.260.800
4.10	Carpeta para piso.	m2	658	18.200	11.975.600
5	MAMPOSTERIA y REVOQUES				
5.1	De elevación de 0,25 cm	m2	252	88.000	22.176.000
5.2	De elevación de 0,15 cm	m2	1.416,00	75.000	106.200.000
5.3	Salpicado interno y externo	m2	3.336,00	9.900	33.026.400
5.4	Revoques a uma capa de 0,025 m	m2	3.336,00	24.000	80.064.000
6	COBERTURA METALICA				0

K Y V CONSTRUCCIONES

DESGLOSE DE PLANILLA

CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOSPITAL JUAN PABLO II -

Bloque de Aula Pre-Escolar de 5,80 x 6,80m c/ S.S.H.H- Utilizando Techo de Teja

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Provisión y Colocación de Cartel de obra	unid	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Cerco perimetral de chapa de zinc DE 1,80 m	m2	84,6	80.000	6.768.000
1.3	Demoliciones varias	gl	1	4.500.000	4.500.000
1.4	Limpieza del local de obra	m2	185	10.000	1.850.000
1.5	Construcción de obrador	m2	39,4	200.000	7.880.000
1.6	Baño para personales (inodoro, lavatorios, ducha)	unid	1	4.500.000	4.500.000
1.7	Replanteo y marcación	m2	658,6	5.500	3.622.300
1.8	Relleno y compactación	m3	77	60.000	4.620.000
2	EXCAVACIONES				0
2.1	De nivelación de 0,30 cm	m3	26,7	50.000	1.335.000
2.2	De pilotines de Ø de 25 cm	ml	356	20.000	7.120.000
2.3	De zapatas	m3	19,2	50.000	960.000
3	AISLACION HORIZONTAL				0
3.1	Aislación Horizontal con asfalto solido	m2	173	40.000	6.920.000
4	CARGAMENTOS DE Hº Aº				0
4.1	De pilotines de Ø de 25 cm	m3	12,5	2.100.000	26.250.000
4.2	De zapatas	m3	19,2	2.100.000	40.320.000
4.3	Viga inferior d 0,20 x 0,30 cm	m3	21,35	2.100.000	44.835.000
4.4	Pilares de 0,20 x 0,30 cm	m3	13,85	2.100.000	29.085.000
4.5	Viga superior de 0,10 x 0,25 cm	m3	12,6	2.100.000	26.460.000
4.6	Loza	m3	12,5	2.100.000	26.250.000
4.7	Escalera	gl	1	4.500.000	4.500.000
4.8	Contrapiso de hormigón pobre de 0,08 cm	m3	14,8	45.000	666.000
4.9	Recapado de contrapiso	m2	473,6	35.000	16.576.000
4.10	Carpeta para piso.	m2	658	35.000	23.030.000
5	MAMPOSTERIA y REVOQUES				0
5.1	De elevación de 0,25 cm	m2	252	140.000	35.280.000
5.2	De elevación de 0,15 cm	m2	1.416,00	85.000	120.360.000
5.3	Salpicado interno y externo	m2	3.336,00	15.000	50.040.000
5.4	Revoques a uma capa de 0,025 m	m2	3.336,00	35.000	116.760.000
6	COBERTURA METALICA				0

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

6.1	Cobertura metálica con Cabriada tipo C y ángulos, correas tipo C y chapas de zinc Nº 26	m2	405	185.000	74.925.000
6.2	Cupertina de chapa nº 26 sobre pared de 0,25 m	ml	54	79.000	4.266.000
6.3	Cupertina simple de chapa nº 26 con desarrollo de 0,30 m	ml	84,3	74.000	6.238.200
6.4	Reparación de techo cerámico	m2	342	72.000	24.624.000
7	PISOS y AZULEJOS				0
7.1	Piso interno tipo granilítico	m2	658	148.000	97.384.000
7.2	Piso para baños tipo porcelanato pulido	m2	32,5	138.000	4.485.000
7.3	Vereda tipo canto rodado cargado en obra	m2	185	106.000	19.610.000
7.4	Azulejos tipo porcelanato pulido	m2	189	128.000	24.192.000
7.5	Alizada de estacionamiento de 0,10 m	m2	88	148.000	13.024.000
8	CIELORRASO, MAMPARAS Y VIDRIOS TEMPLADOS				0
8.1	Provisión y colocación de cielorraso de yeso con estructura metalica cromada	m2	658	106.000	69.748.000
8.2	Vidrios Templados gris de 10 mm	m2	33	520.000	17.160.000
8.3	Espejo para baño (e=4mm) con marco de metal	unid	7	116.000	812.000
9	CARPINTERIA EN MADERA				0
9.1	Puerta de 0,80 x 2,10 m	unid	35	750.000	26.250.000
9.2	Puerta de 0,70 x 2,10 m	unid	8	680.000	5.440.000
10	CARPINTERIA METALICA				0
10.1	Puerta de estructura metálica	unid	2	1.480.000	2.960.000
11	INSTALACION SANITARIA				0
11.1	Desagüe cloacal para baños	unid	11	1.900.000	20.900.000
11.2	Desagüe de bacha (cocina).	unid	1	1.750.000	1.750.000
11.3	Alimentación de agua para baños	unid	11	1.920.000	21.120.000
11.4	Alimentación de agua para cocina	unid	1	1.620.000	1.620.000
11.5	Artefactos sanitarios para baños	unid	11	2.220.000	24.420.000
11.6	Bacha de porcelana (Con mesada de mármol) para Sanitarios	unid	19	1.050.000	19.950.000
11.7	Cámara séptica	unid	2	2.630.000	5.260.000
11.8	Bajadas de desagüe pluvial	ml	54	38.000	2.052.000
11.9	Registros de desagüe pluvial con rejillas de 0,50 x 0,50m	unid	9	240.000	2.160.000
11.10	Tendido de cañería de desagüe pluvial de P.V.C. de 100 mm enterrado	ml	45	42.000	1.890.000
11.11	Registros de desagüe cloacal de 0,60 x 0,60 m con tapa de hormigón	unid	8	250.000	2.000.000
11.12	Tendido de cañería de desagüe cloacal de 150 mm enterrado	ml	135	52.000	7.020.000
11.13	Pozo ciego de 1,50 x 3 x 4 m con estructura de Ho Ao	unid	2	6.820.000	13.640.000
12	INSTALACION ELECTRICA				0
12.1	Tablero Seccional con llaves TM	unid	5	3.370.000	16.850.000
12.2	Alimentación de TG a TS con cable pre ensamblada de 10 mm	unid.	3	1.360.000	4.080.000
12.3	Provisión y colocación de bocas de iluminación	unid.	48	76.000	3.648.000
12.4	Provisión y colocación de bocas de tomas	unid.	162	76.000	12.312.000
12.5	Provisión y colocación de bocas de tomas tipo industrial	unid.	38	96.000	3.648.000
12.6	Provisión y colocación de bocas de iluminación externa	unid.	8	76.000	608.000
12.7	Artefacto tipo led de embutir de 0,60 x 0,60 m	unid.	174	480.000	83.520.000
13	PINTURAS				0
13.1	En mampostería	m2	3.336,00	26.000	86.736.000
13.2	En cieloraso	m2	112	26.000	2.912.000
13.3	En aberturas	m2	164	27.000	4.428.000

6.1	Cobertura metálica con Cabriada tipo C y ángulos, correas tipo C y chapas de zinc Nº 26	m2	405	320.000	129.600.000
6.2	Cupertina de chapa nº 26 sobre pared de 0,25 m	ml	54	280.000	15.120.000
6.3	Cupertina simple de chapa nº 26 con desarrollo de 0,30 m	ml	84,3	250.000	21.075.000
6.4	Reparación de techo cerámico	m2	342	120.000	41.040.000
7	PISOS y AZULEJOS				0
7.1	Piso interno tipo granilítico	m2	658	95.000	62.510.000
7.2	Piso para baños tipo porcelanato pulido	m2	32,5	80.000	2.600.000
7.3	Vereda tipo canto rodado cargado en obra	m2	185	85.000	15.725.000
7.4	Azulejos tipo porcelanato pulido	m2	189	80.000	15.120.000
7.5	Alizada de estacionamiento de 0,10 m	m2	88	50.000	4.400.000
8	CIELORRASO, MAMPARAS Y VIDRIOS TEMPLADOS				0
8.1	Provisión y colocación de cielorraso de yeso con estructura metalica cromada	m2	658	85.000	55.930.000
8.2	Vidrios Templados gris de 10 mm	m2	33	650.000	21.450.000
8.3	Espejo para baño (e=4mm) con marco de metal	unid	7	240.000	1.680.000
9	CARPINTERIA EN MADERA				0
9.1	Puerta de 0,80 x 2,10 m	unid	35	1.200.000	42.000.000
9.2	Puerta de 0,70 x 2,10 m	unid	8	1.100.000	8.800.000
10	CARPINTERIA METALICA				0
10.1	Puerta de estructura metálica	unid	2	1.200.000	2.400.000
11	INSTALACION SANITARIA				0
11.1	Desagüe cloacal para baños	unid	11	2.500.000	27.500.000
11.2	Desagüe de bacha (cocina).	unid	1	900.000	900.000
11.3	Alimentación de agua para baños	unid	11	1.200.000	13.200.000
11.4	Alimentación de agua para cocina	unid	1	700.000	700.000
11.5	Artefactos sanitarios para baños	unid	11	4.000.000	44.000.000
11.6	Bacha de porcelana (Con mesada de mármol) para Sanitarios	unid	19	900.000	17.100.000
11.7	Cámara séptica	unid	2	2.500.000	5.000.000
11.8	Bajadas de desagüe pluvial	ml	54	50.000	2.700.000
11.9	Registros de desagüe pluvial con rejillas de 0,50 x 0,50m	unid	9	450.000	4.050.000
11.10	Tendido de cañería de desagüe pluvial de P.V.C. de 100 mm enterrado	ml	45	35.000	1.575.000
11.11	Registros de desagüe cloacal de 0,60 x 0,60 m con tapa de hormigón	unid	8	650.000	5.200.000
11.12	Tendido de cañería de desagüe cloacal de 150 mm enterrado	ml	135	65.000	8.775.000
11.13	Pozo ciego de 1,50 x 3 x 4 m con estructura de Ho Ao	unid	2	7.500.000	15.000.000
12	INSTALACION ELECTRICA				0
12.1	Tablero Seccional con llaves TM	unid	5	900.000	4.500.000
12.2	Alimentación de TG a TS con cable pre ensamblada de 10 mm	unid.	3	900.000	2.700.000
12.3	Provisión y colocación de bocas de iluminación	unid.	48	80.000	3.840.000
12.4	Provisión y colocación de bocas de tomas	unid.	162	80.000	12.960.000
12.5	Provisión y colocación de bocas de tomas tipo industrial	unid.	38	120.000	4.560.000
12.6	Provisión y colocación de bocas de iluminación externa	unid.	8	80.000	640.000
12.7	Artefacto tipo led de embutir de 0,60 x 0,60 m	unid.	174	90.000	15.660.000
13	PINTURAS				0
13.1	En mampostería	m2	3.336,00	28.000	93.408.000
13.2	En cieloraso	m2	112	30.000	3.360.000
13.3	En aberturas	m2	164	32.000	5.248.000

GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
PARAGUAY

14	VARIOS				0
14.1	Letras corporeas con iluminacion	uni	31	620.000	19.220.000
14.2	Carteles indicativos internos	gl	1	12.400.000	12.400.000
14.3	Jardinería	m2	71,5	125.000	8.937.500
14.4	Calculo estructural	m2	658,6	28.000	18.440.800
14.5	Sistema de seguridad de contra incendio	gl	1	8.400.000	8.400.000
14.6	Revestimiento con varitas en la sala de tomografia	m2	38	920.000	34.960.000
15	LIMPIEZA FINAL				0
15.1	Limpieza y retiro de escombros	gl	1	7.900.000	7.900.000
				Total	**1.313.688.060**

14	VARIOS		0		0
14.1	Letras corporeas con iluminacion	uni	31	300.000	9.300.000
14.2	Carteles indicativos internos	gl	1	15.000.000	15.000.000
14.3	Jardinería	m2	71,5	60.000	4.290.000
14.4	Calculo estructural	m2	658,6	15.000	9.879.000
14.5	Sistema de seguridad de contra incendio	gl	1	15.000.000	15.000.000
14.6	Revestimiento con varitas en la sala de tomografia	m2	38	180.000	6.840.000
15	LIMPIEZA FINAL				0
15.1	Limpieza y retiro de escombros	gl	1	2.000.000	2.000.000
				Total	**1.406.322.300**