LOTE NRO: 6

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Fortín Caballero,

			CONSTRUCTORA VITAL S.A.			ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.			ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA			COTEBRAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		2.186.872	1	-	-
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.335.400	1.335.400	1	-	-
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27	-	-	27	-	-	27	-	-	27	31.536	851.472	27	-	-
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		6.658.970	1	-	-
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	34.554	884.582	25,6	-	-
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	225.562	5.774.387	25,6	-	-
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		29.338.068	1	-	-
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	85.196	6.057.436	71,1	-	-
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197	-	-	197	-	-	197	-	-	197	83.602	16.469.594	197	-	-
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	89.101	6.335.081	71,1	-	-
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	475.957	475.957	1	-	-
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		723.609	1	-	-
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	11.766	723.609	61,5	-	-
5	ENVARILLADO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		860.950	1	-	-
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	17.219	860.950	50	-	-
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		13.115.866	1	-	-
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394	-	-	394	-	-	394	-	-	394	33.289	13.115.866	394	-	-
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		59.709.414	1	-	-
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N?27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2	-	-	150,2	-	-	150,2	-	-	150,2	358.636	53.867.127	150,2	-	-
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81	-	-	81	-	-	81	-	-	81	72.127	5.842.287	81	-	-
8	PISO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		18.103.774	1	-	-
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	29.032	2.467.720	85	-	-
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	137.286	11.669.310	85	-	-
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114	-	-	114	-	-	114	-	-	114	34.796	3.966.744	114	-	-



9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		15.039.239	1	-	-
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19	65.419	1.242.961	19	-	-
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	235.401	2.918.972	12,4	-	-
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	814.261	4.722.714	5,8	-	-
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	314.329	4.212.009	13,4	-	-
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.003.372	1.003.372	1	-	-
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	939.211	939.211	1	-	-
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		14.135.214	1	-	-
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	229.021	458.042	2	-	-
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	713.952	713.952	1	-	-
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	949.724	1.899.448	2	-	-
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	149.124	149.124	1	-	-
10.5	Provision y colocacion de canilla para patio y lavadero	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	149.124	298.248	2	-	-
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	489.174	978.348	2	-	-
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	741.979	741.979	1	-	-
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	148.017	296.034	2	-	-
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de ba?os	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	782.893	782.893	1	-	-
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12	-	-	12	-	-	12	-	-	12	41.073	492.876	12	-	-
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	48.083	961.660	20	-	-
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.558.896	1.558.896	1	-	-
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2.819.964	2.819.964	1	-	-
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	25	-	-	25	-	-	25	-	-	25	79.350	1.983.750	25	-	-
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		1.947.493	1	-	-
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	335.641	335.641	1	-	-
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	494.372	494.372	1	-	-
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	155.541	155.541	1	-	-
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	97.286	97.286	1	-	-
11.5	Barra Toallera	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	56.056	56.056	1	-	-
11.6	Portarrollo	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	97.286	97.286	1	-	-
11.7	Percha simple	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	88.182	88.182	1	-	-
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	168.913	168.913	1	-	-
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	126.984	126.984	1	-	-
11.10	llave para ducha ? 1/2" cromado con campana	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	87.984	87.984	1	-	-

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	87.984	87.984	1	-	-
11.12	Ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	151.264	151.264	1	-	-
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		130.783	1	-	-
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	130.783	130.783	1	-	-
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		7.733.203	1	-	-
13.1	Entrada subterranea desde Puesto de Medicion al tablero seccional con cables de 6mm.	Metro lineal	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	37.391	1.495.640	40	-	-
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos el?ctricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	86.241	2.587.230	30	-	-
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	187.276	187.276	1	-	-
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.390.127	1.390.127	1	-	-
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	192.632	385.264	2	-	-
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	145.893	1.313.037	9	-	-
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	154.688	154.688	1	-	-
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	219.941	219.941	1	-	-
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		10.270.317	1	-	-
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	3.423.439	10.270.317	3	-	-
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		2.276.192	1	-	-
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	569.048	2.276.192	4	-	-
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		811.415	1	-	-
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	163.313	489.939	3	-	-
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	321.476	321.476	1	-	-
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		10.223.340	1	-	-
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	1.294.156	2.588.312	2	-	-
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	990.657	2.971.971	3	-	-
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	788.403	788.403	1	-	-
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	22.469	1.348.140	60	-	-
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5	422.421	2.112.105	5	-	-
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	414.409	414.409	1	-	-
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		4.917.004	1	-	-

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	1.172.785	3.518.355	3	-	-
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.172.785	1.172.785	1	-	-
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	225.864	225.864	1	-	-
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1			1			1			1		15.496.035	1		
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394	-	-	394	-	-	394	-	-	394	27.148	10.696.312	394	-	-
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	27.585	3.489.503	126,5	-	-
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	13.300	263.340	19,8	-	-
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	27	-	-	27	-	-	27	-	-	27	13.086	353.322	27	-	-
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53	-	-	53	-	-	53	-	-	53	13.086	693.558	53	-	-
20	EXTERIORES	Unidad	1			1			1			1		115.635.533	1		
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	68,6	-	-	68,6	-	-	68,6	-	-	68,6	133.591	9.164.343	68,6	-	-
20.2	Zanja para cimiento de muralla	Metros cúbicos	55	-	-	55	-	-	55	-	-	55	34.554	1.900.470	55	-	-
20.3	Cimiento de PBC 0,45 m x 0,80 m para muralla	Metros cúbicos	55	-	-	55	-	-	55	-	-	55	225.562	12.405.910	55	-	-
20.4	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0.30 m x 0,30m para muralla	Metros cuadrados	45	-	-	45	-	-	45	-	-	45	89.101	4.009.545	45	-	-
20.5	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0.15m para muralla perimetral (0,70m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los linderos)	Metros cuadrados	235	-	-	235	-	-	235	-	-	235	87.660	20.600.100	235	-	-
20.6	Pilar de H°A° de 0,15 m x 0,25 m de 2,50 m de alto cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	34	-	-	34	-	-	34	-	-	34	609.135	20.710.590	34	-	-
20.7	Dado de H°Ciclopeo de 0,60 m x0,60 m x 0,50 m de alto bajo cada pilar de H°A° de la muralla perimetral	Unidad	34	-	-	34	-	-	34	-	-	34	487.309	16.568.506	34	-	-
20.8	Envarillado 2 Ø 6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	150	-	-	150	-	-	150	-	-	150	17.219	2.582.850	150	-	-
20.9	Porton corredizo de reja 3,00 m x 2,00 m automatizado	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	6.468.344	6.468.344	1	-	-
20.10	Porton peatonal de 1,00 m x 2,00 m de reja	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.008.227	1.008.227	1	-	-
20.11	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	8.129.248	8.129.248	1	-	-
20.12	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	200	-	-	200	-	-	200	-	-	200	33.289	6.657.800	200	-	-
20.13	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	200	-	-	200	-	-	200	-	-	200	27.148	5.429.600	200	-	-

21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1			1			1			1		70.949.802	1	-	-
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	70.949.802	70.949.802	1	-	-
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE PLASTICO Y MOTOBOMBA	Unidad	1			1			1			1		19.363.300	1	-	-
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de plastico de 10.000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	9.681.650	19.363.300	2	-	-
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1			1			1			1		229.448	1	-	-
23.1	Extintor PQS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	229.448	229.448	1	-	-
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1			1			1			1		944.796	1	-	-
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	944.796	944.796	1	-	-
				Precio Total	0		Precio Total	0		Precio Total	-		Precio Total	420.800.635		Precio Total	0

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 6

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Fortín Caballero,

			NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	-	-	1		6.026.000
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	-	-	1	2.300.000	2.300.000
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27	-	-	27	138.000	3.726.000
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1	-	-	1		12.217.600
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	74.750	1.913.600
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	402.500	10.304.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1	-	-	1		49.737.500
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	172.500	12.264.750
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197	-	-	197	126.500	24.920.500
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	172.500	12.264.750
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1	-	-	1	287.500	287.500
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1	-	-	1		1.768.125
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5	-	-	61,5	28.750	1.768.125
5	ENVARILLADO	Unidad	1	-	-	1		1.610.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50	-	-	50	32.200	1.610.000
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	-	-	1		13.593.000
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394	-	-	394	34.500	13.593.000
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1	-	-	1		71.633.500
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N?27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2	-	-	150,2	402.500	60.455.500
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81	-	-	81	138.000	11.178.000
8	PISO	Unidad	1	-	-	1		18.273.500
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85	-	-	85	51.750	4.398.750
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85	-	-	85	109.250	9.286.250
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114	-	-	114	40.250	4.588.500

9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	-	-	1		18.448.300
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19	-	-	19	101.200	1.922.800
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4	-	-	12,4	230.000	2.852.000
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8	-	-	5,8	1.035.000	6.003.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4	-	-	13,4	402.500	5.393.500
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	-	-	1	1.127.000	1.127.000
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-	1		21.319.850
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	2	-	-	2	1.092.500	2.185.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1	-	-	1	1.092.500	1.092.500
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2	-	-	2	1.092.500	2.185.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	-	-	1	287.500	287.500
10.5	Provision y colocacion de canilla para patio y lavadero	Unidad	2	-	-	2	287.500	575.000
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2	-	-	2	1.207.500	2.415.000
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	-	-	1	805.000	805.000
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2	-	-	2	114.425	228.850
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de ba?os	Unidad	1	-	-	1	977.500	977.500
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12	-	-	12	51.750	621.000
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	20	-	-	20	74.750	1.495.000
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1	-	-	1	2.415.000	2.415.000
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	-	-	1	3.450.000	3.450.000
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	25	-	-	25	103.500	2.587.500
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-	1		1.587.000
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1	-	-	1	460.000	460.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	-	-	1	345.000	345.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1	-	-	1	172.500	172.500
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1	-	-	1	34.500	34.500
11.5	Barra Toallera	Unidad	1	-	-	1	34.500	34.500
11.6	Portarrollo	Unidad	1	-	-	1	34.500	34.500
11.7	Percha simple	Unidad	1	-	-	1	23.000	23.000
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	172.500	172.500
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	69.000	69.000
11.10	llave para ducha ? 1/2" cromado con campana	Unidad	1	-	-	1	69.000	69.000

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	69.000	69.000
11.12	Ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	103.500	103.500
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1	-	-	1		402.500
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1	-	-	1	402.500	402.500
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-	1		12.466.000
13.1	Entrada subterranea desde Puesto de Medicion al tablero seccional con cables de 6mm.	Metro lineal	40	-	-	40	46.000	1.840.000
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos el?ctricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30	-	-	30	155.250	4.657.500
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1	-	-	1	138.000	138.000
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	-	-	1	1.725.000	1.725.000
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	2	-	-	2	345.000	690.000
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	9	-	-	9	322.000	2.898.000
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	230.000	230.000
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1	-	-	1	287.500	287.500
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1	-	-	1		15.525.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3	-	-	3	5.175.000	15.525.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1	-	-	1		1.610.000
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	-	-	4	402.500	1.610.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1	-	-	1		1.276.500
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3	-	-	3	287.500	862.500
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	-	-	1	414.000	414.000
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1	-	-	1		10.405.200
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2	-	-	2	1.150.000	2.300.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	1.092.500	3.277.500
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1	-	-	1	977.500	977.500
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60	-	-	60	34.500	2.070.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5	-	-	5	296.700	1.483.500
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1	-	-	1	296.700	296.700
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	-	-	1		13.294.000

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	-	-	3	3.162.500	9.487.500
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1	-	-	1	3.162.500	3.162.500
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	1	-	-	1	644.000	644.000
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	-	-	1	-	24.411.510
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394	-	-	394	43.700	17.217.800
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5	-	-	126,5	32.200	4.073.300
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8	-	-	19,8	32.200	637.560
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	27	-	-	27	28.750	776.250
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53	-	-	53	32.200	1.706.600
20	EXTERIORES	Unidad	1	-	-	1	-	128.667.750
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	68,6	-	-	68,6	115.000	7.889.000
20.2	Zanja para cimiento de muralla	Metros cúbicos	55	-	-	55	74.750	4.111.250
20.3	Cimiento de PBC 0,45 m x 0,80 m para muralla	Metros cúbicos	55	-	-	55	402.500	22.137.500
20.4	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0.30 m x 0,30m para muralla	Metros cuadrados	45	-	-	45	138.000	6.210.000
20.5	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0.15m para muralla perimetral (0,70m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los linderos)	Metros cuadrados	235	-	-	235	92.000	21.620.000
20.6	Pilar de H°A° de 0,15 m x 0,25 m de 2,50 m de alto cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	34	-	-	34	517.500	17.595.000
20.7	Dado de H°Ciclopeo de 0,60 m x0,60 m x 0,50 m de alto bajo cada pilar de H°A° de la muralla perimetral	Unidad	34	-	-	34	287.500	9.775.000
20.8	Envarillado 2 Ø 6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	150	-	-	150	32.200	4.830.000
20.9	Porton corredizo de reja 3,00 m x 2,00 m automatizado	Unidad	1	-	-	1	7.475.000	7.475.000
20.10	Porton peatonal de 1,00 m x 2,00 m de reja	Unidad	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000
20.11	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1	-	-	1	9.775.000	9.775.000
20.12	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	200	-	-	200	40.250	8.050.000
20.13	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	200	-	-	200	40.250	8.050.000

21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1	-	-	1		82.800.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1	-	-	1	82.800.000	82.800.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE PLASTICO Y MOTOBOMBA	Unidad	1	-	-	1		23.000.000
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de plastico de 10.000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	2	-	-	2	11.500.000	23.000.000
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1	-	-	1		598.000
23.1	Extintor PQS	Unidad	1	-	-	1	598.000	598.000
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	-	-	1		1.150.000
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000
				Precio Total	0		Precio Total	531.820.835

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 7

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Tte. Esteban Martínez,

			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez			CONTEPAR S.R.L.			EN OBRAS de Nelson F. Segovia Azucas			ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ			K y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		4.786.400	1		4.716.000
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1		-	1	-	-	1	-	-	1	2.108.000	2.108.000	1	1.800.000	1.800.000
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27		-	27	-	-	27	-	-	27	99.200	2.678.400	27	108.000	2.916.000
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		11.110.400	1		9.561.600
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6		-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	62.000	1.587.200	25,6	58.500	1.497.600
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6		-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	372.000	9.523.200	25,6	315.000	8.064.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		42.203.160	1		38.925.000
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1		-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	148.800	10.579.680	71,1	135.000	9.598.500
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197		-	197	-	-	197	-	-	197	105.400	20.763.800	197	99.000	19.503.000
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1		-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	148.800	10.579.680	71,1	135.000	9.598.500
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	280.000	280.000	1	225.000	225.000
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.525.200	1		1.383.750
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5		-	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	24.800	1.525.200	61,5	22.500	1.383.750
5	ENVARILLADO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.240.000	1		1.260.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50		-	50	-	-	50	-	-	50	24.800	1.240.000	50	25.200	1.260.000
6	REVOQUE DE PAREO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		12.214.000	1		12.608.000
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394		-	394	-	-	394	-	-	394	31.000	12.214.000	394	32.000	12.608.000
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		59.125.680	1		56.812.000
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2		-	150,2	-	-	150,2	-	-	150,2	334.800	50.286.960	150,2	320.000	48.064.000
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81		-	81	-	-	81	-	-	81	109.120	8.838.720	81	108.000	8.748.000
8	PISO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		16.284.000	1		15.108.500
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85		-	85	-	-	85	-	-	85	40.000	3.400.000	85	40.500	3.442.500
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85		-	85	-	-	85	-	-	85	110.000	9.350.000	85	95.000	8.075.000
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114		-	114	-	-	114	-	-	114	31.000	3.534.000	114	31.500	3.591.000

9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		14.690.400	1		14.561.800
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en banos y cocina	Metros cuadrados	19		-	19	-	-	19	-	-	19	86.800	1.649.200	19	79.200	1.504.800
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4		-	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	210.000	2.604.000	12,4	190.000	2.356.000
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8		-	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	744.000	4.315.200	5,8	810.000	4.698.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4		-	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	310.000	4.154.000	13,4	315.000	4.221.000
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	868.000	868.000	1	900.000	900.000
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.100.000	1.100.000	1	882.000	882.000
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		16.708.800	1		15.830.100
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	744.000	744.000	1	855.000	855.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	950.000	950.000	1	855.000	855.000
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	950.000	1.900.000	2	855.000	1.710.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	250.000	250.000	1	225.000	225.000
10.5	Provision y colocacion de canilla de patio y lavadero	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	250.000	500.000	2	225.000	450.000
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	900.000	1.800.000	2	945.000	1.890.000
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	620.000	620.000	1	630.000	630.000
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	99.200	198.400	2	89.550	179.100
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de ba?os	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	744.000	744.000	1	765.000	765.000
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12		-	12	-	-	12	-	-	12	37.200	446.400	12	40.500	486.000
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	20		-	20	-	-	20	-	-	20	49.600	992.000	20	58.500	1.170.000
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.984.000	1.984.000	1	1.890.000	1.890.000
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	3.100.000	3.100.000	1	2.700.000	2.700.000
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	25		-	25	-	-	25	-	-	25	99.200	2.480.000	25	81.000	2.025.000
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.482.000	1		1.244.000
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de pl?stico	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	434.000	434.000	1	360.000	360.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	310.000	310.000	1	270.000	270.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	170.000	170.000	1	135.000	135.000
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	35.000	35.000	1	27.000	27.000
11.5	Barra Toallera	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	35.000	35.000	1	27.000	27.000
11.6	Portarrollo	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	35.000	35.000	1	27.000	27.000
11.7	Percha simple	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	20.000	20.000	1	20.000	20.000
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	148.800	148.800	1	135.000	135.000
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	65.000	65.000	1	54.000	54.000
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	65.000	65.000	1	54.000	54.000

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	65.000	65.000	1	54.000	54.000
11.12	Ducha electrica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	99.200	99.200	1	81.000	81.000
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1			1			1			1		310.000	1		350.000
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	310.000	310.000	1	350.000	350.000
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1			1			1			1		9.969.200	1		9.756.000
13.1	Entrada subterranea desde la toma de Medicion al tablero seccional con cables de 6mm	Metro lineal	40		-	40	-	-	40	-	-	40	45.000	1.800.000	40	36.000	1.440.000
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30		-	30	-	-	30	-	-	30	110.000	3.300.000	30	121.500	3.645.000
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	124.000	124.000	1	108.000	108.000
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.500.000	1.500.000	1	1.350.000	1.350.000
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	297.600	595.200	2	270.000	540.000
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	9		-	9	-	-	9	-	-	9	250.000	2.250.000	9	252.000	2.268.000
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	200.000	200.000	1	180.000	180.000
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	200.000	200.000	1	225.000	225.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1			1			1			1		11.904.000	1		12.150.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	3.968.000	11.904.000	3	4.050.000	12.150.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1			1			1			1		1.600.000	1		1.280.000
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4		-	4	-	-	4	-	-	4	400.000	1.600.000	4	320.000	1.280.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1			1			1			1		1.116.000	1		999.000
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	248.000	744.000	3	225.000	675.000
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	372.000	372.000	1	324.000	324.000
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1			1			1			1		8.876.000	1		8.143.200
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	1.150.000	2.300.000	2	900.000	1.800.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	744.000	2.232.000	3	855.000	2.565.000
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	744.000	744.000	1	765.000	765.000
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60		-	60	-	-	60	-	-	60	30.000	1.800.000	60	27.000	1.620.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5		-	5	-	-	5	-	-	5	300.000	1.500.000	5	232.200	1.161.000
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	300.000	300.000	1	232.200	232.200
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		8.432.000	1		10.404.000

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	1.984.000	5.952.000	3	2.475.000	7.425.000
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.984.000	1.984.000	1	2.475.000	2.475.000
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	496.000	496.000	1	504.000	504.000
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		17.694.800	1		19.104.660
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394		-	394	-	-	394	-	-	394	31.000	12.214.000	394	34.200	13.474.800
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5		-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	24.800	3.137.200	126,5	25.200	3.187.800
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8		-	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	24.800	491.040	19,8	25.200	498.960
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	27		-	27	-	-	27	-	-	27	24.800	669.600	27	22.500	607.500
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53		-	53	-	-	53	-	-	53	22.320	1.182.960	53	25.200	1.335.600
20	EXTERIORES	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		144.858.600	1		132.966.000
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	68,6		-	68,6	-	-	68,6	-	-	68,6	115.000	7.889.000	68,6	90.000	6.174.000
20.2	Zanja para cimiento de muralla	Metros cúbicos	72		-	72	-	-	72	-	-	72	49.600	3.571.200	72	58.500	4.212.000
20.3	Cimiento de PBC 0,45 m x 0,80 m para muralla	Metros cúbicos	72		-	72	-	-	72	-	-	72	347.200	24.998.400	72	315.000	22.680.000
20.4	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0.30 m x 0,30m para muralla	Metros cuadrados	60		-	60	-	-	60	-	-	60	140.000	8.400.000	60	108.000	6.480.000
20.5	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0.15m para muralla perimetral (0,70m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los linderos)	Metros cuadrados	450		-	450	-	-	450	-	-	450	80.000	36.000.000	450	72.000	32.400.000
20.6	Pilar de H°A° de 0,15 m x 0,25 m de 2,50 m de alto cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	50		-	50	-	-	50	-	-	50	450.000	22.500.000	50	405.000	20.250.000
20.7	Dado de H°Ciclopeo de 0,60 m x0,60 m x 0,50 m de alto bajo cada pilar de H°A° de la muralla perimetral	Unidad	50		-	50	-	-	50	-	-	50	200.000	10.000.000	50	225.000	11.250.000
20.8	Envarillado 2 Ø 6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	100		-	100	-	-	100	-	-	100	24.200	2.420.000	100	25.200	2.520.000
20.9	Porton corredizo de reja 3,00 m x 2,00 m automatizado	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	6.200.000	6.200.000	1	5.850.000	5.850.000
20.10	Porton peatonal de 1,00 m x 2,00 m de reja	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.000.000	1.000.000	1	900.000	900.000
20.11	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1		-	1	-	-	1	-	-	1	8.680.000	8.680.000	1	7.650.000	7.650.000
20.12	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	200		-	200	-	-	200	-	-	200	31.000	6.200.000	200	31.500	6.300.000
20.13	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	200		-	200	-	-	200	-	-	200	35.000	7.000.000	200	31.500	6.300.000

21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1			1			1			1		65.000.000	1		64.800.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	65.000.000	65.000.000	1	64.800.000	64.800.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE PLASTICO Y MOTOBOMBA	Unidad	1			1			1			1		23.000.000	1		18.000.000
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de plastico de 10.000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	11.500.000	23.000.000	2	9.000.000	18.000.000
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1			1			1			1		519.360	1		468.000
23.1	Extintor PQS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	519.360	519.360	1	468.000	468.000
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1			1			1			1		1.150.000	1		900.000
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000	1	900.000	900.000
				Precio Total	-		Precio Total	-		Precio Total	-		Precio Total	475.800.000		Precio Total	451.331.610

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 7

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Tte. Esteban Martínez,

			CONSTRUCTORA VITAL S.A.			ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.			ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA			COTEBRAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		2.186.872	1	-	-
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.335.400	1.335.400	1	-	-
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27	-	-	27	-	-	27	-	-	27	31.536	851.472	27	-	-
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		6.658.970	1	-	-
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	34.554	884.582	25,6	-	-
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	225.562	5.774.387	25,6	-	-
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		29.338.068	1	-	-
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	85.196	6.057.436	71,1	-	-
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197	-	-	197	-	-	197	-	-	197	83.602	16.469.594	197	-	-
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	89.101	6.335.081	71,1	-	-
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	475.957	475.957	1	-	-
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		723.609	1	-	-
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	11.766	723.609	61,5	-	-
5	ENVARILLADO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		860.950	1	-	-
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	17.219	860.950	50	-	-
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		13.115.866	1	-	-
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394	-	-	394	-	-	394	-	-	394	33.289	13.115.866	394	-	-
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		59.709.414	1	-	-
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2	-	-	150,2	-	-	150,2	-	-	150,2	358.636	53.867.127	150,2	-	-
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81	-	-	81	-	-	81	-	-	81	72.127	5.842.287	81	-	-
8	PISO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		18.103.774	1	-	-
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	29.032	2.467.720	85	-	-
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	137.286	11.669.310	85	-	-
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114	-	-	114	-	-	114	-	-	114	34.796	3.966.744	114	-	-



9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		15.039.239	1	-	-
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en banos y cocina	Metros cuadrados	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19	65.419	1.242.961	19	-	-
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	235.401	2.918.972	12,4	-	-
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	814.261	4.722.714	5,8	-	-
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	314.329	4.212.009	13,4	-	-
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.003.372	1.003.372	1	-	-
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	939.211	939.211	1	-	-
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		13.906.193	1	-	-
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	229.021	229.021	1	-	-
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	713.952	713.952	1	-	-
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	949.724	1.899.448	2	-	-
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	149.124	149.124	1	-	-
10.5	Provision y colocacion de canilla de patio y lavadero	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	149.124	298.248	2	-	-
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	489.174	978.348	2	-	-
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	741.979	741.979	1	-	-
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	148.017	296.034	2	-	-
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de ba?os	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	782.893	782.893	1	-	-
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12	-	-	12	-	-	12	-	-	12	41.073	492.876	12	-	-
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	48.083	961.660	20	-	-
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.558.896	1.558.896	1	-	-
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2.819.964	2.819.964	1	-	-
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	25	-	-	25	-	-	25	-	-	25	79.350	1.983.750	25	-	-
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		1.947.493	1	-	-
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de pl?stico	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	335.641	335.641	1	-	-
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	494.372	494.372	1	-	-
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	155.541	155.541	1	-	-
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	97.286	97.286	1	-	-
11.5	Barra Toallera	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	56.056	56.056	1	-	-
11.6	Portarrollo	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	97.286	97.286	1	-	-
11.7	Percha simple	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	88.182	88.182	1	-	-
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	168.913	168.913	1	-	-
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	126.984	126.984	1	-	-
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	87.984	87.984	1	-	-

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	87.984	87.984	1	-	-
11.12	Ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	151.264	151.264	1	-	-
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1			1			1			1		130.783	1		
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	130.783	130.783	1	-	-
13	INSTALACIÓN ELECTRICA	Unidad	1			1			1			1		7.733.203	1		
13.1	Entrada subterranea desde la toma de Medicion al tablero seccional con cables de 6mm	Metro lineal	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	37.391	1.495.640	40	-	-
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	86.241	2.587.230	30	-	-
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	187.276	187.276	1	-	-
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.390.127	1.390.127	1	-	-
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	192.632	385.264	2	-	-
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	145.893	1.313.037	9	-	-
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	154.688	154.688	1	-	-
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	219.941	219.941	1	-	-
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1			1			1			1		10.270.317	1		
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	3.423.439	10.270.317	3	-	-
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1			1			1			1		2.276.192	1		
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	569.048	2.276.192	4	-	-
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1			1			1			1		811.415	1		
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	163.313	489.939	3	-	-
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	321.476	321.476	1	-	-
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1			1			1			1		10.223.340	1		
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	1.294.156	2.588.312	2	-	-
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	990.657	2.971.971	3	-	-
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	788.403	788.403	1	-	-
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	22.469	1.348.140	60	-	-
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5	422.421	2.112.105	5	-	-
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	414.409	414.409	1	-	-
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1			1			1			1		4.917.004	1		

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	1.172.785	3.518.355	3	-	-
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.172.785	1.172.785	1	-	-
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	225.864	225.864	1	-	-
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	15.496.035	1	-	-
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394	-	-	394	-	-	394	-	-	394	27.148	10.696.312	394	-	-
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	27.585	3.489.503	126,5	-	-
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	13.300	263.340	19,8	-	-
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	27	-	-	27	-	-	27	-	-	27	13.086	353.322	27	-	-
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53	-	-	53	-	-	53	-	-	53	13.086	693.558	53	-	-
20	EXTERIORES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	156.232.683	1	-	-
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	68,6	-	-	68,6	-	-	68,6	-	-	68,6	123.527	8.473.952	68,6	-	-
20.2	Zanja para cimiento de muralla	Metros cúbicos	72	-	-	72	-	-	72	-	-	72	34.554	2.487.888	72	-	-
20.3	Cimiento de PBC 0,45 m x 0,80 m para muralla	Metros cúbicos	72	-	-	72	-	-	72	-	-	72	225.562	16.240.464	72	-	-
20.4	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0.30 m x 0,30m para muralla	Metros cuadrados	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	89.101	5.346.060	60	-	-
20.5	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0.15m para muralla perimetral (0,70m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los linderos)	Metros cuadrados	450	-	-	450	-	-	450	-	-	450	87.660	39.447.000	450	-	-
20.6	Pilar de H°A° de 0,15 m x 0,25 m de 2,50 m de alto cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	609.135	30.456.750	50	-	-
20.7	Dado de H°Ciclopeo de 0,60 m x0,60 m x 0,50 m de alto bajo cada pilar de H°A° de la muralla perimetral	Unidad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	487.309	24.365.450	50	-	-
20.8	Envarillado 2 Ø 6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	17.219	1.721.900	100	-	-
20.9	Porton corredizo de reja 3,00 m x 2,00 m automatizado	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	6.468.344	6.468.344	1	-	-
20.10	Porton peatonal de 1,00 m x 2,00 m de reja	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.008.227	1.008.227	1	-	-
20.11	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	8.129.248	8.129.248	1	-	-
20.12	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	200	-	-	200	-	-	200	-	-	200	33.289	6.657.800	200	-	-
20.13	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	200	-	-	200	-	-	200	-	-	200	27.148	5.429.600	200	-	-

21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		70.949.802	1	-	-
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	70.949.802	70.949.802	1	-	-
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE PLASTICO Y MOTOBOMBA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		19.363.300	1	-	-
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de plastico de 10.000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	9.681.650	19.363.300	2	-	-
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		229.448	1	-	-
23.1	Extintor PQS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	229.448	229.448	1	-	-
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		944.796	1	-	-
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	944.796	944.796	1	-	-
				Precio Total	0		Precio Total	0		Precio Total	-		Precio Total	461.168.765		Precio Total	0

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 7

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Tte. Esteban Martínez,

			NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	-	-	1		6.026.000
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	-	-	1	2.300.000	2.300.000
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27	-	-	27	138.000	3.726.000
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1	-	-	1		12.217.600
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	74.750	1.913.600
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	402.500	10.304.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1	-	-	1		49.737.500
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	172.500	12.264.750
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197	-	-	197	126.500	24.920.500
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	172.500	12.264.750
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1	-	-	1	287.500	287.500
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1	-	-	1		1.768.125
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5	-	-	61,5	28.750	1.768.125
5	ENVARILLADO	Unidad	1	-	-	1		1.610.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50	-	-	50	32.200	1.610.000
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	-	-	1		13.593.000
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394	-	-	394	34.500	13.593.000
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1	-	-	1		71.633.500
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2	-	-	150,2	402.500	60.455.500
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81	-	-	81	138.000	11.178.000
8	PISO	Unidad	1	-	-	1		18.273.500
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85	-	-	85	51.750	4.398.750
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85	-	-	85	109.250	9.286.250
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114	-	-	114	40.250	4.588.500

9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1			1		18.448.300
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en banos y cocina	Metros cuadrados	19	-	-	19	101.200	1.922.800
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4	-	-	12,4	230.000	2.852.000
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8	-	-	5,8	1.035.000	6.003.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4	-	-	13,4	402.500	5.393.500
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	-	-	1	1.127.000	1.127.000
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1			1		20.227.350
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	1	-	-	1	1.092.500	1.092.500
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1	-	-	1	1.092.500	1.092.500
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2	-	-	2	1.092.500	2.185.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	-	-	1	287.500	287.500
10.5	Provision y colocacion de canilla de patio y lavadero	Unidad	2	-	-	2	287.500	575.000
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2	-	-	2	1.207.500	2.415.000
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	-	-	1	805.000	805.000
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2	-	-	2	114.425	228.850
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de ba?os	Unidad	1	-	-	1	977.500	977.500
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12	-	-	12	51.750	621.000
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	20	-	-	20	74.750	1.495.000
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1	-	-	1	2.415.000	2.415.000
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	-	-	1	3.450.000	3.450.000
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	25	-	-	25	103.500	2.587.500
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1			1		1.587.000
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de pl?stico	Unidad	1	-	-	1	460.000	460.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	-	-	1	345.000	345.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1	-	-	1	172.500	172.500
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1	-	-	1	34.500	34.500
11.5	Barra Toallera	Unidad	1	-	-	1	34.500	34.500
11.6	Portarrollo	Unidad	1	-	-	1	34.500	34.500
11.7	Percha simple	Unidad	1	-	-	1	23.000	23.000
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	172.500	172.500
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	69.000	69.000
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1	-	-	1	69.000	69.000

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	69.000	69.000
11.12	Ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	103.500	103.500
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1	-	-	1		402.500
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1	-	-	1	402.500	402.500
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-	1		12.466.000
13.1	Entrada subterranea desde la toma de Medicion al tablero seccional con cables de 6mm	Metro lineal	40	-	-	40	46.000	1.840.000
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30	-	-	30	155.250	4.657.500
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1	-	-	1	138.000	138.000
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	-	-	1	1.725.000	1.725.000
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	2	-	-	2	345.000	690.000
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	9	-	-	9	322.000	2.898.000
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	230.000	230.000
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1	-	-	1	287.500	287.500
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1	-	-	1		15.525.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3	-	-	3	5.175.000	15.525.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1	-	-	1		1.610.000
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	-	-	4	402.500	1.610.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1	-	-	1		1.276.500
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3	-	-	3	287.500	862.500
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	-	-	1	414.000	414.000
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1	-	-	1		10.405.200
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2	-	-	2	1.150.000	2.300.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	1.092.500	3.277.500
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1	-	-	1	977.500	977.500
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60	-	-	60	34.500	2.070.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5	-	-	5	296.700	1.483.500
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1	-	-	1	296.700	296.700
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	-	-	1		13.294.000

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	-	-	3	3.162.500	9.487.500
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1	-	-	1	3.162.500	3.162.500
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	1	-	-	1	644.000	644.000
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	-	-	1	-	24.411.510
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394	-	-	394	43.700	17.217.800
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5	-	-	126,5	32.200	4.073.300
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8	-	-	19,8	32.200	637.560
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	27	-	-	27	28.750	776.250
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53	-	-	53	32.200	1.706.600
20	EXTERIORES	Unidad	1	-	-	1	-	169.901.000
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	68,6	-	-	68,6	115.000	7.889.000
20.2	Zanja para cimiento de muralla	Metros cúbicos	72	-	-	72	74.750	5.382.000
20.3	Cimiento de PBC 0,45 m x 0,80 m para muralla	Metros cúbicos	72	-	-	72	402.500	28.980.000
20.4	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0.30 m x 0,30m para muralla	Metros cuadrados	60	-	-	60	138.000	8.280.000
20.5	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0.15m para muralla perimetral (0,70m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los linderos)	Metros cuadrados	450	-	-	450	92.000	41.400.000
20.6	Pilar de H°A° de 0,15 m x 0,25 m de 2,50 m de alto cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	50	-	-	50	517.500	25.875.000
20.7	Dado de H°Ciclopeo de 0,60 m x0,60 m x 0,50 m de alto bajo cada pilar de H°A° de la muralla perimetral	Unidad	50	-	-	50	287.500	14.375.000
20.8	Envarillado 2 Ø 6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	100	-	-	100	32.200	3.220.000
20.9	Porton corredizo de reja 3,00 m x 2,00 m automatizado	Unidad	1	-	-	1	7.475.000	7.475.000
20.10	Porton peatonal de 1,00 m x 2,00 m de reja	Unidad	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000
20.11	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1	-	-	1	9.775.000	9.775.000
20.12	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	200	-	-	200	40.250	8.050.000
20.13	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	200	-	-	200	40.250	8.050.000

21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1		-	1		82.800.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1	-	-	1	82.800.000	82.800.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE PLASTICO Y MOTOBOMBA	Unidad	1		-	1		23.000.000
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de plastico de 10.000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	2	-	-	2	11.500.000	23.000.000
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1		-	1		598.000
23.1	Extintor PQS	Unidad	1	-	-	1	598.000	598.000
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1		-	1		1.150.000
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000
				Precio Total	0		Precio Total	571.961.585

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 8

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Vallemí,

			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez			CONTEPAR S.R.L.			EN OBRAS de Nelson F. Segovia Azucas			ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ			K y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		6.272.000	1		5.780.000
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1		-	1	-	-	1	-	-	1	2.176.000	2.176.000	1	1.700.000	1.700.000
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	40		-	40	-	-	40	-	-	40	102.400	4.096.000	40	102.000	4.080.000
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		11.468.800	1		9.030.400
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6		-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	64.000	1.638.400	25,6	55.250	1.414.400
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6		-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	384.000	9.830.400	25,6	297.500	7.616.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		45.707.920	1		37.527.500
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1		-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	153.600	10.920.960	71,1	127.500	9.065.250
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197		-	197	-	-	197	-	-	197	115.200	22.694.400	197	93.500	18.419.500
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1		-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	153.600	10.920.960	71,1	127.500	9.065.250
3.4	Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m sobre la viga cadena superior y sobre el cielorraso)	Metro lineal	6		-	6	-	-	6	-	-	6	153.600	921.600	6	127.500	765.000
3.5	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	250.000	250.000	1	212.500	212.500
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.574.400	1		1.306.875
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5		-	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	25.600	1.574.400	61,5	21.250	1.306.875
5	ENVARILLADO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.408.000	1		1.320.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	55		-	55	-	-	55	-	-	55	25.600	1.408.000	55	24.000	1.320.000
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		12.608.000	1		11.820.000
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394		-	394	-	-	394	-	-	394	32.000	12.608.000	394	30.000	11.820.000
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		53.049.600	1		45.895.750
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	126,5		-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	345.600	43.718.400	126,5	297.500	37.633.750
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81		-	81	-	-	81	-	-	81	115.200	9.331.200	81	102.000	8.262.000
8	PISO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		16.878.000	1		15.384.000
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	90		-	90	-	-	90	-	-	90	35.000	3.150.000	90	38.250	3.442.500
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	90		-	90	-	-	90			90	112.000	10.080.000	90	95.000	8.550.000
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114		-	114	-	-	114			114	32.000	3.648.000	114	29.750	3.391.500

9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		16.308.800	1		14.900.500
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19		-	19	-	-	19	-	-	19	89.600	1.702.400	19	74.800	1.421.200
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4		-	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	320.000	3.968.000	12,4	272.000	3.372.800
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8		-	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	768.000	4.454.400	5,8	765.000	4.437.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4		-	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	320.000	4.288.000	13,4	297.500	3.986.500
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	896.000	896.000	1	850.000	850.000
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.000.000	1.000.000	1	833.000	833.000
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		22.749.600	1		20.496.900
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	768.000	1.536.000	2	807.500	1.615.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	768.000	768.000	1	807.500	807.500
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	768.000	1.536.000	2	807.500	1.615.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	230.400	230.400	1	212.500	212.500
10.5	Provision y colocacion de canilla para patio y lavadero.	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	250.000	500.000	2	212.500	425.000
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	1.000.000	2.000.000	2	892.500	1.785.000
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	640.000	640.000	1	595.000	595.000
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	102.400	204.800	2	84.575	169.150
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de baños	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	768.000	768.000	1	722.500	722.500
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø50 mm.	Metro lineal	12		-	12	-	-	12	-	-	12	38.400	460.800	12	38.250	459.000
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	67		-	67	-	-	67	-	-	67	51.200	3.430.400	67	55.250	3.701.750
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	2.048.000	2.048.000	1	1.785.000	1.785.000
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	3.200.000	3.200.000	1	2.550.000	2.550.000
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	53		-	53	-	-	53	-	-	53	102.400	5.427.200	53	76.500	4.054.500
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.510.000	1		1.176.000
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	448.000	448.000	1	340.000	340.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	320.000	320.000	1	255.000	255.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	170.000	170.000	1	127.500	127.500
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	33.000	33.000	1	25.500	25.500
11.5	Barra Toallera	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	33.000	33.000	1	25.500	25.500
11.6	Portarrollo	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	33.000	33.000	1	25.500	25.500
11.7	Percha simple	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	22.000	22.000	1	20.000	20.000
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	153.600	153.600	1	127.500	127.500
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	65.000	65.000	1	51.000	51.000
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	65.000	65.000	1	51.000	51.000

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	65.000	65.000	1	51.000	51.000
11.12	Ducha electrica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	102.400	102.400	1	76.500	76.500
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1			1			1			1		320.000	1		320.000
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	320.000	320.000	1	320.000	320.000
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1			1			1			1		13.014.800	1		10.761.000
13.1	Entrada subterranea desde el puesto de medicion al tablero seccinal con cables de 6mm.	Unidad	40		-	40	-	-	40	-	-	40	42.000	1.680.000	40	34.000	1.360.000
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30		-	30	-	-	30	-	-	30	135.000	4.050.000	30	114.750	3.442.500
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	128.000	128.000	1	102.000	102.000
13.4	Provision y colocacion de Tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.750.000	1.750.000	1	1.275.000	1.275.000
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	9		-	9	-	-	9	-	-	9	307.200	2.764.800	9	255.000	2.295.000
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	8		-	8	-	-	8	-	-	8	280.000	2.240.000	8	238.000	1.904.000
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	210.000	210.000	1	170.000	170.000
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	192.000	192.000	1	212.500	212.500
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1			1			1			1		11.904.000	1		11.475.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	3.968.000	11.904.000	3	3.825.000	11.475.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1			1			1			1		1.560.000	1		1.200.000
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4		-	4	-	-	4	-	-	4	390.000	1.560.000	4	300.000	1.200.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1			1			1			1		2.380.800	1		1.963.500
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	256.000	768.000	3	212.500	637.500
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	384.000	384.000	1	306.000	306.000
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	6		-	6	-	-	6	-	-	6	204.800	1.228.800	6	170.000	1.020.000
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1			1			1			1		8.872.000	1		7.690.800
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	1.100.000	2.200.000	2	850.000	1.700.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	768.000	2.304.000	3	807.500	2.422.500
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	768.000	768.000	1	722.500	722.500
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60		-	60	-	-	60	-	-	60	30.000	1.800.000	60	25.500	1.530.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5		-	5	-	-	5	-	-	5	300.000	1.500.000	5	219.300	1.096.500

17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	300.000	300.000	1	219.300	219.300
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1		-	1		-	1			1		10.580.030	1		9.826.000
18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	2.500.000	7.500.000	3	2.337.500	7.012.500
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	2.500.000	2.500.000	1	2.337.500	2.337.500
18.3	Ventana de vidrio templado de 8 mm tipo basculante 0.60m x 0.60m para ba?os (completo)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	580.030	580.030	1	476.000	476.000
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		18.278.250	1		18.043.290
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394		-	394	-	-	394	-	-	394	32.000	12.608.000	394	32.300	12.726.200
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5		-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	25.700	3.251.050	126,5	23.800	3.010.700
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8		-	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	25.600	506.880	19,8	23.800	471.240
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas)	Metros cuadrados	27		-	27	-	-	27	-	-	27	25.600	691.200	27	21.250	573.750
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53		-	53	-	-	53	-	-	53	23.040	1.221.120	53	23.800	1.261.400
20	EXTERIORES	Unidad	1		-	1		-	1			1		5.860.000	1		4.658.000
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	38		-	38	-	-	38	-	-	38	110.000	4.180.000	38	85.000	3.230.000
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin.	Metros cuadrados	84		-	84	-	-	84	-	-	84	20.000	1.680.000	84	17.000	1.428.000
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1		-	1		-	1			1		64.500.000	1		56.000.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobreelevado de H°A°	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	64.500.000	64.500.000	1	56.000.000	56.000.000
22	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		2.000.000	1		884.000
22.1	Extintor PQS	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	1.000.000	2.000.000	2	442.000	884.000
23	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.150.000	1		850.000
23.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000	1	850.000	850.000
				Precio Total	-		Precio Total	-		Precio Total	-		Precio Total	329.955.000		Precio Total	288.309.515

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 8

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Vallemí,

			CONSTRUCTORA VITAL S.A.			ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.			ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA			COTEBRAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	-	-	1			1	-	-	1		2.596.840	1		
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.335.400	1.335.400	1	-	-
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	31.536	1.261.440	40	-	-
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		6.658.970	1	-	-
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	34.554	884.582	25,6	-	-
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	225.562	5.774.387	25,6	-	-
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		29.872.674	1	-	-
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	85.196	6.057.436	71,1	-	-
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197	-	-	197	-	-	197	-	-	197	83.602	16.469.594	197	-	-
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	89.101	6.335.081	71,1	-	-
3.4	Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m sobre la viga cadena superior y sobre el cielorraso)	Metro lineal	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	89.101	534.606	6	-	-
3.5	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	475.957	475.957	1	-	-
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		723.609	1	-	-
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	11.766	723.609	61,5	-	-
5	ENVARILLADO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		947.045	1	-	-
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	55	-	-	55	-	-	55	-	-	55	17.219	947.045	55	-	-
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		13.115.866	1	-	-
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394	-	-	394	-	-	394	-	-	394	33.289	13.115.866	394	-	-
7	COLOCACIÓN DE TECHO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		51.209.741	1	-	-
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	358.636	45.367.454	126,5	-	-
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81	-	-	81	-	-	81	-	-	81	72.127	5.842.287	81	-	-
8	PISO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		18.935.364	1	-	-
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90	29.032	2.612.880	90	-	-
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90	137.286	12.355.740	90	-	-
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114	-	-	114	-	-	114	-	-	114	34.796	3.966.744	114	-	-

9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	15.039.239	15.039.239	1	-	-
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19	65.419	1.242.961	19	-	-
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	235.401	2.918.972	12,4	-	-
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	814.261	4.722.714	5,8	-	-
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	314.329	4.212.009	13,4	-	-
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.003.372	1.003.372	1	-	-
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	939.211	939.211	1	-	-
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	18.616.915	18.616.915	1	-	-
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	229.021	458.042	2	-	-
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	713.952	713.952	1	-	-
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	949.724	1.899.448	2	-	-
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	149.124	149.124	1	-	-
10.5	Provision y colocacion de canilla para patio y lavadero.	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	149.124	298.248	2	-	-
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	489.174	978.348	2	-	-
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	741.979	741.979	1	-	-
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	148.017	296.034	2	-	-
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de baños	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	782.893	782.893	1	-	-
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø50 mm.	Metro lineal	12	-	-	12	-	-	12	-	-	12	41.073	492.876	12	-	-
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	67	-	-	67	-	-	67	-	-	67	48.083	3.221.561	67	-	-
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.558.896	1.558.896	1	-	-
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2.819.964	2.819.964	1	-	-
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	53	-	-	53	-	-	53	-	-	53	79.350	4.205.550	53	-	-
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.947.493	1.947.493	1	-	-
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	335.641	335.641	1	-	-
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	494.372	494.372	1	-	-
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	155.541	155.541	1	-	-
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	97.286	97.286	1	-	-
11.5	Barra Toallera	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	56.056	56.056	1	-	-
11.6	Portarrollo	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	97.286	97.286	1	-	-
11.7	Percha simple	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	88.182	88.182	1	-	-
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	168.913	168.913	1	-	-
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	126.984	126.984	1	-	-
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	87.984	87.984	1	-	-

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	87.984	87.984	1	-	-
11.12	Ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	151.264	151.264	1	-	-
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1			1			1			1		130.783	1		
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	130.783	130.783	1	-	-
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1			1			1			1		8.935.734	1		
13.1	Entrada subterranea desde el puesto de medicion al tablero seccinal con cables de 6mm.	Unidad	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	37.391	1.495.640	40	-	-
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	86.241	2.587.230	30	-	-
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	187.276	187.276	1	-	-
13.4	Provision y colocacion de Tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.390.127	1.390.127	1	-	-
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	192.632	1.733.688	9	-	-
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	145.893	1.167.144	8	-	-
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	154.688	154.688	1	-	-
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	219.941	219.941	1	-	-
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1			1			1			1		10.270.317	1		
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	3.423.439	10.270.317	3	-	-
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1			1			1			1		2.276.192	1		
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	569.048	2.276.192	4	-	-
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1			1			1			1		2.019.095	1		
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	163.313	489.939	3	-	-
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	321.476	321.476	1	-	-
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	201.280	1.207.680	6	-	-
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1			1			1			1		10.223.340	1		
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	1.294.156	2.588.312	2	-	-
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	990.657	2.971.971	3	-	-
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	788.403	788.403	1	-	-
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	22.469	1.348.140	60	-	-
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5	422.421	2.112.105	5	-	-

17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	414.409	414.409	1	-	-
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4.917.004	1	-	-
18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	1.172.785	3.518.355	3	-	-
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.172.785	1.172.785	1	-	-
18.3	Ventana de vidrio templado de 8 mm tipo basculante 0.60m x 0.60m para ba?os (completo)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	225.864	225.864	1	-	-
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	15.496.035	1	-	-
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394	-	-	394	-	-	394	-	-	394	27.148	10.696.312	394	-	-
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	27.585	3.489.503	126,5	-	-
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	13.300	263.340	19,8	-	-
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas)	Metros cuadrados	27	-	-	27	-	-	27	-	-	27	13.086	353.322	27	-	-
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53	-	-	53	-	-	53	-	-	53	13.086	693.558	53	-	-
20	EXTERIORES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	5.828.446	1	-	-
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	38	-	-	38	-	-	38	-	-	38	123.527	4.694.026	38	-	-
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin.	Metros cuadrados	84	-	-	84	-	-	84	-	-	84	13.505	1.134.420	84	-	-
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	70.949.802	1	-	-
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobreelevado de H°A°	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	70.949.802	70.949.802	1	-	-
22	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	458.896	1	-	-
22.1	Extintor PQS	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	229.448	458.896	2	-	-
23	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	944.796	1	-	-
23.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	944.796	944.796	1	-	-
				Precio Total	0		Precio Total	0		Precio Total	-		Precio Total	292.114.195		Precio Total	0

Karina Vera Cisneros
Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 8

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Vallemí,

			NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		6.120.000	1		6.120.000
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1	1.800.000	1.800.000
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	40	108.000	4.320.000	40	108.000	4.320.000
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		9.561.600	1		9.561.600
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6	58.500	1.497.600	25,6	58.500	1.497.600
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6	315.000	8.064.000	25,6	315.000	8.064.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		39.735.000	1		39.735.000
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1	135.000	9.598.500	71,1	135.000	9.598.500
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197	99.000	19.503.000	197	99.000	19.503.000
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1	135.000	9.598.500	71,1	135.000	9.598.500
3.4	Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m sobre la viga cadena superior y sobre el cielorraso)	Metro lineal	6	135.000	810.000	6	135.000	810.000
3.5	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1	225.000	225.000	1	225.000	225.000
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		1.383.750	1		1.383.750
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5	22.500	1.383.750	61,5	22.500	1.383.750
5	ENVARILLADO	Unidad	1		1.386.000	1		1.386.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	55	25.200	1.386.000	55	25.200	1.386.000
6	REVOQUE DE PAREO	Unidad	1		10.638.000	1		10.638.000
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394	27.000	10.638.000	394	27.000	10.638.000
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		48.595.500	1		54.288.000
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	126,5	315.000	39.847.500	126,5	360.000	45.540.000
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81	108.000	8.748.000	81	108.000	8.748.000
8	PISO	Unidad	1		14.931.000	1		14.931.000
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	90	40.500	3.645.000	90	40.500	3.645.000
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	90	85.500	7.695.000	90	85.500	7.695.000
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114	31.500	3.591.000	114	31.500	3.591.000



9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1		15.777.000	1		15.777.000
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19	79.200	1.504.800	19	79.200	1.504.800
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4	288.000	3.571.200	12,4	288.000	3.571.200
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8	810.000	4.698.000	5,8	810.000	4.698.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4	315.000	4.221.000	13,4	315.000	4.221.000
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	882.000	882.000	1	882.000	882.000
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1		21.702.600	1		21.702.600
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	2	855.000	1.710.000	2	855.000	1.710.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1	855.000	855.000	1	855.000	855.000
10.3	Provision, colocacion e instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2	855.000	1.710.000	2	855.000	1.710.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	225.000	225.000	1	225.000	225.000
10.5	Provision y colocacion de canilla para patio y lavadero.	Unidad	2	225.000	450.000	2	225.000	450.000
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2	945.000	1.890.000	2	945.000	1.890.000
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	630.000	630.000	1	630.000	630.000
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2	89.550	179.100	2	89.550	179.100
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de baños	Unidad	1	765.000	765.000	1	765.000	765.000
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø50 mm.	Metro lineal	12	40.500	486.000	12	40.500	486.000
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	67	58.500	3.919.500	67	58.500	3.919.500
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1	1.890.000	1.890.000	1	1.890.000	1.890.000
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	2.700.000	2.700.000	1	2.700.000	2.700.000
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	53	81.000	4.293.000	53	81.000	4.293.000
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1		1.242.000	1		1.242.000
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1	360.000	360.000	1	360.000	360.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	270.000	270.000	1	270.000	270.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1	135.000	135.000	1	135.000	135.000
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1	27.000	27.000	1	27.000	27.000
11.5	Barra Toallera	Unidad	1	27.000	27.000	1	27.000	27.000
11.6	Portarrollo	Unidad	1	27.000	27.000	1	27.000	27.000
11.7	Percha simple	Unidad	1	18.000	18.000	1	18.000	18.000
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1	135.000	135.000	1	135.000	135.000
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1	54.000	54.000	1	54.000	54.000
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1	54.000	54.000	1	54.000	54.000

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1	54.000	54.000	1	54.000	54.000
11.12	Ducha electrica	Unidad	1	81.000	81.000	1	81.000	81.000
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1		315.000	1		315.000
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1	315.000	315.000	1	315.000	315.000
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1		11.394.000	1		11.394.000
13.1	Entrada subterranea desde el puesto de medicion al tablero seccinal con cables de 6mm.	Unidad	40	36.000	1.440.000	40	36.000	1.440.000
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30	121.500	3.645.000	30	121.500	3.645.000
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1	108.000	108.000	1	108.000	108.000
13.4	Provision y colocacion de Tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1	1.350.000	1.350.000
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	9	270.000	2.430.000	9	270.000	2.430.000
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	8	252.000	2.016.000	8	252.000	2.016.000
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1	180.000	180.000	1	180.000	180.000
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1	225.000	225.000	1	225.000	225.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1		12.150.000	1		12.150.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3	4.050.000	12.150.000	3	4.050.000	12.150.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1		1.260.000	1		1.260.000
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	315.000	1.260.000	4	315.000	1.260.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1		2.079.000	1		2.079.000
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3	225.000	675.000	3	225.000	675.000
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	324.000	324.000	1	324.000	324.000
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	6	180.000	1.080.000	6	180.000	1.080.000
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1		8.143.200	1		8.143.200
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2	900.000	1.800.000	2	900.000	1.800.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	855.000	2.565.000	3	855.000	2.565.000
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1	765.000	765.000	1	765.000	765.000
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60	27.000	1.620.000	60	27.000	1.620.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5	232.200	1.161.000	5	232.200	1.161.000

17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1	232.200	232.200	1	232.200	232.200
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1		10.404.000	1		10.404.000
18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	2.475.000	7.425.000	3	2.475.000	7.425.000
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1	2.475.000	2.475.000	1	2.475.000	2.475.000
18.3	Ventana de vidrio templado de 8 mm tipo basculante 0.60m x 0.60m para ba?os (completo)	Unidad	1	504.000	504.000	1	504.000	504.000
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1		19.104.660	1		19.104.660
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394	34.200	13.474.800	394	34.200	13.474.800
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5	25.200	3.187.800	126,5	25.200	3.187.800
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8	25.200	498.960	19,8	25.200	498.960
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas)	Metros cuadrados	27	22.500	607.500	27	22.500	607.500
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53	25.200	1.335.600	53	25.200	1.335.600
20	EXTERIORES	Unidad	1		4.932.000	1		4.932.000
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	38	90.000	3.420.000	38	90.000	3.420.000
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin.	Metros cuadrados	84	18.000	1.512.000	84	18.000	1.512.000
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1		69.309.690	1		80.000.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobreelevado de H°A°	Unidad	1	69.309.690	69.309.690	1	80.000.000	80.000.000
22	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1		936.000	1		936.000
22.1	Extintor PQS	Unidad	2	468.000	936.000	2	468.000	936.000
23	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1		900.000	1		900.000
23.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000
				Precio Total	312.000.000		Precio Total	328.382.810

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones