ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONSURSO DE OFERTAS - LCO N°: 33/2023 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° - ID N°: 435991

Empresa DAY-MON CONSTRUCCIONES – RUC Nº: 4338770-5						
1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 2409 "Eloy Fariña Nuñez" - Colonia Naranjito - Distrito de Ybyrarobana						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	6.200	3.348.000
2	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
3	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	900.000	21.600.000
		TECHOS:				
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	380.000	205.200.000
		PISO DE H°A°:				
5	72131601-005	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	60,00	250.000	15.000.000
6	72102905-001	Relleno y compactación	M3	340,00	92.000	31.280.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	200.000	108.000.000
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	32.000	17.280.000
		DESAGUE PLUVIAL:				
9	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	120.000	7.200.000
10	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	40.000	2.400.000
		LIMPIEZA FINAL:				
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	1.092.000	1.092.000
TOTAL						413.700.000

2 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 7873 "Santa Librada"- Casco Urbano - Distrito de Katuete						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
12	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	6.200	3.348.000
13	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
14	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	900.000	21.600.000
		TECHOS:				
15	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	380.000	205.200.000
		PISO DE H°A°:				
16	72131601-005	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	60,00	250.000	15.000.000
17	72102905-001	Relleno y compactación	M3	300,00	92.000	27.600.000
18	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	200.000	108.000.000
19	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	32.000	17.280.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

		DESAGUE PLUVIAL:				
20	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	120.000	7.200.000
21	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	40.000	2.400.000
		LIMPIEZA FINAL:				
22	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	1.072.000	1.072.000
TOTAL						410.000.000

TOTAL GENERAL	823.700.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....

Ing. Julio C. Melgarejo S.

Encargado UOC

Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú