Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.D. N° 03/2.017 "Reacondicionamiento de Red de Distribución de Agua, en el Barrio 8 de Diciembre. Distrito de Ñacunday. Departamento del Alto Paraná."
ID: 330427.-

		• FORMIGHIERI S.A. de Vilmar Formighieri con RUC: 80061772-0				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por Cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por Cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por Cant.)
1	**Reacondicionamiento de Red de Distribución de Agua, en el Barrio 8 de Diciembre. Distrito de Ñacunday. Departamento del Alto Paraná."**												
1.1	Elaboración de cartel con logotipo, de acuerdo al diseño correspondiente, incluido transporte y colocación.	Unidad	1,00	1.835.000	1.835.000				0				0
1.2	Conjunto motobomba 3 hp 220v mod A-30 incluyendo caño azul 16 kg 100 mts, piola cable y cuadro de comando para sistema manual automático.	Unidad	1,00	12.800.000	12.800.000				0				0
1.3	Bajar tanque tipo copa, pintura interna y externa. Traslado de ubicación.	Unidad	1,00	8.500.000	8.500.000				0				0
1.4	Fabricación de una base nueva para tanque tipo metálico de 25.000 litros y cementación.	Unidad	1,00	14.500.000	14.500.000								
1.5	Automatización del pozo al tanque elevado estimado 500 mts.	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000				0				0
1.6	Provisión de colocación de caño PEAD para alta presión de 16 kg/cm2 de 2 de diámetro para la cañería de impulsión desde la boca de salida de la electrobomba asta el tanque elevado, con sus respectivos accesorios galvanizados.	Unidad	480,00	29.000	13.920.000								
1.7	Instalación de red de distribucion en tuberias de PVC 110 mm de diametro para 6 kg/cm2 (incluye tubo, accesorio de conexión trasmporte del material y mano de obra.	Unidad	25,00	35.000	875.000								
1.8	Instalación de red de distribucion en tuberias de PE DE 1 1/4 de diametro para 10 kg/cm2 8 Incluye tubo, accesorio de conexión transporte del material y mano de obra.	Unidad	2.470,00	10.000	24.700.000								
1.9	Instalacion de red de distribucion en tuberias de PE de 2 de diametro para 10 kg/ cm2 (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra)	Unidad	500,00	14.500	7.250.000								
1.10	Excavacion y volteo de tierra de 20x60 cm, con colchon de arena y proteccion mecanica.	Unidad	3.450,00	10.000	34.500.000								
1.11	Mano de obra colocacion de cañeria y tapado.	Unidad	3.450,00	3.900	13.455.000								

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.D. N° 04/2.017 "Reacondicionamiento de Red de Distribución de Agua, en el Barrio 8 de Diciembre. Distrito de Ñacunday. Departamento del Alto Paraná."
ID: 330427.-

		• FORMIGHIERI S.A. de Vilmar Formighieri con RUC: 80061772-0				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por Cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por Cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por Cant.)
1.12	Provisión de colocación de llave de paso de 4 tipo exclusa de bronce.	Unidad	1,00	1.350.000	1.350.000								
1.13	Provisión de colocación de llave de paso de 2 tipo exclusa de bronce.	Unidad	1,00	450.000	450.000								
1.14	Provisión de colocación de llave de paso de 1 1/4 tipo exclusa de bronce.	Unidad	2,00	240.000	480.000								
1.15	Provision y colocacion de caja parallave de paso de cuerpo corto con tapa de 4	Unidad	3,00	150.000	450.000								
1.16	Provision y colocacion de valvula de retencion horizontal de 2 con sus respectivos accesorios de conexión en la boca del pozo.	Unidad	1,00	380.000	380.000								
1.17	Cerca de proteccion con tejido de alambre N°12 de 1,8 m de altura, postes de caño galvanizado de 2 1/2 de 3m de longitud.	Metros	40,00	250.000	10.000.000								
1.18	Provicion e instalacion de ventosa de PVC de 50 mm de diametro con sus respectivos accesorios de conexión a la red de distribucion existente.	Unidad	2,00	180.000	360.000								
1.19	Construccion de registro de mamposteria de 90x90x90 cm de medidas internas con tapa de H°A°, para instalacion de valvula ventosa.	Unidad	2,00	450.000	900.000								
1.20	Provicion y montaje de alumbrado publico tipo abierto, con lampara de Ag de 250 W. Poste de H°A° de 7,5/150 kgf. En el patio del tanque elevado.	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000								
	Total General				**151.005.000**				0				0

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C

Freedy Hernán Varela González
Responsable de la U.O.C.