PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE MILITAR
Comité de Evaluación
Cuadro Comparativo de Precios

LCO Nº 01/2016 "Mantenimiento y reparaciones de edificios" - ID 302.336

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción de Servicios**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio Unitario**
REFACCION DEL COMEDOR DEL GABINETE MILITAR						
Trabajos preliminares						
1	72103003-001	Demolición de piso	1	M^2	Evento	28.000
2	72103003-001	Demolición de zócalo	1	ML	Evento	14.000
3	72103003-001	Demolición de mesada de mampostería revestida con azulejos	1	M^2	Evento	7.000
4	72103003-001	Demolición de aberturas interiores (puertas)	1	Unidad	Evento	14.000
5	72103003-001	Demolición de artefactos sanitarios	1	Unidad	Evento	21.000
6	72103003-001	Demolición de mesadas de los baños	1	M^2	Evento	14.000
7	72103003-001	Demolición de azulejos	1	M^2	Evento	28.000
8	72103003-001	Desmontar moldura perimetral de madera	1	ML	Evento	14.000
9	72101607-003	Losa y viga de Hormigón Armado	1	M^3	Evento	1.260.000
10	72102508-999	Mampostería de 0,15 para mesada	1	M^2	Evento	140.000
11	72101607-006	Revoque interior filtrado	1	M^2	Evento	56.000
12	72102508-999	Mesada de granito natural. Espesor = 2 cm.	1	M^2	Evento	630.000

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción de Servicios**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio Unitario**
13	72102401-001	Pintura al látex para paredes exteriores con base de sellador acrílico	1	M²	Evento	42.000
14	72102402-001	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido	1	M²	Evento	49.000
15	72102401-003	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	1	M²	Evento	42.000
16	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	1	M²	Evento	56.000
17	72131601-009	Piso de Alto transito P.I.4 de 0.30x0.30 porcelanato	1	M²	Evento	168.000
18	72101607-005	Zócalo 10x30 porcelanato	1	Ml	Evento	56.000
19	72102508-003	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal h = 2.10 en baños	1	M²	Evento	126.000
20	72102802-005	Guarda para baño 0.08x0,30 m.	1	Ml	Evento	49.000
Carpintería de Madera incluye:						
21	72102602-001	Puerta vaivén de madera tipo placa de cedro 1,74 x 2,10 doble hoja incluye marco y contramarco de lapacho	1	Unidad	Evento	1.400.000
22	72102602-001	Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,80 x 2,10 incluye marcos de lapacho	1	Unidad	Evento	700.000
23	72102602-007	Mampara Divisoria en Placa Eucatex 35mm c/estructura de chapa laminada pintada para mingitorios 0,60x1,20 m	1	M²	Evento	140.000
Instalaciones sanitarias						
24	72102304-004	Cañerías de alimentación de agua corriente de 1"	1	Ml	Evento	28.000
25	72102304-004	Instalación de agua corriente, solo fría. Incluye grifería, cañerías y accesorios	1	Unidad	Evento	560.000
26	72102304-003	Desagüe cloacal. Incluye cañerías y accesorios	1	Unidad	Evento	770.000
Provisión y colocación de artefactos sanitarios incluye:						
27	72102304-001	Inodoro c/ cisterna alta	1	Unidad	Evento	420.000
28	72102304-001	Mesada de marmolina natural c/ 2 bachas, 0,50 de ancho	1	ML	Evento	840.000



				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción de Servicios**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio Unitario**
29	72102304-001	Mingitorio con sifón externo	1	Unidad	Evento	420.000
30	72102304-001	Juego grifería y accesorios para mingitorio	1	Unidad	Evento	140.000
31	72102304-001	Juego grifería y accesorios para lavatorio	1	Unidad	Evento	140.000
32	72102304-001	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallero)	1	Unidad	Evento	140.000
33	72102304-001	Espejo de 2 mm	1	M^2	Evento	140.000
Aberturas de vidrio templado:						1.680.000
34	72102602-005	Puerta batiente de dos hojas color bronce de 10 mm de 1.40x2.10 incluye herrajes y cerraduras	1	Unidad	Evento	1.680.000
35	72102602-005	Puerta batiente de dos hojas color bronce de 10 mm de 1.25x2.10 incluye herrajes y cerraduras	1	Unidad	Evento	1.050.000
36	72102602-005	Paños de vidrio fijos	1	M^2	Evento	70.000
37	72102602-005	Ventanas altas 0,30x1,00 para iluminación del comedor	1	M^2	Evento	
Instalación eléctrica incluye, Tablero principal; tablero seccional; cableado de circuitos de luz y toma; bocas lámparas; bocas eléctricas; Provisión y colocación de artefactos de iluminación; incluye la confección de los planos de instalación eléctrica						
38	72102201-002	Tablero General	1	Unidad	Evento	2.800.000
39	72102201-002	Puntos de Luces	1	Unidad	Evento	308.000
40	72102201-002	Bocas de toma corriente	1	Unidad	Evento	308.000
41	72102201-002	Recolocación de acondicionadores de aire debajo del cielorraso	1	Unidad	Evento	280.000
42	72102201-002	Recolocación de ventiladores de techo debajo del cielorraso	1	Unidad	Evento	210.000
43	72102201-002	Recolocación de candelabro	1	Unidad	Evento	70.000
44	72102201-002	Colocación de electroductos y cableado para detectores humo calor	1	Unidad	Evento	420.000
45	72102201-002	Colocación de electroducto y cableado para Panel central de control de 24v	1	Unidad	Evento	2.100.000

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción de Servicios**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio Unitario**
46	72102201-002	Colocación de electroducto y cableado para pulsador manual de alarma	1	Unidad	Evento	140.000
47	72102201-002	Colocación de electroducto y cableado de Luces de Emergencia	1	Unidad	Evento	490.000
48	72102201-002	Provisión y Montaje de Extintores de 6 kg. Tipo ABC	1	Unidad	Evento	420.000
49	72102201-002	Ventilación de baños con extractor de conducto eléctrico	1	Unidad	Evento	700.000
50	72102201-002	Ducto de ventilación de chapa galvanizada Nro. 18 de 30x30 cm. Hasta 10 m de altura con porta motor para área de lavado de utensilios	1	Unidad	Evento	4.200.000
51	72102201-002	Extractor industrial de conducto	1	Unidad	Evento	3.500.000
52	72101601-001	Provisión y colocación de Cielorraso con placas de fibra mineral. Incluye cornisa y respiraderos	1	M^2	Evento	238.000
53	72101601-001	Aislación de terraza, con membrana elástica impermeabilizante	1	M^2	Evento	280.000
54	72101607-003	Pulido de revestimiento de granito en escalera	1	M^2	Evento	56.000
55	76111702-002	Limpieza final y retiro de escombros	1	Unidad	Evento	700.000
SALA DE ODONTOLOGIA						
56	72103003-001	Demolición de piso	1	M^2	Evento	28.000
57	72103003-001	Demolición de zócalo	1	M^2	Evento	14.000
58	72103003-001	Demolición de revestimiento de pared	1	M^2	Evento	21.000
59	72102201-9997	Retirar acondicionador de aire en desuso	1	Unidad	Evento	140.000
60	72101607-003	Demolición de revoque	1	M^2	Evento	7.000
61	72101607-003	Carpeta para piso cerámico	1	M^2	Evento	56.000
62	72131601-009	Piso de Alto transito P.I.4 de 0.30x0.30 porcelanato	1	M^2	Evento	168.000
63	72101607-005	Zócalo porcelanato	1	ML	Evento	56.000
64	72102402-001	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido	1	M^2	Evento	49.000
65	72102304-009	Desmantelar registro de desagüe pluvial en aire y luz	1	M^2	Evento	420.000
66	76111702-002	Limpieza final y retiro de escombros	1	Unidad	Evento	420.000

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción de Servicios**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio Unitario**
OFICINA DE LA DIRECCIÒN DE DESTACAMENTOS MILITARES						
67	72103003-001	Demolición de cielorraso de machimbre	1	M²	Evento	21.000
68	72103003-001	Demolición de techo de tejas	1	M²	Evento	28.000
69	72103003-001	Demolición de piso	1	M²	Evento	28.000
70	72103003-001	Demolición de zócalo	1	ML	Evento	14.000
71	72103003-001	Demolición de azulejos	1	M²	Evento	21.000
72	72103003-001	Demolición de artefactos sanitarios	1	Unidad	Evento	21.000
73	72102201-9997	Retirar acondicionador de aire en desuso	1	Unidad	Evento	140.000
74	72103003-001	Techo de tejas y tejuelones sobre maderamen de Ybyrapyta	1	M²	Evento	336.000
75	72131601-009	Piso de Alto transito P.I.4 de 0.30x0.30 porcelanato	1	M²	Evento	168.000
76	72101607-005	Zócalo porcelanato	1	ML	Evento	56.000
77	72103003-001	Revestimiento de azulejos 20x20	1	M²	Evento	126.000
78	72102304-001	Instalación de agua corriente	1	Unidad	Evento	420.000
79	72102304-003	Instalación de desagüe cloacal	1	Unidad	Evento	420.000
Provisión y colocación de artefactos sanitarios incluye:						
80	72102304-004	Inodoro c/ cisterna alta	1	Unidad	Evento	420.000
81	72102304-004	Lavatorio con pedestal	1	Unidad	Evento	420.000
82	72102304-004	Juego grifería y accesorios para lavatorio	1	Unidad	Evento	140.000
83	72102304-004	Ducha eléctrica	1	Unidad	Evento	140.000
84	72102304-004	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallero)	1	Unidad	Evento	84.000
85	72102304-004	Espejo de 2 mm	1	M²	Evento	98.000
86	72101601-001	Provisión y colocación de Cielorraso con placas de fibra mineral. Incluye cornisa y respiraderos	1	M²	Evento	238.000
87	76111702-002	Limpieza final y retiro de escombros	1	Unidad	Evento	420.000

				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción de Servicios**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio Unitario**
Pintura general. Pintura al látex interior con base de sellador acrílico						
Locales			1		Evento	
88	72102402-001	Sector Planta Baja (Oficinas/ Sala de conferencias/Gimnasio)	1	M^2	Evento	42.000
89	72102402-001	Primer piso (Dormitorios/deposito/oficinas)	1	M^2	Evento	42.000
90	72102402-001	Segundo piso (Comedor SSOO/ Dormitorios SSOO femeninas)	1	M^2	Evento	42.000
91	72102402-001	Sub Suelo (Dormitorio SO)	1	M^2	Evento	42.000
Pintura de fachadas. Pintura al látex para paredes exteriores con base de sellador acrílico						
92	72102401-001	Fachada sobre la calle O´Leary	1	M^2	Evento	42.000
TOTAL					Evento	**35.700.000**

.....

GENARO MENDOZA RODRIGUEZ
SO Inf Abog - Miembro

.....

MAXIMO GALVAN ORTIZ
SOM MAM CP - Miembro

.....

FRANCISCO ARANDA RUIZ DIAZ
Cap Int - Miembro

.....

PASCUAL RIOS FLORENTIN
TCnel DCEM - Presidente