PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2023 CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO, ESCUELA BÁSICA Nº 2018 Y COLEGIO "DOÑA MARTINA DE PEÑA" con ID Nº 432967.

		San Marcos Construcciones - Fabio Aquino				SM SERVICIOS - MARCELO SLAMOVITS				AR INGENIERIA -BERNARDINA SOTELO			
Nº	RUBRO	U/M	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	U/M	Cant	Precio Unit.	Total	U/M	Cant	Precio Unit.	Total
	PREPARACIÓN DE OBRA												
1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.	GL.	1,00	866.667	866.667	GL.	1,00	65.000	65.000	GL.	1,00	700.000	700.000
2	Replanteo y Marcación.	GL.	1,00	663.333	663.333	GL.	1,00	650.000	650.000	GL.	1,00	680.000	680.000
3	Desmonte de tejido y postes existentes.	ML	223,80	21.278	4.762.016	ML	223,80	21.000	4.699.800	ML	223,80	22.000	4.923.600
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	1.600.000	1.600.000	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
	ACCESO PRINCIPAL				-				-				-
5	Demolición de muralla existente.	m2	30,00	78.167	2.345.010	m2	30,00	75.000	2.250.000	m2	30,00	80.000	2.400.000
6	Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30. Incluye base de reja (Altura variable).	M2	3,50	283.444	992.054	M2	3,50	285.000	997.500	M2	3,50	283.444	992.054
7	Zapata de HºAº de 0,60x0,60/0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	1,20	3.120.000	3.744.000	M3	1,20	3.300.000	3.960.000	M3	1,20	3.200.000	3.840.000
8	Encadenado inferior de HºAº de 0,13x0,27. (detalles en planos)	M3	0,80	3.120.000	2.496.000	M3	0,80	3.300.000	2.640.000	M3	0,80	3.200.000	2.560.000
9	Columnas de HºAº de 0,13x0,27. (detalles en planos)	M3	0,75	3.120.000	2.340.000	M3	0,75	3.300.000	2.475.000	M3	0,75	3.200.000	2.400.000
10	Muro de ladrillo hueco para revocar. Incluye cantero.	M2	16,80	108.333	1.819.994	M2	16,80	115.000	1.932.000	M2	16,80	112.000	1.881.600
11	Revoque exterior con hidrofugo a una capa. Incluye cantero.	M2	33,60	42.233	1.419.029	M2	33,60	43.000	1.444.800	M2	33,60	42.233	1.419.029
12	Reja metálica de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1,50 con marcos de caño de 100x100 cada 3 metros con dado de hº de 30x30/50. Incluye pintura sintética con base antióxido.	M2	21,00	463.333	9.729.993	M2	21,00	500.000	10.500.000	M2	21,00	463.333	9.729.993
13	Portón de acceso vehicular metálico de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1,80 con marcos de caño de 100x100. Incluye guía metálica y cerradura de primera línea de 4,70x1,80m. Incluye pintura sintética con base antióxido.	M2	8,45	601.667	5.084.086	M2	8,45	610.000	5.154.500	M2	8,45	605.000	5.112.250

Lic. Fabio Cardozo
Encargado U.O.C
Municipalidad de Gral P

Escaneado con CamScanner

14	Portón de acceso peatonal metálico de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1,80 con marcos de caño de 100x100. Incluye guía metálica y cerradura de primera línea de 1,00x2,00m. Incluye pintura sintética con base antióxido.	M2	2,00	601.667	1.203.334	M2	2,00	605.000	1.210.000	M2	2,00	601.667	1.203.334
15	Pintura de mamposterías revocadas al látex acrílico (colores según diseño)	M2	42,50	28.667	1.218.348	M2	42,50	30.000	1.275.000	M2	42,50	28.667	1.218.348
16	Cartel de acceso (estructura metálica y chapa n° 24) 6.00 x 0,80 m con impresión adhesiva.- (detalles en planos)	UN	1,00	2.600.000	2.600.000	UN	1,00	2.600.000	2.600.000	UN	1,00	2.600.000	2.600.000
	CERCADO PERIMETRAL CON POSTES DE H° Y TEJIDO				-				-				-
17	Pilar de H° A° 25x25 H: 3,00 en esquinas, incluye zapata.-	UN	7,00	1.541.667	10.791.669	UN	7,00	1.600.000	11.200.000	UN	7,00	1.541.667	10.791.669
18	Cercado perimetral según detalles de planos, incluye postes de H° A°.-	ML	223,80	190.000	42.522.000	ML	223,80	196.000	43.864.800	ML	223,80	194.000	43.417.200
19	Zapata de H°A° de 0,60x0,60/0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	0,27	3.120.000	842.400	M3	0,27	3.120.000	842.400	M3	0,27	3.120.000	842.400
20	Pilar de H°A° de 0,20x0,20/2,00. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	0,30	3.120.000	936.000	M3	0,30	3.120.000	936.000	M3	0,30	3.120.000	936.000
21	Provisión y colocación de portón peatonal y vehicular. (detalles en planos)	M2	10,40	450.000	4.680.000	M2	10,40	550.000	5.720.000	M2	10,40	550.000	5.720.000
22	Reparación de cercado existente; incluye ajustes de tejido y reposición de postes en mal estado.	GL.	1,00	3.800.000	3.800.000	GL.	1,00	3.800.000	3.800.000	GL.	1,00	3.800.000	3.800.000
	Limpieza Final				-				-				-
23	Limpieza Final de Obra.	GL.	1,00	717.958	717.958	GL.	1,00	700.000	700.000	GL.	1,00	717.958	717.958
		Total ciento siete millones ciento setenta y tres mil ochocientos noventa y uno.			**107.173.891**	**Total ciento diez millones cuatrocientos diez y seis mil ochocientos.-**			**110.416.800**	**Total Ciento ciento nueve millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro.-**			**109.385.434**

Lic. Fabio Cardozo
Encargado U.O.C
Municipalidad de Gral D

Responsable de UOC

Secretaria U.O.C.

Escaneado con CamScanner