ANEXO B-02-08 (Decreto 3866/2010)
CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE SANITARIOS COLEGIO PEDRO JUAN CABALLERO ID 432039

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BRUNAGA Y ASOCIADOS SANDRA LILIANA ALONSO		EG CONSTRUCCIONES EMILIO GUSTAVO CARDOZO		CONSTRUCCIONES FIDEL FIDEL BENITEZ	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72153507-003	Vallado de chapa N° 24 - h:2m	gl	1,00	2.828.000	2.828.000	2.828.312	2.828.312	3.054.578	3.054.578
2	82101502-004	Letrero de Obra de 2x1,50m	un	1,00	1.222.000	1.222.000	1.222.311	1.222.311	1.320.096	1.320.096
3	72131601-013	Preparacion y Limpieza del terreno	m2	27,10	5.500	149.050	5.530	149.863	5.981	162.085
4	72131601-9974	Replanteo y marcacion	m2	27,10	6.100	165.310	6.190	167.749	6.687	181.218
5	72103004-001	Excavacion y carga de cimiento PBC	m3	10,00	524.197	5.241.970	524.197	5.241.970	566.134	5.661.340
6	72131601-004	Encadenado de H°A° (0,11 x 0,27)	m3	2,40	1.750.000	4.200.000	1.755.300	4.212.720	1.895.753	4.549.807
7	72131601-005	Muros de Nivelacion de 0,30	m2	12,20	13.800	168.360	139.900	1.706.780	151.115	1.843.603
8	72102905-001	Relleno y compactación	m3	8,50	85.400	725.900	85.500	726.750	92.447	785.800
9	72131601-006	Aislacion Asfaltiva de muros de de 0,15 - Horizontal	m2	5,50	87.300	480.150	87.390	480.645	94.389	519.140
10	72131601-005	Muros de Elevacion de 0,15 para Revocar	m2	63,00	90.800	5.720.400	90.900	5.726.700	98.207	6.187.041
11	72131601-005	Muros de Elevacion de 0,15 visto una cara de ladrillo común	m2	50,70	93.000	4.715.100	93.000	4.715.100	100.469	5.093.778
12	72131601-999	Envarillado bajo de aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	15,60	18.070	281.892	18.070	281.892	19.517	304.465
13	72131601-007	Techo de chapas metálicas de Zinc Ondulada N° 26 (incluye pintura de estructura metálica), sobre estructura metálicas según planos, con membrana ISOLAM TBA5mm sobre malla de alambre	m2	43,00	259.000	11.137.000	270.000	11.610.000	275.078	11.828.354
14	72101601-002	Cielorraso de Machimbre de pino de 1/2"x3, en aleros y corredor, con estructura colgante de tirantes de 2x2" abulonada a la estructura metálica	m2	34,50	96.000	3.312.000	96.198	3.318.831	103.895	3.584.378
15	72131601-9976	Babeta metalica de Chapa Galvanizada	ml	15,00	110.000	1.650.000	110.500	1.657.500	119.389	1.790.835
16	72101510-005	Desague Pluvial, Canaleta y de bajada N° 27 - desarrollo 33 cms.	ml	15,00	95.000	1.425.000	95.162	1.427.430	102.775	1.541.625
17	72101607-006	Revoques Interior y Exterior a una capa	m2	162,00	35.000	5.670.000	35.100	5.686.200	37.938	6.145.956
18	72131601-009	Contrapiso hormigón de cascotes	m2	22,00	40.000	880.000	40.160	883.520	43.374	954.228
19	72131601-009	Carpeta de regularizacion	m2	22,00	32.000	704.000	32.090	705.980	34.662	762.564
20	72131601-009	Piso Ceramico	m2	22,00	70.400	1.548.800	70.500	1.551.000	76.146	1.675.212
21	72101607-005	Zocalo Ceramico	ml	2,60	26.800	69.680	26.900	69.940	29.062	75.561
22	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	13,50	69.400	936.900	69.500	938.250	75.100	1.013.850
23	72131601-010	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	un	1,00	1.335.900	1.335.900	1.336.000	1.336.000	1.443.567	1.443.567
24	72131601-010	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	un	2,00	1.356.000	2.712.000	1.356.000	2.712.000	1.464.582	2.929.164
25	72131601-010	Puerta para boxes enchapados en formica	un	4,00	427.900	1.711.600	427.900	1.711.600	462.150	1.848.600
26	72131601-010	Aberturas Metalicas tipo balancin	un	3,36	447.000	1.501.920	448.000	1.505.280	483.908	1.625.931
27	72131601-008	Alfeizar de ventana, mocheta de revoque en aberturas	ml	18,00	18.650	335.700	18.600	334.800	20.153	362.754
28	72102402-001	Pintura de paredes revocadas, enduido y latex acrilico mate	m2	126,00	32.000	4.032.000	32.090	4.043.340	34.662	4.367.412
29	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	m2	16,20	32.000	518.400	32.090	519.858	34.662	561.524
30	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintatica	m2	3,36	34.500	115.920	34.600	116.256	37.400	125.664
31	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	m2	50,64	26.600	1.347.024	26.700	1.352.088	28.884	1.462.686
32	72102402-002	Pintura de cielorraso	m2	34,50	22.350	771.075	22.400	772.800	24.262	837.039
33	72102508-003	Revestimiento de azulejos Ceramicos	m2	82,00	81.550	6.687.100	81.600	6.691.200	88.166	7.229.612
34	72102602-004	Vidrios dobles de 4mm	m2	3,36	205.550	690.648	205.600	690.816	222.093	746.232
35	72101510-002	Instalaciones Sanitarias, red de agua corriente cañerías PP 25mm PN=12,5 termofusión- desagüe cloacal cañerías PVC - y [illegible] completos	un	1,00	14.376.000	14.376.000	14.377.000	14.377.000	15.527.165	15.527.165
36	72102303-003	Camara de Inspeccion De 0,60 x 0,60	un	1,00	556.300	556.300	556.374	556.374	600.884	600.884
37	72102303-003	Camara Septica 3,00 x 1,50m	un	1,00	2.445.000	2.445.000	2.445.889	2.445.889	2.641.560	2.641.560

MUNICIPALIDAD DE [illegible] UOC

UOC
Municipalidad de Obl[illegible]

38	72102303-002	Pozo Ciego 3,00 x 1,50m de diametro	un	1,00	5.114.000	5.114.000	5.114.498	5.114.498	5.523.659	5.523.659
39	72131601-001	Instalacion Electrica, alimentación desde pilastra de servicio o del bloque mas cercano, hasta el tablero general del bloque a construir, cable NYY 2x6mm.	ml	30,00	81.800	2.454.000	81.849	2.455.470	88.397	2.651.910
40	72102201-003	Instalación eléctrica, incluye la instalaciones de cañeria embutida y cajas de conexion, tablero de PVC de 6 llaves, cableado de los circuitos de puntos, tomas y ducha electrica, segun esquema.	un	1,00	2.746.838	2.746.838	2.746.838	2.746.838	2.966.585	2.966.585
41	72102201-003	Artefactos eléctricos - focos bajo consumo tipo LED con porta lamparas s/ ubicaciones de plano, placas con sus respectivos puntos y tomas, ducha electrica, llaves termicas, segun esquema.	un	1,00	3.024.000	3.024.000	3.024.038	3.024.038	3.265.961	3.265.961
42	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	27,00	28.100	758.700	28.127	759.429	30.378	820.206
					TOTAL:	106.465.637	TOTAL:	108.575.017	TOTAL:	116.573.411

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
MUNICIPALIDAD OBLIGADO
UOC

Municipalidad de Obligado