Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2019

"Construcción De 2 (Dos) Aulas (En Dos Niveles) En La Escuela Básica N° 3.823 Prof. Mariano Cantero Molinas.

Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Planta Baja - Trabajos Preliminares**				
1,1		Demilicion de pabellon existente	m2	115,00	45.000	5.175.000
1,2		Cartel de obras: 2,00 x 1,00	m2	2,00	500.000	1.000.000
1,3		Limpieza y preparación del terreno	m2	120,40	6.000	722.400
1,4		Replanteo y marcación	m2	120,40	8.000	963.200
1,5		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	m3	9,30	490.000	4.557.000
2	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				
2,1		Excavación y Carga de Zapata de H°A°	m3	7,05	2.200.000	15.510.000
2,2		Pilares de H°A°	m3	2,40	2.200.000	5.280.000
2,3		Columnas de H°A° de 30x30 cm Zapata de 1.30x1.30x0,25 mts	m3	3,95	2.200.000	8.690.000
2,4		Vigas de H°A°	m3	9,78	2.200.000	21.516.000
2,5		Losa de H°A°	m3	10,80	2.500.000	27.000.000
3	72131601-003	**Muros de Nivelación h=0,35**				
3,1		De 0,30	m2	22,75	185.000	4.208.750
4	72131601-003	**Rello y Compactación de Tierra**				
4,1		Rello de Tierra colorada y compactación de interiores	m3	44,00	150.000	6.600.000
5	72131601-006	**Aislación Asfáltica de muros**				
5,1		De 0,30- Horizontal	m2	9,50	45.000	427.500
6	72131601-005	**Muros de Elevación**				
6,1		De 0,30 para Revocar	m2	2,15	160.000	344.000
6,2		De 0,15 para Revocar	m2	9,30	100.000	930.000
6,3		De 0,30 Visto ambas caras de Ladrillo prensado 3 agujero	m2	51,40	265.000	13.621.000
6,4		De 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado de 3 agujero.	m2	59,60	150.000	8.940.000
6,5		*En varillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm*	ml	24,00	30.000	720.000
7	72131601-008	**Revoques**				
7,1		Paredes interior e exterior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	93,50	41.600	3.889.600
7,2		De pilares de HA	ml	36,00	45.000	1.620.000
7,3		De losa y vigas H°A°	m2	150,70	48.000	7.233.600
8	72131601-009	**Piso**				
8,1		Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	m2	111,00	45.000	4.995.000
8,2		Carpeta para piso	m2	111,00	40.000	4.440.000
8,3		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería y Aula)	m2	111,00	90.000	9.990.000
8,4		Zócalo	ml	61,50	25.000	1.537.500
8,5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	40,00	110.000	4.400.000
9	72131601-010	**Aberturas de madera**				
9,1		De puerta Tablero de 1,20 x 2,10	un	2,00	2.200.000	4.400.000
10	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
10,1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	m2	13,68	450.000	6.156.000
11	72131601-008	**Alféizar de ventana**				
11,1		De revoque1:3 (cemento-arena)	ml	10,00	38.000	380.000
12	72131601-012	**Pintura**				
12,1		De Paredes Revocadas interior al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	93,50	40.000	3.740.000
12,2		De pilares al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	18,30	40.000	732.000
12,3		De losa y vigas al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	150,70	42.000	6.329.400
12,4		De aberturas de madera metálica con pintura sintética	m2	13,68	30.000	410.400
12,5		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m2	152,40	30.000	4.572.000
12,6		De abertura de madera con barniz	m2	11,00	30.000	330.000
13	72131601-010	**Vidrios dobles**				
13,1		Vidrios dobles de 4 mm transparente	m2	13,68	180.000	2.462.400
14	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
14,1		Construcción de pilastra ANDE, acometida y bajada electrica,alimentacion de tablero seccional de pilastra a tablero principal de bloque de aulas	gl	1,00	3.300.000	3.300.000
14,2		Tablero Seccional por aula con llave termomagneticca	un	2,00	550.000	1.100.000
14,3		Instalación eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)incluye una toma para aire acondicionado p/ cada aula	un	2,00	5.000.000	10.000.000
14,4		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led, 2 Ventiladores) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	un	2,00	3.700.000	7.400.000
15	72131601-012	**Mobiliario**				

15,1		Pizarra (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	2,00	1.600.000	3.200.000
16	72131601-009	**Rampa de Acceso**				
16,1		Rampa de Acceso de contrapiso de hormigón con pendiente de 12% ancho de 1,20 mts (incluye pintura)	gl	1,00	430.000	430.000
17	72131601-002	**Planta Alta - Trabajos Preliminares**				
17,1		Replanteo y marcación	m2	120,40	8.000	963.200
18	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				
18,1		Pilares de HºAº	m3	0,45	2.200.000	990.000
18,2		Vigas y Dado de HºAº	m3	2,30	2.200.000	5.060.000
18,3		Escalera de HºAº	gl	1,00	11.500.000	11.500.000
18,4		Encadenado de HºAº	m3	1,90	2.200.000	4.180.000
19	72131601-005	**Muros de Elevación**				
19,1		De 0,30 para Revocar	m2	6,55	160.000	1.048.000
19,2		De 0,15 para Revocar	m2	6,70	100.000	670.000
19,3		De 0,30 Visto 2cara de Ladrillo prensado de 3 agujero	m2	51,50	265.000	13.647.500
19,4		De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo prensado de 3 agujero.	m2	13,50	245.000	3.307.500
19,5		De 0,15 visto 1cara de Ladrillo prensado de 3 agujero	m2	68,60	150.000	10.290.000
19,6		En varillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm	ml	24,00	30.000	720.000
20	72131601-015	**Pilares**				
20,1		De 0,30 x 0,30 para revocar	ml	12,88	120.000	1.545.600
21	72131601-007	**Techo**				
21,1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 7x15, listones de 2"x3" y membrana de 5 mm	m2	168,50	350.000	58.975.000
22	72131601-008	**Revoques**				
22,1		Paredes interior e Exterior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	129,50	41.600	5.387.200
22,2		De Pilares de 0,30 x 0,30 cm	ml	32,20	45.000	1.449.000
22,3		De Pilares en galeria de HºAº	ml	11,00	45.000	495.000
22,4		De Viga Cumbrera y Galeria de HºAº	m2	28,80	45.000	1.296.000
23	72131601-009	**Piso**				
23,1		Carpeta para piso	m2	114,50	40.000	4.580.000
23,2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería y Aula)	m2	114,50	90.000	10.305.000
23,3		Zócalo	ml	61,50	25.000	1.537.500
24	72131601-010	**Aberturas de madera**				
24,1		De puerta Tablero de 1,20 x 2,10	un	2,00	2.200.000	4.400.000
25	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
25,1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	m2	13,68	450.000	6.156.000
25,2		Baranda Metalica en Escalera P.A. y Galeria	m2	36,50	400.000	14.600.000
26	72131601-008	**Alféizar de ventana**				
26,1		De revoque1:3 (cemento-arena)	ml	10,00	38.000	380.000
27	72131601-012	**Pintura**				
27,1		De Paredes Revocadas interior al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	129,50	40.000	5.180.000
27,2		De pilares al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	28,70	45.000	1.291.500
27,3		De Viga Cumbrera y Galeria al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	28,80	45.000	1.296.000
27,4		De aberturas de madera metálica con pintura sintética	m2	13,68	30.000	410.400
27,5		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m2	174,00	30.000	5.220.000
27,6		De Tirantes de HºAº y tejuelones color a definir por la fiscalizacion	m2	168,50	30.000	5.055.000
27,7		De Baranda Metalica con pintura Sintetica	m2	36,50	30.000	1.095.000
27,8		De abertura de madera con barniz	m2	11,00	30.000	330.000
28	72131601-010	**Vidrios dobles**				
28,1		*Vidrios dobles de 4 mm transparente*	m2	13,68	180.000	2.462.400
29	72131601-007	**Desague Pluvial**				
29,1		Canaleta y Caño de bajada Nº 26 - Desarrollo 33 cms	ml	64,00	80.000	5.120.000
30	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
30,1		Tablero Seccional por aula con llave termomagneticca .	un	2,00	550.000	1.100.000
30,2		Instalación eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)incluye una toma para aire acondicionado p/ cada aula	un	2,00	5.000.000	10.000.000
30,3		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led, 2 Ventiladores) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	un	2,00	3.700.000	7.400.000
31	72131601-012	**Mobiliario**				
31,1		Pizarra (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	2,00	1.600.000	3.200.000
32	72131601-013	**Limpieza final**				
32,1		Limpieza Final y retiro de Desechos	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		TOTAL GUARANÍES				435.795.550

Mónica Carolina Bareiro
Responsable UOC