INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2021 "REPARACION Y READECUACION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA) UBICADO EN LA COLONIA ARA PYAHU, DISTRITO DE CAPI´IBARY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" ID Nº 402.465

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion del Producto	Cant.	Unidad de Medida	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. RAMON LEOPOLDO SALVIONI		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L	
					Precio Unitario	TOTAL	Precio Unitario	TOTAL	Precio Unitario	TOTAL
1	72131601-002	Instalación de faena	1	Unidad	180.000	180.000	200.000	200.000	186.000	186.000
2	72131601-007	Demolición de tejas rotas y cuadros para de inspeccion para fumigacion de la parte superior del cielo razo incluye retiro de escombros.	50	Metro cuadrado	15.000	750.000	14.500	725.000	13.698	684.900
3	72131601-008	Demoliciòn de Revoques existentes, con retiros de escombros	60	Metro cuadrado	10.000	600.000	12.000	720.000	10.190	611.400
4	72131601-009	Demolicion de pisos y azulejos de baños	7	Unidad	12.000	84.000	11.500	80.500	10.970	76.790
5	72131601-009	Desmonte de piso y contrapiso existente, , con retiros de escombros	20	Metro cuadrado	12.000	240.000	11.500	230.000	10.970	219.400
6	72131601-009	Retiros de escombros	10	Metro cubicos	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	95.426	954.260
7	72102103-999	Tratamiento contra insectos xilofagos (cupii) en techos y aberturas de maderas	240	Metro cuadrado	20.000	4.800.000	50.000	12.000.000	28.031	6.727.440
8	72131601-007	Provisión y colocación de tejas prensadas con su correspondiente terminación de cumbrera y boca teja, cambio de tejas rotas por similares	50	Metro cuadrado	70.000	3.500.000	85.000	4.250.000	63.226	3.161.300
9	72131601-011	Desmonte de artefactos sanitarios	3	Unidad medida global	150.000	450.000	190.000	570.000	175.195	525.585
10	72131601-003	Sub muracion de fundacion	10	Metro lineal	235.000	2.350.000	240.000	2.400.000	223.388	2.233.880
11	72131601-002	Evarillado tipo Z en costura de rajadura de paredes con varillas de 10mm	30	Metro lineal	35.000	1.050.000	40.000	1.200.000	33.713	1.011.390
12	72131601-008	Regularizaciòn de Revoques existentes	60	Metro cuadrado	27.000	1.620.000	25.000	1.500.000	23.889	1.433.340
13	72131601-009	Contrapiso de cascotes (espesor=10 cm.) en guarda obra	120	Metro cuadrado	30.000	3.600.000	32.000	3.840.000	30.247	3.629.640
14	72131601-009	Alisada de Hormigon con terminacion fina para guarda obra 4 cm de altura	105	Metro cuadrado	50.000	5.250.000	98.000	10.290.000	92.462	9.708.510
15	72131601-009	Piso Calcareo Rojo	20	Metro cuadrado	78.900	1.578.000	72.000	1.440.000	67.958	1.359.160
16	72102508-003	Azulejos cuadrangulares en colores minimo 30 x 30	41	Metro cuadrado	94.000	3.854.000	86.000	3.526.000	81.208	3.329.528
17	72131601-010	Provision y colocacion de puertas placas de 0,80 con cerraduras.-	8	unidad	469.000	3.752.000	600.000	4.800.000	555.178	4.441.424
18	72131601-010	Provision y colocacion de puertas placas de 0,70 con cerraduras.-	3	unidad	473.000	1.419.000	600.000	1.800.000	559.683	1.679.049
19	72131601-010	Provision y colocacion de ventana vidriera cuadrille con vidrios de 4 mm ,incluye cerraduras y fichas de 1,50m x 1,20m.	3	unidad	1.100.000	3.300.000	1.200.000	3.600.000	1.083.118	3.249.354
20	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo	3	unidad	2.000.000	6.000.000	2.400.000	7.200.000	2.187.126	6.561.378
21	72131601-001	Instalaciones Eléctricas incluye cableado y placas con sus respectivos picos y tomas: Bocas de Luz	20	unidad	89.000	1.780.000	82.000	1.640.000	77.380	1.547.600
22	72131601-001	Instalaciones Eléctricas incluye cableado y placas con sus respectivos picos y tomas: Tomacorrientes	25	unidad	90.000	2.250.000	70.000	1.750.000	81.298	2.032.450
23	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: De paredes interiores al latex	205	Metro cuadrado	20.000	4.100.000	25.000	5.125.000	23.595	4.836.975
24	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: de Paredes exteriores con membrana liquida color cerámico	215	Metro cuadrado	20.000	4.300.000	20.000	4.300.000	17.425	3.746.375
25	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: Pintura de piso	215	Metro cuadrado	20.000	4.300.000	25.000	5.375.000	22.311	4.796.865
26	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: de Techo incluye maderamen, machiembrado en barniz marino	240	Metro cuadrado	20.000	4.800.000	25.000	6.000.000	21.418	5.140.320
27	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: de Aberturas de madera en barniz marino	83	Metros cuadrado	20.000	1.660.000	25.000	2.075.000	20.006	1.660.498
28	72131601-013	Limpieza de techo	1	unidad	280.000	280.000	400.000	400.000	331.450	331.450

Abg. Isabelino Fernández
Jefe de Dpto. Área Administrativa
INDERT

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2021 "REPARACION Y READECUACION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA) UBICADO EN LA COLONIA ARA PYAHU, DISTRITO DE CAPI´IBARY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" ID Nº 402.465

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion del Producto	Cant.	Unidad de Medida	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. RAMON LEOPOLDO SALVIONI		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L	
					Precio Unitario	TOTAL	Precio Unitario	TOTAL	Precio Unitario	TOTAL
29	72131601-013	Limpieza general de obra	1	unidad	500.000	500.000	500.000	500.000	551.624	551.624
30	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Prueba y habilitacion de cañerias y camaras existente	1	unidad	550.000	550.000	650.000	650.000	599.251	599.251
31	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Desagues Sanitarios en SSHH, incluye el desague cloacal hasta el primer registro	2	unidad	400.000	800.000	500.000	1.000.000	464.449	928.898
32	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Caño P.V.C. de 100mm	10	Metro lineal	35.000	350.000	40.000	400.000	33.627	336.270
33	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Cámara de Inspección de 0,40x0,40	2	unidad	220.000	440.000	250.000	500.000	209.404	418.808
34	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50	1	unidad	1.100.000	1.100.000	1.450.000	1.450.000	1.046.215	1.046.215
35	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Pozo ciego (diámetro= 2,00 m., prof.= 3,00 m.)	1	unidad	2.400.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000	2.274.117	2.274.117
					TOTALES	74.987.000		96.036.500		82.031.444

Abg. Isabelino Fernández
Jefe de Dpto. Área Administrativa