MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2022 "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BÁSICA N° 3.972 GRAL. ANDRÉS RODRÍGUEZ" – ID N° 407.121

Ítem	Descripción	Cantidad	U.M	Empresa: PEREZ Y AGUAYO S.R.L		Empresa: XXXX		Empresa: XXX	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajo Preliminares**								
1.1	Cartel de obras: 2,00 x 1,00	2,00	M²	500.000	1.000.000				
1.2	Replanteo	81,39	M²	9.500	773.205				
1.3	Limpieza y preparación del terreno	81,39	M²	5.000	406.950				
1.4	Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	17,26	M³	480.000	8.284.800				
2	**Estructura de Hormigón Armado**				-				
2.1	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	0,92	M³	1.950.000	1.794.000				
2.2	Pilar y zapata de H°A°	0,62	M³	1.950.000	1.209.000				
2.3	Encadenado H°A°	3,15	M³	1.950.000	6.142.500				
3	**Muros de Nivelación h=0,50**				-				
3.1	De 0,45	6,1	M²	245.000	1.494.500				
3.2	De 0,30	17,15	M²	180.000	3.087.000				
4	**Relleno y Compactación**				-				
4.1	Relleno y Compactación de tierra colorada	35,00	M³	135.000	4.725.000				
5	**Aislación Asfáltica De Muros**				-				
5.1	De 0,15- Horizontal	8,43	M²	45.000	379.350				
5.2	De 0,30- Horizontal	4,2	M²	45.000	189.000				
5.3	De canteros	5,25	M²	45.000	236.250				
6	**Muros de Elevación**				-				
6.1	De 0,30 para Revocar	19,52	M²	160.000	3.123.200				
6.2	De 0,15 para Revocar	39,4	M²	100.000	3.940.000				
6.3	De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	25,62	M²	245.000	6.276.900				
6.4	De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	20,4	M²	130.000	2.652.000				
6.5	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	40,25	ML	21.000	845.250				
7	**Pilares**				-				

7.1	De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	9,00	ML	163.000	1.467.000					
8	**Techo:**				-					
8.1	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	98,55	M²	315.000	31.043.250					
9	**Revoques**				-					
9.1	Interior- exterior a 1 Capa	154,00	M²	38.000	5.852.000					
9.2	De pilares de mampostería	9,00	ML	40.000	360.000					
9.3	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	15,46	M²	42.000	649.320					
9.4	De Nivelación	16,70	M²	38.000	634.600					
10	**Piso**				-					
10.1	Contrapiso de H° de cascote	65,75	M²	42.000	2.761.500					
10.2	Carpeta para piso	65,75	M²	37.000	2.432.750					
10.3	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	60,47	M²	85.000	5.139.950					
10.4	Zócalo	37,10	ML	25.000	927.500					
10.5	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	20,16	M²	90.000	1.814.400					
11	**Aberturas de madera**				-					
11.1	De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa incluye contramarco	1,00	UN	1.350.000	1.350.000					
11.2	De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 incluye contramarco	2,00	UN	850.000	1.700.000					
11.3	Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) incluye contramarco	1,00	UN	1.700.000	1.700.000					
12	**Aberturas Metálicas**				-					
12.1	Ventana vidrio 3 mm	16,20	M²	600.000	9.720.000					
12.2	Reja metálica pintada	16,20	M²	355.000	5.751.000					
13	**Alféizar de ventana**				-					
13.1	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,50	ML	45.000	112.500					
13.2	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	49,60	ML	30.000	1.488.000					
14	**Pintura**				-					
14.1	De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	131,14	M²	36.000	4.721.040					
14.2	De Abertura de Madera con Barniz	8,50	M²	26.000	221.000					
14.3	De viga cumbrera con enduido a 2 manos	15,46	M²	40.000	618.400					
14.4	Pintura de techo	98,55	M²	21.000	2.069.550					
14.5	De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	48,89	M²	30.000	1.466.700					
14.6	De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	52,36	M²	42.000	2.199.120					
15	**Revestimientos**				-					
15.1	Azulejo	19,50	M²	85.000	1.657.500					
15.2	Postillones de patio en rampa	5,28	M²	280.000	1.478.400					
16	**Desagüe Pluvial**				-					
16.1	Canaleta y caño de bajada N.° 26 - desarrollo 33 cms	27,05	ML	82.000	2.218.100					

17	**Instalación eléctrica**				-				
17.1	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	1,00	Gl	6.200.000	6.200.000				
18	**Instalación Sanitaria**				-				
18.1	Agua corriente	1,00	GL	2.200.000	2.200.000				
18.2	Desagüe cloaca	1,00	GL	2.700.000	2.700.000				
18.3	Artefactos sanitarios con mesada	1,00	GL	4.600.000	4.600.000				
18.4	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	1,00	GL	7.900.000	7.900.000				
19	**Instalación Sanitaria**				-				
19.1	Espejo	1,50	M²	230.000	345.000				
20	**Mobiliario**				-				
20.1	Pizarra (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	1,00	UN	1.700.000	1.700.000				
20.2	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	1,00	GL	1.550.000	1.550.000				
21	**Limpieza final**				-				
21.1	Limpieza Final y retiro de desechos	1,00	GL	1.500.000	1.500.000				
TOTAL GUARANIES					**166.807.485**				

MUNICIPALIDAD DE SA

Mónica Carolina Bareiro
Responsable UOC