MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay
uoc.dmi@gmail.com

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2019
"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL CEMENTERIO DE LA COLONIA JEPOPYHY"-ID 369250
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA EL EDEN			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-009	**CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO DE ACCESO**				
1.1		Cartel de Obras 2x3 m	Gl.	1.00	2,230,000	2,230,000
1.2		Excavaciones	m3	4.00	45,000	180,000
1.3		Cordón de 0.15m (4 hiladas) revocado	ml.	43.60	34,900	1,521,640
1.4		Relleno y compactación	m3	4.80	85,000	408,000
1.5		Contrapiso espesor 10 cm	m2	48.00	34,000	1,632,000
1.6		Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm Hº Pobre y Junta de dilatación	m2	48.00	115,500	5,544,000
1.7		Rejilla de 0,70 cm de ancho con varillas de 12 mm	ml.	4.80	250,000	1,200,000
1.8		Limpieza Final	Gl.	48.00	5,500	264,000
		TOTAL GUARANÍES				**12,979,640**
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
		CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO ALTAR				
2	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
2.1		Replanteo y marcación	M2	42.00	5,300	222,600
3	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
3.1		Zapata de HºAº 1,00x1,00x0,25 (1,00 de profundidad)	m3	0.99	1,917,000	1,897,830
3.2		Tronco de pilar 20x30x1,5	m3	0.54	3,250,000	1,755,000
4	72131601-015	**ESTRUCTURA METALICA**				
4.1		Pilar Metálico desde 1 mts estructurado con Perfil U de 5" y gusano de Angulo de 1 1/4" x 1 1/8	ml	9.00	222,750	2,004,750
4.2		Vigas, Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado(incluye correa c 1,5 m máx.)	ml	24.10	264,000	6,362,400
5	72131601-007	**TECHO**				
5.1		Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	m2	44.10	113,000	4,983,300
5.2		Canaleta de chapa moldurada metálica pend. 1%	ml	22.00	61,700	1,357,400
6	72131601-009	**PISO**				
6.1		Relleno y compactacion	m3	11.34	88,000	997,920
6.2		Nivelacion de 0,30 perimetral	ml	26.00	54,200	1,409,200
6.3		Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm Hº Pobre y Junta de dilatación	m2	41.58	120,000	4,989,600
6.4		Pinturas de Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado y pilares en gral	m2	42.00	25,000	1,050,000
6.5		ALTAR de com mampostería de 0,30 revocado con mortero hidrófugo 2,25 M x 0,75 x 0, 80 de Altura	GL	1.00	832,300	832,300
7	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
7.1		Limpieza Final de Obra	gl	1.00	1,000,000	1,000,000
		TOTAL GUARANÍES				**28,862,300**
		TOTAL GENERAL GUARANÍES				**41,841,940**

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

María Luz Benítez Balbuena
Responsable U.O.C.