Minga Guazú, 11 de Agosto de 2010

Informe de Evaluación

Se procede al estudio de la oferta y recomendación de adjudicación en el marco del Proceso de Contratación y atendiendo a lo dispuesto en el Art. 26, 27 de la Ley 2051/03.

1. **Datos del Llamado:**
   a. Número del PAC : 192.775
   b. Número del Llamado : N° 22/2010
   c. Nombre del Llamado : "Construcción de Aula 3° Etapa – CDE" – 2° Llamado"
   d. Modalidad : Contratación Directa

2. **Acto de Apertura de Sobre:** Se procedió a la apertura de sobre a la cual fueron invitadas en tiempo y forma a los oferentes, y donde se han presentado las siguientes empresas:
   - **CONSTRUCCIONES RIVAS** con RUC N° 80015507-6
   - **ZAVALA CONSTRUCCIONES** con RUC N° 639527-9

3. **Documentos Presentados:** Todas las empresas Cumplen con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones.

4. **Evaluación Económica y Técnica:** Al realizar la verificación de las ofertas presentadas por los oferentes, se constata lo siguiente:
   - **CONSTRUCCIONES RIVAS** Cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas y la relación costo beneficio.
   - **ZAVALA CONSTRUCCIONES** Cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas y la relación costo beneficio.

5. **Normativa Legal:** Lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley 2051/03 y; cumplido con los requisitos exigidos en las Leyes 2051/03 y 3439/07 de Contrataciones Públicas en cuanto a los principios mencionados en el Art. 4° Principios Generales y el Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y lo dispuesto el Art. 28 de la Ley.

6. **Recomendación:** Teniendo en cuenta las disposiciones legales mencionadas, esta Unidad Operativa de Contrataciones recomienda adjudicar Bajo la Responsabilidad de la Máxima Autoridad **el Llamado N° 22 para "Construcción de Aula 3° Etapa – CDE" – 2° Llamado"**, ***según el siguiente detalle:***

EMPRESA ADJUDICADA: **ZAVALA Construcciones**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	**Construcción de Edificio**					
1.1	72131601-002	Trabajos preliminares y Replanteo Gral.	m2	93	30.000	2.790.000
1.2	72131601-002	Relleno y compactación	m3.	40	65.000	2.600.000
1.3	72131601-003	Excav. Para zapata	m3	7	45.000	315.000
1.4		Estruct. H°A° Gral.			0	0
1.4.1	72131601-004	Zapatas de Ho.Ao.0.80x0.80 10 un.	m3	1,35	2.000.000	2.700.000
1.4.2	72131601-004	Vigas encaden. superior 0,35x0,15x27,4 ml	m3	3,13	2.000.000	6.260.000
1.4.3	72131601-004	Pilares de Ho.Ao.0.15x0,20 h=7m 28 ml	m3	1,42	2.000.000	2.840.000
1.4.4	72131601-004	Pilares de Ho.Ao.0.15x020h=4.60m ml	m3	0,8	2.000.000	1.600.000

Km. 16 Acaray, Avda. Mcal. López entre Mcal. Estigarribia y Padre Moleón
Minga Guazú – Paraguay
Telefax. (0644) 21290/21210 -Web: facisaune.edu.py
E-mail: unefacisa@yahoo.com.ar; facisauoc2@hotmail.com

1.4.5	72131601-004	Pilares de Ho.Ao.0.15x020h=5,00m ml	m3	0,5	2.000.000	1.000.000
1.4.6	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	3,23	2.000.000	6.460.000
1.5	72131601-007	Techo de chapa galv.Estructura metálica.	m2	103	225.000	23.175.000
1.6	72131601-005	Mamp.nivelación 0,30. 55ml.h=0.30	m2	20	45.000	900.000
1.7	72131601-005	Mamp. Elevación 0,15 lad común visto Yoayu	m2	60	75.000	4.500.000
1.8	72131601-005	Mamp. Elevación 0,20 lad común	m2	99	85.000	8.415.000
1.9	72131601-006	Aislación horizontal c/asfalto liq.55ml	m2	24,75	23.000	569.250
1.10	72131601-007	Cielorraso de Pvc.	m2	93	85.000	7.905.000
1.11	72131601-009	Alisado c/contrapiso, guarda obra	m2	43	35.000	1.505.000
1.12	72131601-009	Piso cerámico PI 4 c/contrapiso	m2	93	95.000	8.835.000
1.13	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	53	16.000	848.000
1.14	72131601-008	Revoque	m2	318	23.000	7.314.000
1.15	72131601-009	Azulejo Incepa 15x15 blanco	m2	42	65.000	2.730.000
1.16	72131601-012	Pintura de paredes	m2	240	15.000	3.600.000
1.17		Abert. De madera			0	0
1.17.1	72131601-010	a- Puerta placa. 0.90x2.10 2un.	m2	3,78	450.000	1.701.000
1.17.2	72131601-010	b- Puerta placa. 0.70x2.10 2un.	m2	2,95	450.000	1.327.500
1.18		Abert. De metal			0	0
1.18.1	72131601-010	a- Balancin. 0.70x3,30 4un.	m2.	9,24	275.000	2.541.000
1.18.2	72131601-010	b- Balancin. 0.70x1,50 4un.	m2.	2,1	275.000	577.500
1.19	72131601-011	Inst. Sanitaria.2 baños.	Und.	2	4.500.000	9.000.000
1.20	72131601-001	Inst. eléctrica norma	Und.	1	8.500.000	8.500.000
1.21	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	Und.	1	1.500.000	1.500.000
1.22	72131701-023	Vereda perimetral aulas enfermerías: (Alisado con cemento.(ancho: 1,50); Borde de Mampostería, contrapiso de 10 cm.; Relleno y compactación; Alisado de 5cm. , con juntas de dilatación cada 3m.)	m2.	800	15.000	12.000.000
1.23	72131701-023	Terminación vereda	m2.	80	15.000	1.200.000
1.24	73121602-004	Reja bloque enfermería tipo varilla lisa de 10 mm.con bastidor de Angulo de 1" x 3/8"- lado norte, incluye provisión y colocación.	m2.	29	225.000	6.525.000
1.25	73121602-004	Reja aula No. 2 Para puerta 0.90 x 2.10	Und.	1	750.000	750.000
Total						**142.483.250**

El monto total de la adjudicación ascendería a las Empresas: **ZAVALA Construcciones** Gs. **142.483.250** (Guaraníes ciento cuarenta y dos millones y cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta); salvo mejor parecer del Señor Decano.

Lic. Cynthia Margarita Vázquez
Comité Evaluador

Lic. Raquel Giménez de González
Responsable de UGC

José Luis M. Ferreira G.
Asistente UOC
Comité Evaluador

Quim. Far. Rossana Ruiz
Comité Evaluador

Km. 16 Acaray, Avda. Mcal. López entre Mcal. Estigarribia y Padre Maleón
Minga Guazú – Paraguay

Telefax: (0644) 21290/21210 -Web: facisaune.edu.py
E-mail: unefacisa@yahoo.com.ar; facisauoc2@hotmail.com