MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3666/2000

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Diaz Lavigne				Aria Servicios de Mario R. Insfran Aquino					Empresa 3				
Item	Descripción	Cant.		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
I.	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES														
1	Preparación de Obra														
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras	1,00	gl	1.500.000	1.500.000			1,00	1.091.800	1.091.800			1,00		
	b- Limpieza y preparación del terreno	27,10	m²	6.250	169.375			27,10	5.400	146.340			27,10		
	c- Replanteo	27,10	m²	6.250	169.375			27,10	4.800	130.080			27,10		
4	Excavación y carga de Cimiento de P.B.C	10,00	m³	312.500	3.125.000			10,00	369.900	3.699.000			10,00		
4.1	Construcción de Muro de PBC	40,00	m³	312.500	12.500.000			40,00	369.900	14.796.000			40,00		
5	Estructuras de H°A°														
	d- Encadenados de H°A°	2,40	m³	2.456.250	5.895.000			2,40	1.495.000	3.588.000			2,40		
6	Muros de nivelación														
	b- de 0,30 m. armado con 4ø6 mm	12,20	m²	162.500	1.982.500			12,20	165.600	2.020.320			12,20		
7	Relleno y apisonado de interiores	8,50	m³	37.500	318.750			8,50	133.400	1.133.900			8,50		
7.1	Relleno y apisonado de exterior	100,00	m³	37.500	3.750.000			100,00	54.850	5.485.000			100,00		
8	Aislación asfáltica														
	a- de paredes	5,30	m²	312.500	1.656.250			5,30	49.300	261.290			5,30		
9	Muros de elevación														
	b- de o,15 m. para revocar	55,00	m²	75.000	4.125.000			55,00	94.600	5.203.000			55,00		
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	48,00	m²	125.000	6.000.000			48,00	101.200	4.857.600			48,00		
	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 6 mm por hilada, dos hiladas	20,00	ml	31.250	625.000			20,00	25.000	500.000			20,00		
10	Techo														
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Podrán utilizarse los tirantes de H°A°	43,00	m²	312.500	13.437.500			43,00	250.000	10.750.000			43,00		
11	Revoque														
	a- De paredes interior y exterior a una capa	162,00	m²	25.000	4.050.000			162,00	24.050	3.960.300			162,00		
12	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	22,00	m²	31.250	687.500			22,00	44.900	985.000			22,00		
13	Piso cerámico														
	a- Piso cerámico	22,00	m²	62.500	1.375.000			22,00	101.200	2.226.400			22,00		
	b- Zócalo cerámico	2,60	ml	10.000	26.000			2,60	20.500	53.300			2,60		
	c- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	14,00	ml	43.750	612.500			14,00	29.500	413.000			14,00		
	d- Caminero de baldosón de cemento con contrapiso, 1,00 m de ancho	40,00	m²	75.000	3.000.000			40,00	112.450	4.498.000			40,00		
14	Aberturas de madera														
	a- Puerta tablero	5,04	m²	750.000	3.780.000			5,04	552.700	2.785.608			5,04		
	b- Puerta para boxes enchapados con formica	5,00	un	500.000	2.500.000			5,00	368.900	1.844.500			5,00		
15	Aberturas metálicas														

	a- Ventanas tipo balancin de 0.60 x 0.40	3,36	m²	312.500	1.050.000		3,36	272.300	916.944			3,36		
16	Alfeizar de ventanas													
	c- de revoque 1:3 (cemento arena)	7,00	ml	12.500	87.500		7,00	23.600	165.200			7,00		
17	Pinturas													
	a- de paredes al látex	66,00	m²	12.500	825.000		66,00	18.050	1.191.300			66,00		
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	3,36	un	15.000	50.400		3,36	25.300	85.008			3,36		
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	48,00	m²	12.500	600.000		48,00	18.500	888.000			48,00		
	h- de maderamen y tejuelonas con barniz	43,00	m²	15.000	645.000		43,00	22.100	950.300			43,00		
	i- de abertura de madera al barniz	15,10	m²	15.000	226.500		15,10	22.600	341.260			15,10		
18	Vidrios dobles de 3mm	3,36	m²	125.000	420.000		3,36	127.000	426.720			3,36		
19	Instalación Eléctrica													
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	449.322	449.322		1,00	414.000	414.000			1,00		
	b- Bocas de luces y tomas	16,00	bc	87.500	1.400.000		16,00	66.650	1.066.400			16,00		
	c- 1 Ducha Eléctrica	1,00	un	187.500	187.500		1,00	90.728	90.728			1,00		
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	11,00	un	87.500	962.500		11,00	81.200	893.200			11,00		
20	Instalación Sanitaria													
	a- Instalación de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y mingitorio colectivo	15,00	bc	187.500	2.812.500		15,00	223.500	3.352.500			15,00		
	b- Desagüe cloacal en baño de artefactos y registros	18,00	bc	187.500	3.375.000		18,00	195.400	3.517.200			18,00		
	c- Artefactos Sanitarios (completos) 6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plástico de 0,50 x 0,60 incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, jabonieras de 15 x 15 cm, toalleros y portarrollos	1,00	gl	4.375.000	4.375.000		1,00	5.585.000	5.585.000			1,00		
	d- Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (2,50 x 3,00)	1,00	gl	4.974.000	4.974.000		1,00	5.330.000	5.330.000			1,00		
21	Revestimientos													
	a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m	97,50	m²	85.000	8.287.500		97,50	73.000	7.170.000			97,50		
22	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.875.000	1.875.000		1,00	496.202	496.202			1,00		
	TOTAL GENERAL				103.887.472				104.296.000					-

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Zuni Dominga Agüero
Responsable de la U.O.C.