# Anexo B

**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL DESDE LAS CALLES ESPAÑA Y ALEGRIA HASTA LA CALLE SAN PEDRO**

| Item | Descripción | E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | | | | | | |
| 1 | Cartel indicador medida 1,50 x 2,50m, chapa nro 18, bastidor caño de 25 x 25mm | | | 1 | 800.000 | 800.000 | | | | | | |
| 2 | Alineacion y replanteo | | | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | | |
| 3 | Estudios topograficos desde Alegría sobre España hasta Domingo Savio, San Gabriel hasta la calle San Pedro | | | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | |
| 4 | Desmonte de empedrado con recuperación de materiales | | | 634,73 | 10.000 | 6.347.300 | | | | | | |
| 5 | Excavacion de zanja | | | 771 | 18.000 | 13.878.000 | | | | | | |
| 6 | Tierra sobrante a retirar | | | 160 | 25.000 | 4.000.000 | | | | | | |
| 7 | Muro de Piedra Bruta ancho 0,40 x altura 1m (ambos lados) | | | 320,40 | 350.000 | 112.140.000 | | | | | | |
| 8 | Piso de H° ancho 0,90 m x espesor 0,08 | | | 27 | 850.000 | 22.950.000 | | | | | | |
| 9 | Tapa de H°A° espesor 0,18 a 0,20 | | | 93,25 | 1.400.000 | 130.550.000 | | | | | | |
| 10 | Registro cámara de inspeccion 1,20x1,20 | | | 4 | 750.000 | 3.000.000 | | | | | | |
| 11 | Tapa de H°A° espesor 0,10 para registro | | | 0,58 | 1.750.000 | 1.015.000 | | | | | | |
| [illegible] | [illegible]leno y compactacion | | | 600 | 15.000 | 9.000.000 | | | | | | |
| [illegible] | Colo[illegible]ón de empedrado con materiales recuperados | | | 634,73 | 35.000 | 22.215.550 | | | | | | |
| [illegible] | [illegible]ja [illegible]lica para extremo del canal | | | 1 | 400.000 | 400.000 | | | | | | |
| 15 | Li[illegible]a de obra | | | 1 | 4.004.150 | 4.004.150 | | | | | | |
| | **PRECIO TOTAL** | | | | | **333.000.000** | | | | | | |