MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO- ITAPUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUY CERCA DE SU GENTE
Anexo al Decreto /2014 ANEXO B 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIONES SAN MARCOS

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
	Limpieza y preparación del terreno.-	M2	47,35	7.101	336.255
	Replanteo y marcación.-	M2	47,35	5.956	282.017
	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	UN.	1,00	893.412	893.412
	Placa de inauguración en chapa de acero inoxidable.-	Gl.	1,00	1.259.940	1.259.940
2	**EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC.**				
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,95	524.593	5.219.700
3	**ESTRUCTURA DE H° A°:**				
	Encadenado inferior de H° A° 13x27cm.-	M3	1,55	2.159.079	3.346.572
	Encadenado superior de H° A° 13x27cm.-	M3	1,55	2.159.079	3.346.572
4	**MUROS DE NIVELACIÓN:**				
	De 0,30m, de ladrillo común.-	M2	17,55	227.133	3.986.184
5	**MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN:**				
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados blanco.-	M2	87,37	150.162	13.119.654
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	24.741	385.960
6	**PILARES:**				
	De 0,37 x 0,37 visto para corredor.	ML	2,40	251.988	604.771
	Capitel de Hº Aº	UN	1,00	125.994	125.994
7	**TECHO:**				
	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,77 m. Incluye provisión y colocación de bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	57,75	429.525	24.805.069
	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 150 mm con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm. Incluye pintura sintética	ML	8,25	372.255	3.071.104
8	**REVOQUES:**				
	De paredes interior y exterior a una capa.-	M2	101,50	36.882	3.743.523
	Moldura lineal en aberturas.-	ML.	45,00	32.644	1.468.980
9	**PISO**				
	Contra piso de hormigón pobre.-	M2	42,80	35.507	1.519.700
	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	42,80	29.780	1.274.584
	Piso cerámico color marrón anti deslizante pi4.-	M2	42,80	109.386	4.681.721
	Zócalo cerámico de 8cm.-	ML.	48,00	33.217	1.594.416
10	**ABERTURAS:**				
	Provisión y colocación de puertas placa con marco, contramarco y cerradura de primera línea de 0,80 x 2,10	UN.	2,00	1.282.848	2.565.696
	Provisión y colocación de puerta metálica con marco, y cerradura de primera línea de 0,80 x 2,10 acceso.-	UN.	1,00	1.580.652	1.580.652
	Provisión y colocación de ventana blindex de (8 mm) de 1,50 x 1,20.-	M2	9,00	629.970	5.669.730
	Provisión y colocación de ventana blindex de (8 mm) de 1,20 x 1,20.-	M2	1,44	629.970	907.157
	Provisión y colocación de ventana de baño blindex 0,60x 0,40 m.	UN.	1,00	251.988	251.988
	Provisión y colocación de puerta placa de 0,70 x 2,10. para baño	UN.	1,00	973.590	973.590
11	**PINTURAS**				
	De paredes revocadas al látex acrílico.-	M2	80,66	25.772	2.078.770
	De pilares vistos con acrílico transparente.-	M2	3,55	25.772	91.491
	De ladrillos vistos con acrílico transparente.-	M2	21,80	25.772	561.830
	De puerta metálica con pintura sintética.-	M2	3,36	27.490	92.366
	De puerta de madera al barniz.-	M2	8,57	27.490	235.589
	De tirantes y listón de boca de madera al sintético.-	M2	57,75	25.772	1.488.333
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.-	ML.	22,10	11.683	258.194
12	**REVESTIMIENTOS**				
	De baños con azulejo de 30x30, color a definir.-	M2.	13,40	9.386	1.465.768
13	**DESAGÜE PLUVIAL**				
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.-	ML.	22,10	85.905	1.898.501
14	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas y A.A.-	GL.	1,00	2.577.150	2.577.150
15	**ARTEFACTOS ELECTRICOS**				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W.-	UN.	6,00	320.712	1.924.272
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores.-	UN.	7,00	148.444	1.039.108
	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	UN.	3,00	845.305	2.535.915
16	**AGUA CORRIENTE**				
	Instalación de agua corriente para baño.-	UN.	1,00	778.872	778.872
17	**DESAGÜE CLOACAL**				
	Instalación cloacal hasta 1er registro.-	UN.	1,00	778.872	778.872
	Cámara séptica de 1x1,60x1,20m con base de ladrillo común y tapa de H° A°.-	UN.	1,00	1.408.842	1.408.842

18	**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS.**				
	Inodoro: cisterna baja, con todos los artefactos necesarios para su correcto funcionamiento.-	UN.	1,00	744.510	744.510
	Lavatorio c/ pedestal, canilla p/ lavatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/lavatorio y ducha; de primera línea.-	UN.	1,00	824.688	824.688
	Toalleros, jaboneras, porta rollo.-	UN.	1,00	208.463	208.463
19	**VARIOS**				
	Rampa discapacitado, con baranda de caño metálico. Incluye base anti oxido y pintura al sintético .-	GL.	1,00	1.014.421	1.014.421
	Guarda Obra: cordón de ladrillo común, contrapiso de h° pobre, carpeta de cemento (ancho 0,80).-	M2	12,40	89.341	1.107.828
	Reja metálico para ventana blindex y puerta de acceso.-	M2	10,44	286.350	2.989.494
	Caminero: cordón de ladrillo común, contrapiso de h° pobre, carpeta de cemento (ancho 1,50).-	M2	6,80	89.341	607.519
20	**LIMPIEZA FINAL**				
	Limpieza final	GL	1,00	435.257	435.257
	Total - IVA incluido.				**114.160.885**

SON GUARANIES: Ciento catorce millones ciento sesenta mil ochocientos ochenta y cinco.-