Municipalidad de Naranjal

Agencia de Gestión Vial Alto Paraná

Tel.: 0676-320338

e-mail: convenioaltoparana@hotmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2018

"Sustitución de Alcantarilla T3Ø100, por Puente de H° A°. Tramo CV 10-010 (Naranjal -Raúl Peña), del Distrito de Dr. Raúl Peña". Con ID Nro 349.572

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

FANN S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Movilización. Cartel de obra. Instalación de Faenas. Retiro de Tablero de Madera	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	72131601-002	Replanteo	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
3	72131601-002	Movimiento de suelo: Excavación y posterior relleno. En ambas cabeceras	Metros cúbicos	100	50.000	5.000.000
4	72131601-004	Hormigón Ciclópeo: Infraestructura y Mesoestructura(Zapatas, Pilares , Muros y Aleros)	Metros cúbicos	14,69	700.000	10.283.000
5	72131601-004	Hormigón Estructural C-180: Losa de Aproximación	Metros cúbicos	8,4	1.850.000	15.540.000
6	72131601-004	Hormigón Estructural C-210 (Superestructura)	Metros cúbicos	14,22	1.950.000	27.729.000
7	72131601-002	Acero de Refuerzo AP 500 DN	Kilogramos	2.070	8.000	16.560.000
8	72131601-002	Drenajes, caño de 100 mm con filtro en la Losa del Tablero, Aleros y Muros	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000
9	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
					TOTAL	**79.112.000**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL UOC - AGVAP

Alana Britez
Responsable U.O.C.