Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE PUENTE DE 8.00 METROS, SOBRE ARROYO KUÑA PIRU EN LA COLONIA SANTA MARIA

ID Nº 278407

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 24/14

		PROVEEDOR O1 ADA CONSTRUCCIONES DE ISABALINO SILVERO BAEZ			
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml c/impresión digital en lona vinilica	un	1,00	1.200.000	1.200.000
1,2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	fundación	m³	100,00	17.000	1.700.000
3	**PUENTE DE H°A°**				
3.1	Muro de Piedra Bruta Colocada	m³	49,50	780.000	38.610.000
3.2	Pilas de Hormigon Armado	m³	13,60	1.200.000	16.320.000
3,3	Viga de H°A°	m³	27,50	1.040.000	28.600.000
3.4	Losa de H°A° e= 20 cm, doble armadura	m³	10,60	1.300.000	13.780.000
3.5	Guarda Rueda de H°A° 30/25x40	m³	2,00	300.000	600.000
4	**REPARACION DE ALCANTARILLA**				
3.1	Reparación de Alcantarilla Tubular de D= 80 cm. Colocación de 2 tubos y construcción de Cabecera lado derecho	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	Limpieza Final	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
					112.560.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE PUENTE DE 8.00 METROS, SOBRE ARROYO KUÑA PIRU EN LA

ID Nº 278407

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 24/14

		PROVEEDOR O2 REDOP SERVICIOS GENERALES DE EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ			
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml c/impresión digital en lona vinilica	un	1,00	1.800.000	1.800.000
1,2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material para fundación	m³	100,00	25.000	2.500.000
3	**PUENTE DE H°A°**				
3.1	Muro de Piedra Bruta Colocada	m³	49,50	320.000	15.840.000
3.2	Pilas de Hormigon Armado	m³	13,60	2.000.000	27.200.000
3,3	Viga de H°A°	m³	27,50	1.500.000	41.250.000
3.4	Losa de H°A° e= 20 cm, doble armadura	m³	10,60	2.000.000	21.200.000
3.5	Guarda Rueda de H°A° 30/25x40	m³	2,00	1.500.000	3.000.000
4	**REPARACION DE ALCANTARILLA**				
3.1	Reparación de Alcantarilla Tubular de D= 80 cm. Colocación de 2 tubos y construcción de Cabecera lado derecho	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	Limpieza Final	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
					119.190.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.