Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 337439

OFERENTES				FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS		LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		EFICSA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Nivelación topografica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	106	9.325	988.450	9.250	980.500	9.500	1.007.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Excavación manual en suelo (Vol= 0,45 m3/ml)	Metro lineal	48	19.000	912.000	18.500	888.000	19.000	912.000
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	24	33.500	804.000	35.500	852.000	33.500	804.000
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	42,27	23.500	993.345	22.350	944.735	23.500	993.345
3	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Contrapiso de material selecionado y compactado	Metro lineal	48	25.000	1.200.000	24.350	1.168.800	25.000	1.200.000
3.2	Cuneta de hormigon simple de espesor = 10cm fck=18 Mpa con junta de isopor (e=8 mm cada 3,00 m)	Metro lineal	48	167.500	8.040.000	175.500	8.424.000	170.000	8.160.000
3.3	Drenaje de caños pre perforados diam=100mm, camada drenante recubiertas con membrana geotextil	Metro lineal	50	113.500	5.675.000	105.500	5.275.000	100.000	5.000.000
4	MURALLA DE LADRILLO COMUN VISTO	Unidad Medida Global	1						
4.1	Demolicion de estructura existente	Metro lineal	58	47.500	2.755.000	40.000	2.320.000	41.500	2.407.000
4.2	Desmonte de suelo de vereda	Metros cúbicos	47	38.000	1.786.000	35.000	1.645.000	36.500	1.715.500
4.3	Zapatas de H°A° 0,80X0,80 (parilla 08 c/15) d= 0,25 m fck= 21 mpa	Unidad	20	430.000	8.600.000	420.550	8.411.000	422.000	8.440.000
4.4	Viga de fundación de 0,13x0,35 (armaduras=90 kg/m3) fck=21 mpa	Metro lineal	58	175.000	10.150.000	170.550	9.891.900	170.000	9.860.000
4.5	Pilares de H°A° 0,13x0,35 (4o12 con estribos o6 c/15) fck=21 mpa revocado	Metro lineal	60	185.000	11.100.000	175.500	10.530.000	170.000	10.200.000

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. ·

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

4.6	Mamposteria de ladrillo comun visto (incluye aislación, limpieza con acido muriatico y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	128,8	132.000	17.001.600	130.500	16.808.400	130.000	16.744.000
4.7	Empastado	Metros cuadrados	288,2	14.000	4.034.800	15.000	4.323.000	13.500	3.890.700
5	ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A PROPIEDADES PARTICULARES	Unidad Medida Global	1						
5.1	"Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada) con bocas de laterales para entrada de agua"	Metros cúbicos	0,9	395.000	355.500	350.000	315.000	350.000	315.000
5.2	Losa de Hormigón Armado (fck=21 MPA)	Metros cúbicos	0,8	2.150.000	1.720.000	1.950.000	1.560.000	1.950.000	1.560.000
5.3	"Servicios generales (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)"	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	265	2.750	728.750	3.000	795.000	3.000	795.000
7	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Nivelación topografica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	122	9.000	1.098.000	9.250	1.128.500	9.250	1.128.500
8	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	38,45	43.500	1.672.575	43.250	1.662.963	45.000	1.730.250
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	21	45.000	945.000	43.500	913.500	45.000	945.000
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	62	23.500	1.457.000	24.550	1.522.100	25.000	1.550.000
9	CERCADO DE ALAMBRE TEJIDO	Unidad Medida Global	1						
9.1	Demolicion de estructura existente (Incluye el retiro del material)	Metro lineal	61	55.000	3.355.000	53.500	3.263.500	55.000	3.355.000
9.2	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	9,5	375.000	3.562.500	363.550	3.453.725	375.000	3.562.500
9.3	Mamposteria de ladrillo comun visto (incluye aislación, limpieza con acido muriatico y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	24,4	155.000	3.782.000	145.500	3.550.200	155.000	3.782.000
9.4	"Cercado de alambre de tejido malla de 2 pulg, con postes curvos reforzados de hormigo armado prefabricados, tensores de alambre liso n° 9, y en la parte superior tres lineas de alambre de pua"	Metro lineal	61	170.000	10.370.000	170.000	10.370.000	170.000	10.370.000
10	VEREDA	Unidad Medida Global	1						

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

10.1	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor = 10 cm, altura=40 cm (fck= 18 MPA)	Metro lineal	75	52.500	3.937.500	48.500	3.637.500	50.000	3.750.000
10.2	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	Metro lineal	75	4.350	326.250	3.500	262.500	3.500	262.500
10.3	Contrapiso de hormigon de cascotes	Metros cuadrados	198,2	45.500	9.018.100	45.000	8.919.000	50.000	9.910.000
10.4	Piso antideslizante color a definir	Metros cuadrados	198,2	95.000	18.829.000	90.500	17.937.100	95.000	18.829.000
10.5	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	84	45.000	3.780.000	40.500	3.402.000	45.000	3.780.000
10.6	Empastado	Metros cuadrados	475	15.000	7.125.000	15.000	7.125.000	15.000	7.125.000
10.7	Servicios generales (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	Unidad Medida Global	1	2.150.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	265	3.000	795.000	3.000	795.000	3.000	795.000
Precio Total					**152.047.370**		**147.074.922**		**148.878.295**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • U.O.C. • Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Cinthia Velazquez
Encargada de la UOC