# MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
## "CIUDAD DE LA AMISTAD"
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ARQ. ELIZA VERA BENITEZ

**Ítems del llamado Construcción de Quincho en el Bº 8 de Diciembre con ID: 329849**

Construcción de Quincho en el Bº 8 de Diciembre, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajo Preliminar- Replanteo | Metros cuadrados | 160 | 8.000 | 1.280.000 |
| 2 | 72131601-002 | Excavacion | Metros cúbicos | 25 | 50.000 | 1.250.000 |
| 3 | 72131601-002 | Zapata | Metros cúbicos | 6 | 1.500.000 | 9.000.000 |
| 4 | 72131601-002 | Encadenado | Metros cúbicos | 3,5 | 1.500.000 | 5.250.000 |
| 5 | 72131601-015 | Pilares | Metros cúbicos | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6 | 72131601-002 | Cartel de Obra 1,20 x 1,80 | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7 | 72131601-003 | Nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 21 | 150.000 | 3.150.000 |
| 8 | 72131601-006 | Aislacion Horizontal | Metro lineal | 36 | 30.000 | 1.080.000 |
| 9 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramico | Metros cúbicos | 160 | 30.000 | 4.800.000 |
| 10 | 72131601-005 | Pared 0,15 con ladrillo Comun | Metros cuadrados | 175 | 60.000 | 10.500.000 |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso | Metros cuadrados | 160 | 30.000 | 4.800.000 |
| 12 | 72131601-009 | Piso ceramico 0,58 x 0,58 | Metros cuadrados | 160 | 80.000 | 12.800.000 |
| 13 | 72131601-009 | Zocalo de ceramica | Metro lineal | 42 | 40.000 | 1.680.000 |
| 14 | 72131601-009 | Azulejo para baño (Color a elegir) | Metro lineal | 40 | 80.000 | 3.200.000 |
| 15 | 72131601-007 | Cielo raso P.V.C | Metros cúbicos | 40 | 120.000 | 4.800.000 |
| 16 | 72131601-011 | Instalación de Agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 17 | 72131601-011 | Desague de baño | Unidad Medida Global | 1 | 670.000 | 670.000 |
| 18 | 72131601-011 | Pozo ciego | Unidad Medida Global | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 19 | 72131601-011 | Camara septica y registro | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 20 | 72131601-011 | Provisión y colocación de artefacto sanitario | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque | Metros cuadrados | 302 | 50.000 | 15.100.000 |
| 22 | 72131601-001 | Instalación Electrica | Unidad Medida Global | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 23 | 72131601-001 | Artefacto de iluminación | Unidad | 12 | 150.000 | 1.800.000 |
| 24 | 72131601-010 | Abertura de madera (Puerta placa) | Unidad | 2 | 650.000 | 1.300.000 |
| 25 | 72131601-010 | Puerta Tablero | Unidad | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 26 | 72131601-012 | Pintura al latex | Metros cuadrados | 302 | 35.000 | 10.570.000 |
| 27 | 72131601-012 | Canaleta y bajada | Metro lineal | 70 | 65.000 | 4.550.000 |
| | Precio Total | | | | | **115.000.000** |

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C