República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº26/2016, PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ. ID N°314.645.

CONSTRUCCION DE SSHH 4.40 X 6.15 CON TECHO DE TEJAS									
				LA SOLUCION		**SAN RAFAEL CONSTRUCCIONES**		**CONSTRUCTORA CUELLAR**	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
PREPARACION DE OBRA									
1	Limpieza y preparación del terreno	M²	27,1	5.500	149.050	6.000	162.600	5.000	135.500
2	Replanteo	M²	27,1	10.000	271.000	9.000	243.900	6.000	162600
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10	380.000	3.800.000	385.000	3.850.000	250.000	2.500.000
Estructura de HºAº									
4	Encadenados de HºAº	M3	2,4	2.500.000	6.000.000	2.650.000	6.360.000	1.800.000	4.320.000
Muros de nivelación:									
5	0,30cm	M²	12,2	110.000	1.342.000	111.000	1.354.200	120.000	1.464.000
6	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	88.000	748.000	90.000	765.000	85.000	722.500
Aislación asfáltica:									
7	De paredes	M²	5,3	59.000	312.700	57.000	302.100	37.000	196.100
Muros de elevación:									

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

8	De 0,15cm para revocar	M²	55	59.000	3.245.000	62.000	3.410.000	76.800	4.224.000
9	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	M²	48	63.000	3.024.000	58.000	2.784.000	78.000	3.744.000
10	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	ML	20	10.500	210.000	9.000	180.000	28.000	560.000
Techo:									
11	De tejas y tejuelones prensadas	M2	43	235.000	10.105.000	240.000	10.320.000	231.000	9.933.000
Revoques:									
12	De paredes interior y exterior a una capa	M²	162	14.800	2.397.600	14.500	2.349.000	27.000	4.374.000
13	Contra piso de Hº de cascotes	M²	22	29.800	655.600	28.000	616.000	31.000	682.000
14	Piso de baldosa calcárea	M²	22	58.000	1.276.000	56.000	1.232.000	62.500	1.375.000
15	Zócalo calcáreo	ML	2,6	19.000	49.400	18.000	46.800	26.000	67.600
Aberturas de madera:									
16	Para boxes enchapados con formica	UN	5,04	419.000	2.111.760	450.000	2.268.000	980.000	4.939.200

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

17	Puerta Tablero	UN	5,04	356.800	1.798.272	350.000	1.764.000	1.200.000	6.048.000
Aberturas metálicas:									
18	Ventanas tipo balancines	M²	3,36	250.000	840.000	225.000	756.000	275.000	924.000
Alfeizar de ventanas:									
19	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	7	20.000	140.000	19.500	136.500	10.800	75.600
Pinturas:									
20	De paredes a la cal	M²	66	8.000	528.000	7.800	514.800	6.000	396.000
21	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	16.800	169.680	16.500	166.650	15.000	151.500
22	De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	3,36	21.000	70.560	20.000	67.200	15.000	50.400
23	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M²	48	12.000	576.000	11.000	528.000	15.000	720.000
24	De maderamen y tejuelones con barniz	M²	43	13.000	559.000	12.000	516.000	15.000	645.000
25	De azulejos de 0,15x0,15cm	M²	97,5	50.000	4.875.000	48.000	4.680.000	20.000	1.950.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

Instalaciones:									
26	Vidrios dobles	M²	3,36	150.000	504.000	180.000	604.800	180.000	604.800
27	Instalación eléctrica	GL	1	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
28	Artefactos eléctricos	GL	1	900.000	900.000	950.000	950.000	2.000.000	2.000.000
Instalación Sanitaria									
29	Agua corriente-desagüe cloacal-	GL	1	9.000.000	10.405.300	9.892.600	9.892.600	11.344.950	11.344.950
30	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	UN	1	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.700.000	1.700.000
31	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	UN	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	380.000	380.000
32	Limpieza final	M²	27	37.000	999.000	37.000	999.000	50.000	1.350.000
TOTAL:					**70.361.922**		**71.119.150**		**70.739.750**

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Carlos A. Bareiro
Dto. UOC