Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION DEL LLAMADO: TERMINACION DEL BLOQUE 3 CENTRO DE ATENCION AL TURISTA DE ENCARNACION.
MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTA Nº 24/2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

KUARAHY INGENIERIA SACIA							ING. JULIO GOMEZ				FC CONSTRUCCIONES			
Item Nro	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	72131601-997	Vallado y protección de obra	m2	100,00	18.600	1.860.000	m2	100,00	50.400	5.040.000	m2	100,00	35.000	3.500.000
1.2	72131601-997	Desmonte y compactación	m3	60,00	37.200	2.232.000	m3	60,00	50.400	3.024.000	m3	60,00	45.000	2.700.000
2		CONTRAPISO DE CASCOTE CERAMICO												
2.1	72131601-997	Contrapiso de cascotes con hidrófugo de espesor de 10 cm.	m2	80,00	30.927	2.474.160	m2	80,00	25.200	2.016.000	m2	80,00	35.000	2.800.000
3		AISLACIONES												
3.1	72131601-997	Aislación Hidrófuga bajo piso con impermeabilizante por cristalización y malla de poliéster en bloque 3 según ET	m2	410,00	144.150	59.101.500	m2	410,00	50.400	20.664.000	m2	410,00	40.000	16.400.000
3.2	72131601-997	AISLACIÓN VERTICAL DE MUROS CON HIDROFUGANTE INYECTABLE en los 3 bloques por humedad ascendente según ET.	ml.	550,00	97.650	53.707.500	ml.	550,00	88.200	48.510.000	ml.	550,00	20.000	11.000.000
3.3	72131601-997	Aislación de muros de piedra con silicona, previa limpieza	m2	775,00	27.900	21.622.500	m2	775,00	16.380	12.694.500	m2	775,00	30.000	23.250.000
3.4	72131601-997	Aislación de muro fachada Sur unión de mampostería y estructura de H°A°, incluye tratamiento de junta de dilatación.	m2	80,00	27.900	2.232.000	m2	80,00	75.600	6.048.000	m2	80,00	30.000	2.400.000
4		COLOCACION DE ELECTRODUCTOS												
4.1	72131601-997	Colocación de electroductos para alimentación de AA en el Bloque 3, incluye rotura de paredes, colocación, revoque y pintura.	gl.	1,00	3.720.000	3.720.000	gl.	1,00	1.260.000	1.260.000	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
5		PISOS												
5.1	72131601-997	PISO DE PORCELANATO PULIDO 45 x 45 CM. (SECTOR BLOQUE 3): Provisión piso porcelanato, incluye replanteo, colocación, adhesivo y pastina: Será de 1° calidad, pulido y rectificado. Similar al piso colocado en la galería frente al bloque 3. PEI 5 (alto tráfico).	m2	235,00	218.550	51.359.250	m2	235,00	189.000	44.415.000	m2	235,00	140.000	32.900.000
5.2		PISO PERIMETRAL DE BALDOSONES DE Hº 40 x 40 x 2,5 cm. (GUARDA OBRA):								0				0

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA * ASUNCION * SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

CP RICHAR JAVIER LEALS
Jefe Interino - UC
aría Nacional de T

5.2	72131601-997	Provisión y colocación de baldosones de cemento de 40 x 40 x 3 cm. Colocados con mezcla Tipo F sobre contrapiso.	m2	50	69.750	3.487.500	m2	50	75.600	3.780.000	m2	50	100.000	5.000.000
		PISO DE CERAMICA ESMALTADA 20x30cm,								0				0
5.3	72131601-997	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 20 x 30 cm. incluye replanteo, colocación, adhesivo y pastina	m2	100,00	79.050	7.905.000	m2	100,00	88.200	8.820.000	m2	100,00	100.000	10.000.000
5.4		PISOS EXTERIORES								0				0
5.4.1	72131601-997	Provisión y colocación de piso tipo Biangino, expansión de cafetería	m2	150	134.850	20.227.500	m2	150	189.000	28.350.000	m2	150	100.000	15.000.000
5.4.2	72131601-997	Provisión y colocación de piedra triturada en Estacionamiento con separadores de cemento	m2	1.050	13.950	14.647.500	m2	1.050	25.200	26.460.000	m2	1.050	40.000	42.000.000
6		**ZOCALOS**												
6.1		ZOCALOS DE MADERA - YBYRAPYTA O SIMILAR 1"x 7" ENTARUGADOS.												
6.1	72131601-997	Sector Bloques 1, 2 y 3: Serán de 1° calidad, cepilladas y pintadas con aceite de lino luego barniz semi brillo natural, de larga duración. Se rechazará cualquier defecto que tenga la madera como agujeros, nudos, hijuelos, inclinación de las fibras y grietas que afectan a su resistencia, apariencia y durabilidad.	ml.	345	44.175	15.240.375	ml.	345	37.800	13.041.000	ml.	345	40.000	13.800.000
6.2		ZOCALOS DE CERAMICAS CORTADAS				0				0				0
6.2	72131601-997	Provisión y colocación de zócalos en áreas de servicio del bloque 3.	ml.	61,00	13.950	850.950	ml.	61,00	25.200	1.537.200	ml.	61,00	18.000	1.098.000
7		**CIELORRASO EN AUDITORIO BLOQUE 3:**												
7.1	72131601-997	De placas de yeso c/ Estructura de Perfilería Metálica:	m²	135,00	218.550	29.504.250	m²	135,00	126.000	17.010.000	m²	135,00	150.000	20.250.000
8		**MAMPARA DE AUDITORIO**												
8.1	72131601-997	Mampara corrediza de auditorio según detalle.	Gl.	1	4.464.000	4.464.000	Gl.	1	12.600.000	12.600.000	Gl.	1	5.000.000	5.000.000
8.2	72131601-997	Tapa junta de dilatación de madera en cafetería	ml.	12	18.600	223.200	ml.	12	63.000	756.000	ml.	12	25.000	300.000
9		**CANALON DE DESAGUE A CIELO ABIERTO**												
9.1	72131601-997	Canalón de mampostería de ladrillos revocado con hidrófugo 20 x 35	ml	120,00	97.650	11.718.000	ml	120,00	100.800	12.096.000	ml	120,00	100.000	12.000.000
10		**REGISTROS DE 40 x 40 x 40 CM CON REJILLA**												
10.1	72131601-997	REGISTROS DE 40 x 40 x 40 cm. de mampostería de ladrillos comunes con rejillas.	un	5,00	199.950	999.750	un	5,00	378.000	1.890.000	un	5,00	100.000	500.000
11		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS**												
11.1	72131601-997	Alimentación eléctrica para circuitos de AA en electroductos existentes en bloques 1, 2 y 3	Gl.	1	697.500	697.500	Gl.	1	6.300.000	6.300.000	Gl.	1	3.000.000	3.000.000
11.2	72131601-997	Alimentación eléctrica según planos y relevamiento para tomas y llaves	Gl.	1	2.325.000	2.325.000	Gl.	1	18.900.000	18.900.000	Gl.	1	3.000.000	3.000.000
11.3	72131601-997	Provisión y colocación de tomas y llaves faltantes según planos y relevamiento.	Gl.	1	1.395.000	1.395.000	Gl.	1	6.300.000	6.300.000	Gl.	1	5.000.000	5.000.000
11.4	72131601-997	Provisión y colocación de Art. Fluorescentes de adosar doble parabólico 2 x 36 W (según plano)	Un.	16	232.700	3.723.200	Un.	16	252.000	4.032.000	Un.	16	150.000	2.400.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

C.P. RICHAR JAVIER LEAL S.
Jefe Interino - UOC
Secretaría Nacional de Turismo

11.5	72131601-997	Provisión y colocación de Art. Spots de adosar 2x26 W (SS.HH)	un	6	244.400	1.466.400	un	6	151.200	907.200	un	6	250.000	1.500.000
11.6	72131601-997	Provisión y colocación Art. Spots de adosar 2x26 W (Auditorio)	un	11	244.400	2.688.400	un	11	151.200	1.663.200	un	11	25.000	275.000
11.7	72131601-997	Provisión y colocación de Farola de alumbrado de exteriores, 150 W. con columna de caño de acero pintado o galvanizado, base de mampostería y fotocélula.	un	12	1.931.150	23.173.800	un	12	1.008.000	12.096.000	un	12	1.500.000	18.000.000
11.8	72131601-997	Provisión y colocación de Extractor de Aire Axial con capacidad para 1400 m3/hora, para auditorio	un	2	561.038	1.122.076	un	2	3.780.000	7.560.000	un	2	3.500.000	7.000.000
12		**REVOQUES**												
12.1	72131601-997	Regularización de losa con revoque	m²	360	13.485	4.854.600	m²	360	37.800	13.608.000	m²	360	25.000	9.000.000
12.2	72131601-997	Revoque de pilares en cafetería	gl.	1	465.000	465.000	gl.	1	1.512.000	1.512.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000
13		**PINTURAS EN BLOQUE 3:**												
13.1	72131601-997	Pintura de muros exteriores con enduido y látex al agua: color a definir con el Fiscal de Obras.	m²	120	18.135	2.176.200	m²	120	25.200	3.024.000	m²	120	30.000	3.600.000
13.2	72131601-997	Pintura de muros Interiores con enduido, látex al agua: color a definir con Fiscal de Obras.	m²	350	16.275	5.696.250	m²	350	18.900	6.615.000	m²	350	30.000	10.500.000
13.3	72131601-997	Pintura con enduido de losa en Bloque 3	m²	360	18.135	6.528.600	m²	360	25.200	9.072.000	m²	360	30.000	10.800.000
14		**REJILLAS CORRIDAS METÁLICAS DE PATIO:**												
14.1	72131601-997	Provisión y colocación de rejillas metálicas de ángulos y perfiles de hierro, incluyen marcos.	ml.	275	79.050	21.738.750	ml.	275	100.800	27.720.000	ml.	275	100.000	27.500.000
15		**DESAGUES PLUVIALES**												
15.1	72131601-997	Cañería y registros pluviales en patio	Gl.	1	930.000	930.000	Gl.	1	6.300.000	6.300.000	Gl.	1	2.000.000	2.000.000
15.2	72131601-997	Canalón y bajadas en techo.	Gl.	1	6.975.000	6.975.000	Gl.	1	6.300.000	6.300.000	Gl.	1	3.000.000	3.000.000
16		**COCINA EN BLOQUE 3 :**												
16.1	72131601-997	Provisión y colocación de bacha doble de Acero Inoxidable para uso industrial.	Gl.	1	285.500	285.500	Gl.	1	2.520.000	2.520.000	Gl.	1	1.850.000	1.850.000
16.2	72131601-997	Provisión y colocación de Canilla Móvil a presión cromada F.V.	Gl.	1	225.000	225.000	Gl.	1	630.000	630.000	Gl.	1	1.000.000	1.000.000
17		**MESADAS DE GRANITO**												
17.1	72131601-997	Mesada de granito color negro de 0,55 x 3,30 colocado a 85 cm. del piso, con bacha de acero inoxidable y grifo monocomando tipo cuello de pato en Bloque 1.	Gl.	1	2.659.800	2.659.800	Gl.	1	5.670.000	5.670.000	Gl.	1	4.000.000	4.000.000
17.2	72131601-997	Provisión y colocación de mesada de Granito tipo Negro Absoluto, incluye zócalos y colocaciones en kitchenette bloque 3.	Gl.	1,00	2.450.500	2.450.500	Gl.	1,00	3.780.000	3.780.000	Gl.	1,00	4.000.000	4.000.000
18		**TECHO DE CHAPA**												
18.1	72131601-997	Techo de chapa, protección de losa sobre estructura metálica con desagües perimetrales	m²	1.100,00	125.550	138.105.000	m²	1.100,00	126.000	138.600.000	m²	1.100,00	220.000	242.000.000
19		**ABERTURAS**												
19.1	72131601-997	Ventilación para sanitarios Bloque 3 en puerta de madera	Un.	2,00	139.500	279.000	Un.	2,00	378.000	756.000	Un.	2,00	350.000	700.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

C.P RICHAR JAVIER LEAL S.
Jefe Interino - UOC
Secretaria Nacional de Turismo

19.2	72131601-997	Rejilla metálica de ventilación en depósito Bloque 3, incluye demolición y colocación.	Un.	1,00	325.500	325.500	Un.	1,00	1.008.000	1.008.000	Un.	1,00	500.000	500.000
19.3	72131601-997	Puerta placa de madera y mampara	Un.	3,00	232.500	697.500	Un.	3,00	630.000	1.890.000	Un.	3,00	700.000	2.100.000
19.4	72131601-997	Ventana de vidrio templado de 8 mm. de 1,00 x 1,30 m. en oficina de la Gobernación	Un.	1,00	651.000	651.000	Un.	1,00	1.890.000	1.890.000	Un.	1,00	1.150.000	1.150.000
17		**VARIOS**												
17.1	72131601-997	ADECUACION DE DEPÓSITO PARA OFICINA: incluye demolición de muro para ventana, revoque, pintura y artefacto eléctrico.	Gl.	1,00	4.650.000	4.650.000	Gl.	1,00	6.300.000	6.300.000	Gl.	1,00	5.000.000	5.000.000
17.2	72131601-997	Trabajos complementarios de terminación	gl.	1,00	4.650.000	4.650.000	gl.	1,00	6.300.000	6.300.000	gl.	1,00	5.000.000	5.000.000
18		**LIMPIEZA GENERAL DE OBRA**												
18.1	72131601-997	Limpieza General de Obra	Gl.	1,00	1.860.000	1.860.000	Gl.	1,00	6.300.000	6.300.000	Gl.	1,00	500.000	500.000
TOTAL						550.371.511	**TOTAL**			577.565.100	**TOTAL**			598.273.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

C.P. RICHAR JAVIER LEAL S.
Jefe Interino - UOC
Secretaría Nacional de Turismo