ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONSURSO DE OFERTAS - LCO N°: 05/2020 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - (FONACIDE) - ID N°: 376501

Empresa PROGEN S.A. – RUC N°: 80061627-8

1 - OBRA: Construcción de 3 (Tres) Aulas, Dirección y Galería - Techo de Tejas						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 6377 Sagrada Familia - Distrito de Yby Pyta						
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	214,14	5.190	1.111.387
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	80,00	81.333	6.506.640
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	40,00	508.333	20.333.320
4	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	22,00	183.167	4.029.674
5	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 45 cm	M2	10,00	244.000	2.440.000
6	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 60 cm	M2	1,40	264.333	370.066
7	72131601-004	Encadenado de HºAº- Inferior y Superior	M3	8,00	2.780.000	22.240.000
8	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº	M3	4,50	3.016.667	13.575.002
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	22,00	20.333	447.326
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar	M2	20,00	96.583	1.931.660
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara	M2	110,00	142.333	15.656.630
12	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar	M2	18,00	193.167	3.477.006
13	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras	M2	92,00	244.000	22.448.000
14	72131601-005	Envarillado de paredes	M2	84,00	20.333	1.707.972
15	72131601-005	Pilares de 0,45x0,45	ML	17,60	162.667	2.862.939
16	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6"	M2	268,00	318.667	85.402.756
17	72131601-005	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	198,00	39.317	7.784.766
18	72131601-005	Carpeta para piso cerámico	M2	198,00	30.167	5.973.066
19	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	198,00	115.167	22.803.066
20	72131601-009	Zócalo cerámico	M2	120,00	29.483	3.537.960
21	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	57,00	81.333	4.635.981
22	72131601-008	Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	220,00	40.333	8.873.260
23	72131601-008	Revoque de Vigas de HºAº	M2	52,00	61.000	3.172.000
24	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1,10 m	UNI	3,00	1.186.667	3.560.001
25	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	UNI	4,00	1.220.000	4.880.000
26	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	24,84	339.000	8.420.760
27	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	24,84	142.333	3.535.552
28	72131601-012	Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador	M2	280,00	20.333	5.693.240
29	72131601-012	Pintura c/silicona Pared Visto	M2	250,00	27.450	6.862.500
30	72131601-012	Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista	M2	30,00	27.450	823.500
31	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	17,00	27.450	466.650
32	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	18,80	27.450	516.060
33	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	50,00	27.450	1.372.500
34	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	268,00	20.333	5.449.244
35	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	51,40	115.333	5.928.116
36	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	38,00	33.917	1.288.846
37	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	50,00	11.533	576.650
38	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.153.333	1.153.333
39	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores	UNI	4,00	610.000	2.440.000
40	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	12,00	139.000	1.668.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	24,00	139.000	3.336.000
42	72131601-001	Lampara bajo consumo de 45 W	UNI	8,00	122.000	976.000
43	72131601-001	Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	16,00	142.333	2.277.328
44	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	8,00	139.000	1.112.000
45	72131601-001	Colcación Ventilador techo	UNI	8,00	508.333	4.066.664
46	72131601-005	Rampa para Personas con Capacidades Diferenciadas	UNI	1,00	780.000	780.000
47	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.321.667	1.321.667
48	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.125.707	1.125.707
Total						330.950.794

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones

2 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Tinglado C/ Piso de H° A°						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 5755 Santa Rita de Casia - Kilometro 35 - Distrito de Curuguaty						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
49	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	5.187	2.800.980
50	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.318.333	1.318.333
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
51	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	914.633	21.951.192
		TECHOS:				
52	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	234.550	126.657.000
		PISO DE H°A°:				
53	72131601-009	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	78,00	183.126	14.283.828
54	72131601-002	Relleno y compactación	M3	378,00	81.293	30.728.754
55	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	171.785	92.763.900
56	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	30.465	16.451.100
		DESAGUE PLUVIAL:				
57	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	112.000	6.720.000
58	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	33.850	2.031.000
		LIMPIEZA FINAL:				
59	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	900.000	900.000
TOTAL						316.606.087

TOTAL GENERAL	647.556.881

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC