Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2019

"Construcción de una Cocina Comedor en el Colegio Nacional Fulgencio R. Moreno" –Plurianual 2019-2020

Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	*Trabajos Preliminares*				
1,1		Limpieza y preparación del terreno	93,74	M²	3.026	283.657
1,2		Replanteo	93,74	M²	4.677	438.422
1,3		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	13,00	M³	460.492	5.986.396
1,4		Excavación para cimiento de pilar	1,00	Gl	743.821	743.821
1,5		Cartel de Obra	3,00	M²	498.158	1.494.474
2	72131601-004	Estructura de H°A°				
2,1		Zapata de hormigón armado	1,30	M³	1.989.324	2.586.121
2,2		Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20	1,20	M³	1.989.324	2.387.189
2,3		Encadenado H°A° inferior	1,68	M³	1.989.324	3.342.064
2,4		Encadenado H°A° superior	1,68	M³	1.989.324	3.342.064
2,5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	1,04	M³	1.989.324	2.068.897
2,6		Viga de H° A° de galería	0,42	M³	1.989.324	835.516
3	72131601-003	Muros de Nivelación h=0,50				
3,1		De 0,45m	14,50	M²	223.671	3.243.230
3,2		De 0,30 m	16,04	M²	183.570	2.944.463
4	72131601-003	Relleno y Compactación				
4,1		Relleno y Compactación	17,63	M³	102.451	1.806.211
5	72131601-006	Aislación Asfáltica				
5,1		Aislación Asfáltica de paredes	46,10	M²	42.574	1.962.661
6	72131601-005	Muros de Elevación				
6,1		De 0,30 m de ladrillo comunes para revocar	69,46	M²	149.194	10.363.015
6,2		De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	84,14	M²	98.494	8.287.285
6,3		En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	42,00	ML	26.566	1.115.772
7	72131601-008	Revoques Fratachado y Filtrado				
7,1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	185,00	M²	38.065	7.042.025
7,2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	108,00	M²	38.065	4.111.020
7,3		Mochetas de aberturas	40,60	ML	29.311	1.190.027
7,4		De pilares y Vigas en galería	16,50	ML	42.627	703.346
7,5		De viga cumbrera de H°A°	11,00	ML	42.627	468.897
8	72131601-007	Techo:				
8,1		c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de H° A° de 7 cm, con membrana termica de 5 mm..	120,00	M²	311.925	37.431.000
9	72131601-009	Piso				
9,1		Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	89,74	M²	41.323	3.708.326
9,2		Carpeta para piso	89,74	M²	38.104	3.419.453
9,3		Cerámico en aulas y galería de alto trafico	89,74	M²	86.780	7.787.637
9,4		Zócalo Cerámico	55,90	ML	22.518	1.258.756
9,5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	26,50	M²	103.889	2.753.059
10	72131601-010	Carpintería de madera				
10,1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero	1,00	UN	2.022.167	2.022.167
10,2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	2,00	UN	1.778.528	3.557.056
11	72131601-010	Carpintería Metálicas				
11,1		Ventana Tipo Balancín	12,60	M²	438.640	5.526.864
11,2		Vidrios de 4 mm	12,60	M²	145.476	1.832.998
12	72131601-001	Instalación Eléctrica				
12,1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	Gl	1.189.101	1.189.101
12,2		*Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)*	25,00	bc	99.177	2.479.425
12,3		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	1,00	UN	194.052	194.052
12,4		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	UN	158.632	1.269.056
12,5		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	2,00	UN	118.152	236.304
12,6		Ventiladores de techo con caja metálica	3,00	UN	548.252	1.644.756
13	72131601-007	Desagüe Pluvial				
13,1		Canaletas	25,00	ML	69.278	1.731.950
13,2		Bajadas	16,00	ML	59.158	946.528
14	72131601-012	Pintura				
14,1		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	185,00	M²	38.788	7.175.780

14,2		Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	108,00	M²	44.485	4.804.380
14,3		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	120,00	M²	27.407	3.288.840
14,4		Barnizado de aberturas de madera	16,00	M²	23.881	382.096
14,5		Canaletas, anti oxido y pintura final.	25,00	ML	20.501	512.525
14,6		Bajadas, anti oxido y pintura final.	16,00	ML	20.501	328.016
14,7		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	12,00	ML	38.788	465.456
15	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
15,1		Agua corriente	1,00	Gl	1.407.314	1.407.314
16	72131601-011	**Desagüe cloacal**				
16,1		Registros, 40x40x40 cm	2,00	UN	178.366	356.732
16,2		Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	1,00	Gl	3.189.066	3.189.066
16,3		Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	1,00	Gl	1.544.566	1.544.566
16,4		Pileta de cocina con grifería	1,00	Gl	3.731.751	3.731.751
17	72131601-009	**Revestimientos**				
17,1		Azulejo	10,00	M²	86.780	867.800
18	72131601-009	**Rampa de Acceso**				
18,1		Rampa de Acceso de contrapiso de hormigón con pendiente de 12% ancho de 1,20 mts (incluye pintura)	1,00	Gl	417.628	417.628
19	72131601-013	**Limpieza final**				
19,1		Limpieza final y retiro de desechos	1,00	Gl	1.645.300	1.645.300
TOTAL GUARANÍES						**175.852.311**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC