Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Cuadro Comparativo de Ofertas
(LOTE 1) CONST. DE EMP. CALLE S/N CÑIA. 3ª KA'AGUY KUPE TRAMO 359 Y 2857

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			1.620	2.000	3.240.000			1.620	2.000	3.240.000			1.620	623	1.009.260
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	900.000	900.000			1	800.000	800.000			1	784.350	784.350
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.620	2.000	3.240.000			1.620	2.000	3.240.000			1.620	623	1.009.260
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			486	3.000	1.458.000			486	2.000	972.000			486	3.458	1.680.588
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000			1	622.500	622.500
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.620	3.000	4.860.000			1.620	3.000	4.860.000			1.620	623	1.009.260
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			270	20.000	5.400.000			270	25.000	6.750.000			270	22.410	6.050.700
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			1.620	25.000	40.500.000			1.620	25.000	40.500.000			1.620	36.728	59.499.360
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.620	3.000	4.860.000			1.620	3.000	4.860.000			1.620	623	1.009.260
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,74	350.000	259.000			0,74	350.000	259.000			0,74	311.250	230.325
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			270	2.000	540.000			270	2.000	540.000			270	3.611	974.970
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL				800.000	800.000			1	650.000	650.000			1	498.000	498.000
	TOTAL					**66.307.000**					**67.471.000**					**74.377.833**

Arnaldo Gretti
Jefe de la U.O.C.

(LOTE 2) CONST. DE EMP. CALLE ANTONIO TABOADA, CASCO URBANO, BO. LAS MERCEDES

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			1.440	2.000	2.880.000			1.440	2.000	2.880.000			1.440	623	897.120
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	900.000	900.000			1	800.000	800.000			1	784.350	784.350
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.440	2.000	2.880.000			1.440	2.000	2.880.000			1.440	623	897.120
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			380	3.000	1.140.000			380	2.000	760.000			380	3.458	1.314.040
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000			1	622.500	622.500
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.440	3.000	4.320.000			1.440	3.000	4.320.000			1.440	623	897.120
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			260	20.000	5.200.000			260	25.000	6.500.000			260	22.410	5.826.600
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA SOBRE COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO			1.440	25.000	36.000.000			1.440	25.000	36.000.000			1.440	36.728	52.888.320
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.440	3.000	4.320.000			1.440	3.000	4.320.000			1.440	623	897.120
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 5,5) m DOSAJE 1:3			0,95	350.000	332.500			0,95	350.000	332.500			0,95	311.250	295.688
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			230	2.000	460.000			230	2.000	460.000			230	3.611	830.530
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	800.000	800.000			1	650.000	650.000			1	498.000	498.000
	TOTAL					**59.482.500**					**60.702.500**					**66.648.508**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C.