MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO
DVG CONSTRUCTORA

Ítems del llamado Demolición de Baño existente y construcción de 1 nuevo, Mantenimiento de 5 Aulas, Pinturas y Otros, Solución de Pozo ciego y canal a cielo abierto en la Esc. Básica Nº 6973 San Jorge con ID: 341767

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra. a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrad	42,34	5.000	211.700
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrad	42,34	6.000	254.040
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	350.000	3.150.000
4	72131601-004	Estructura de H° A°; a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.200.000	2.280.000
5	72131601-004	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	Metros cuadrad	11	150.000	1.650.000
6	72131601-004	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	100.000	720.000
7	72131601-004	Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrad	5,5	68.000	374.000
8	72131601-004	Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrad	63	80.000	5.040.000
9	72131601-004	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS	Metros cuadrad	50,64	85.000	4.304.400
10	72131601-004	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	20.000	312.000
11	72131601-007	Techo: a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrad	43	130.000	5.590.000
12	72131601-007	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	Unidad Medida	1	3.500.000	3.500.000
13	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrad	135	20.000	2.700.000
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrad	38	35.000	1.330.000
15	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	Metros cuadrad	22,5	40.000	900.000
16	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	Metros cuadrad	22,5	70.000	1.575.000
17	72131601-009	Guarda Obra alisada de cemento	Metros cúbicos	13,5	40.000	540.000
18	72131601-009	Rampa peatonal	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
19	72131601-009	Zocalo Ceramico	Metro lineal	2,6	30.000	78.000
20	72131601-010	Aberturas de madera: a- Puerta tablero	Metros cuadrad	5,5	500.000	2.750.000
21	72131601-010	b- Para boxes enchapados con formica	Unidad	4	450.000	1.800.000
22	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrad	3,17	300.000	951.000
23	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	19	15.000	285.000
24	72131601-012	Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrad	63	15.000	945.000
25	72131601-012	Servicio de pintura: b- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrad	11	22.000	242.000
26	72131601-012	Servicio de pintura: c- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrad	3,17	30.000	95.100
27	72131601-012	Servicio de pintura: d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrad	50,64	15.000	759.600
28	72131601-012	Servicio de pintura: e- De tejuelones con barniz	Metros cuadrad	37	17.000	629.000
29	72131601-012	Servicio de pintura: f- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrad	23,5	15.000	352.500
30	72131601-012	Servicio de pintura; g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	20.000	350.000
31	72131601-011	Revestimientos: a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrad	82	60.000	4.920.000
32	72131601-011	Vidrios dobles	Metros cuadrad	3,17	150.000	475.500
33	72131601-011	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	17,5	45.000	787.500
34	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	90.000	180.000
35	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	90.000	900.000
36	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	100.000	1.000.000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid Oper de Contrataciones

Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO
DVG CONSTRUCTORA

37	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	100.000	100.000
38	72131601-011	Instalación sanitaria: a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos s	Unidad Medida	1	13.000.000	13.000.000
39	72131601-011	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00. incluye cañeria externa y registros según plano general	Unidad	1	11.500.000	11.500.000
40	72131601-011	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
41	72131601-011	Barras de asiento	Unidad	2	200.000	400.000
42	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrad	27,1	6.000	162.600
		Precio Total				**84.093.940**

LOTE NRO: 2

Demolicion de SSHH existente y Construccion de uno nuevo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-011	Preparacion de la Obra: Limpieza y preparacion de la obra	Unidad Medida	1	250.000	250.000
2	72131601-011	Cartel de obra s/ modelo de la Municipalidad	Unidad	1	700.000	700.000
3	72131601-011	Obrador 4x4 - Techo de chapa	Metros cuadrad	16	350.000	5.600.000
4	72131601-011	Demolicion de baño existente: Demolicion de techo con recuperacion de materiales	Metros cuadrad	26	250.000	6.500.000
5	72131601-011	Demolicion de manposteria	Unidad Medida	1	700.000	700.000
6	72131601-011	Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	15	38.000	570.000
7	72131601-011	Corte de Agua corriente y Electricidad	Unidad Medida	1	120.000	120.000
8	72131601-011	Desmontaje de Aberturas	Unidad	15	25.000	375.000
9	72131601-011	Relleno de area afectada	Metros cúbicos	13	38.000	494.000
10	72131601-011	Contrapiso y Alisado en area afectada	Metros cuadrad	26	68.000	1.768.000
11	72131601-011	Desague a cielo abierto: Construccion de canal de 0.6 mertos	Metro lineal	52	105.000	5.460.000
12	72131601-011	Alisado de cemento con contrapiso al costado de la cocina	Metros cuadrad	45	60.000	2.700.000
13	72131601-011	Sellado de borde de Pozo ciego	Unidad	2	300.000	600.000
14	72131601-011	Mantenimiento y Pintura de 6 Aulas (interno y externo): Reparacion de goteras en dos Aulas	Metros cuadrad	4	115.000	460.000
15	72131601-011	Reposicion de vidrios tipo ingles 66x20	Unidad	5	35.000	175.000
16	72131601-011	Pintura al agua. Pared interior y exterior.	Metros cuadrad	680	27.000	18.360.000
17	72131601-011	Pintura de cinco pizarras	Metros cuadrad	20	35.000	700.000
18	72131601-011	Repintado de balancin	Unidad	15	80.000	1.200.000
19	72131601-011	Pintura de puertas	Unidad	6	170.000	1.020.000
20	72131601-011	Limpieza fiel	Unidad Medida	1	302.660	302.660
		Precio Total				**48.054.660**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Und Oper de Contratación

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado U.O.C