Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

Informe Nº 26/2017

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Concepción, conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", procede a emitir el **Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación Informe Técnico de Evaluación de Propuestas** presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente.-

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA

a) Nº de PAC : **333.521**
b) Nombre del Llamado: **PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ.**
c) Modalidad : **Licitación por Concurso de Ofertas (LCO)**

2. **APERTURA DE SOBRE:** Según Acta de Apertura de Sobres Nº 47 de fecha 23 de agosto de 2017, en el local del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Concepción, Avda. H. Colombino y Cap. Lezcano, 2do Piso Sección Contrataciones, se procedió a la apertura y lectura de la oferta presentada por la siguiente empresa.------

OFERENTES	RUC Nº
K Y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa Maidana	1657278-5
PIERCE & PIERCE S.A.	80089337-9
INGENIERO LUIS PAVÓN DOLDÁN	822165-0
G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero	2299187-5
VMA CONSTRUCIONES de Victor Manuel Abente	2810044-1

3. **DOCUMENTOS BÁSICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:** El cumplimiento con las documentaciones básicas de carácter sustancial, se analiza conforme a la tabla que se presenta a continuación:-

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	K Y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa Maidana Cumple/No cumple	PIERCE & PIERCE S.A. Cumple/No cumple	INGENIERO LUIS PAVÓN DOLDÁN Cumple/No cumple	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier González Cumple/No cumple	VMA CONSTRUCIONES de Victor Manuel Abente Cumple/No cumple
a) Formulario de Oferta * El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en el anexo D y planilla de precios descargados del SICP	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
d) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Seguidamente se ha actuado conforme al Decreto N° 21909/03 Artículo 61. Método de evaluación. "3. *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación*. Por consiguiente, se procede a evaluar a la empresa **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero que presenta menor precio y cumple con todas las especificaciones requeridas en el Pliego de Bases y condiciones.**

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Auditoría Interna

II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier González Cumple/No cumple
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	Cumple
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC)*.	Cumple
c) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	Cumple
d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Cumple
e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No APLICA
f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE
g) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	No aplica

4. **AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMÉTICOS:** Se deja constancia que se realizaron ajustes por corrección aritmética por redondeo (a la baja) en los precios totales de los ítems variando así mínimamente el total general. Igualmente se realizó una corrección aritmética en el total del ítem N° 7. EL Monto total presentado por el Oferente, es de Gs. 441.490.394 (Guaraníes Cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa mil trescientos noventa y cuatro) debiendo ser Gs. 441.490.398 (Guaraníes Cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa mil trescientos noventa y ocho). Fue aceptada la corrección de éste monto por parte de la firma **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero.** ----------
5. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL:** conforme a la Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, La declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10, y demás documentos presentados componentes del Anexo E., todas las firmas participantes poseen la capacidad legal para ofertar al estado. Igualmente se ha verificado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH), si los propietarios, socios, accionistas o directores se encontraban dentro de las **Prohibiciones de los Inc"a"y "b" del Artículo 40** conforme a la resolución N° 849/2015, todas las

Capacidad legal / Empresas	Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier González	NO SE OBSERVAN REGISTROS	El Sr. Javier Rodrigo González Silvero C.I. N° 2.299.187, NO POSEE DATOS EN EL SINARH.

Comité de Evaluación

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
VISTO BUENO
Contraloría Interna

ofertas son aceptadas.

6. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.** Al realizar el análisis financiero se obtiene:

G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCIÓN DE JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO

a) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ

	2014		2015		2016		PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	31.059.483		130.590.519		524.843.533		
PASIVO CORRIENTE	1.291.681	24,05	3.397.958	38,43	317.983.611	1,65	21,38

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2014-2015-2016)

b) COEFICIENTE DE SOLVENCIA

	2014		2015		2016		
PASIVO TOTAL	1.291.681		3.397.958		317.983.611		0,17
ACTIVO TOTAL	31.059.483	0,04	211.499.610	0,02	688.337.657	0,46	

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2014-2015-2016)

c) ACTIVO LIQUIDO

			2016			
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	524.843.533	-	317.983.533	=	206.860.000	46%

Deberá ser mínimo el 20% DEL MONTO DE LA OFERTA

7. **EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA:** Como se ha solicitado por lo menos 3 (tres) copias de contratos DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 años similares a las obras propuestas, al fin de cumplir éste requisito como mínimo, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos. **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero,** ha cumplido con dicho requerimiento presentando contratos:
   - **a)** Contrato N° 47/2014 con la Municipalidad de Loma Plata y su respectiva Acta de Recepción definitiva.
   - **b)** Contrato con La Empresa Narella de la Licenciada Monserrath Cabrera y su respectiva acta de Recepción Definitiva. Año 2013-2014.
   - **c)** Contrato N° 30/2015 con la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes y su respectiva acta de recepción definitiva.
   - **d)** Contrato N° 31/2015 con la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes y su respectiva acta de recepción definitiva.
   - **e)** Contrato N° 43/2014 con la Municipalidad de Loma Plata y su respectiva acta de recepción definitiva.

8. **EVALUACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA.** Al realizar la verificación se constata que la propuesta de:

- **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero:** Gs. 441.490.398 (Guaraníes Cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa mil trescientos noventa y ocho guaraníes) siendo la oferta con menor precio.----------
- EL Jefe de Sección de Obras Civiles de la Institución, Arq. Raúl Jesús García Roig, ha remitido su informe técnico donde no encuentra objeción alguna y recomienda optar por la misma.

9. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS CONFORME A LA RES DNCP N° 1173/16

Se adjunta al informe la planilla correspondiente.
Teniendo en cuenta, que elaborado el cuadro comparativo de ofertas, se ha constatado que 188 ítems se encuentran dentro del margen establecido por la RES. DNCP N° 1173/16; y para el ítem N° 132, es aceptado su conformación de precios; por lo tanto, cumplen con las especificaciones técnicas y serán convenientes su adjudicación para la institución.----------

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

10. **NORMATIVA LEGAL:**, La resolución Nº 1173/16; la *RES. DNCP* N° 849/2015, RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 2051/03. El art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, que regula los criterios que deben observarse para la adjudicación, estableciendo que "Atendiendo a lo dispuesto en el art. 28 de la Ley (2.051/03), la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: ***1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3. Presente el precio evaluado como el más bajo".***----------

10. **RECOMENDACIÓN:** Teniendo en cuenta el criterio establecido en el art. 63 del Decreto Nº 21.909/03 "Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/2003 De contrataciones Públicas y la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Comité de Evaluaciones **RECOMIENDA** al Consejo de Administración, salvo mejor parecer, cuanto sigue:----------

ADJUDICAR: por el total el llamado Licitación por Concurso de Ofertas (LCO**) PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ.** ID Nº **333.521**, de acuerdo al Cuadro de Precios Adjudicados que se anexa al presente informe a la firma:

- **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero por** Gs. 441.490.398 (Guaraníes Cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa mil trescientos noventa y ocho) IVA INCLUIDO.----------

El Comité de Evaluación conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva a consideración del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, el presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación. ----------

Concepción, 31 de agosto de 2017.-

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	K Y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa Maidana	PIERCE & PIERCE S.A.	INGENIERO LUIS PAVÓN DOLDÁN	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier González	VMA CONSTRUCCIONES de Victor Manuel Abente
1	PROSECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	GLOBAL	1	549.040.324	511.000.000	512.320.050	441.490.398	507.020.650

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Lic. Teresa Viveros
Técnico Administrativo

CONTROLADO

Teresa Viveros G.
Secretaria Administrativa
CONTROLADA
Contraloría Interna

ANEXO B - 02 - 09

Institución: PODER JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CONCEPCION

Adjudicado: **G - SIL ARQUITECTURA & CONTRUCCION DE JAVIER RODRIGO GUSTAVO SILVERO**

Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	G - SIL	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	2.980	1.595	4.753.100,00
2	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo - tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	Metros cuadrados	15	478.128	7.171.920,00
3	72131601-002	INSTALACIONES PROVISORIAS Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	Unidad Medida Global	1	2.125.004	2.125.004,00
4	72131601-002	INSTALACIONES PROVISORIAS Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Unidad Medida Global	1	796.875	796.875,00
5	72131601-002	INSTALACIONES PROVISORIAS Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	Unidad	1	2.231.251	2.231.251,00
6	72131601-002	INSTALACIONES PROVISORIAS Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	148	4.782	707.736,00
7	72131601-004	MOVIMIENTO DE SUELO Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	15	79.688	**1.195.320,00**
8	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	25	123.250	3.081.250,00
9	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Milímetros	6	56.313	337.878,00
10	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS Coronamiento de sardinel doble en ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Milímetros	10	66.725	667.250,00
11	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Milímetros	3	72.251	216.753,00
12	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA De techo plano - losas - carpeta hidrófuga de regularización, imprimación pintura asfáltica, contrapiso cascotes con pendiente, carpeta alisada con hidrófugo, membrana asfáltica revestido piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	Metros cuadrados	39	191.250	7.458.750,00
13	72131601-009	CONTRAPISOS De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	194	37.188	7.214.472,00
14	72131601-009	CONTRAPISOS De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	8	37.188	297.504,00
15	72131601-008	REVOQUES De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	42	26.775	1.124.550,00

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Lic. Tereca Viveros G.
Técnico Administrativo
Contraloría Interna

16	72131601-008	REVOQUES De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	32	26.775	856.800,00
17	72131601-008	REVOQUES Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	25	15.300	382.500,00
18	72131601-008	REVOQUES De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	5	68.850	344.250,00
19	72131601-008	REVOQUES Moldura tipo goterond de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	Milímetros	5	68.850	344.250,00
20	72131601-007	TECHOS Estruc metál,vigas,correas ángulosa y chpa dblada pint base epoxi. Cobert en mat. comp cara superior de chapas galvaniz 24 prepintadas sec. trapezoidal,núcleo central poliuretano exp y revestimiento inferior en placas de mineral con malla de fibra de vidrio fijación tornillos autoroscantes	Metros cuadrados	20	233.750	4.675.000,00
21	72131601-007	CIELORRASOS En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	106	116.875	12.388.750,00
22	72131601-008	REVESTIDOS De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - arenisca misiones - tipo zócalo, h= 0,60m.	Metros cuadrados	22	187.001	4.114.022,00
23	72131601-008	REVESTIDOS De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	Metros cuadrados	16	935.001	14.960.016,00
24	72131601-008	REVESTIDOS De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero.	Metros cuadrados	61	80.752	4.925.872,00
25	72131601-008	REVESTIDOS Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Milímetros	18	80.752	1.453.536,00
26	72131601-009	PISOS Carpeta alisada para asiento piso cerámico en sanitarios.	Metros cuadrados	12	27.200	326.400,00
27	72131601-009	PISOS De cerámico calidad PI5 en sanitarios.	Metros cuadrados	8,5	93.502	794.767,00
28	72131601-009	PISOS De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir.	Metros cuadrados	116	119.005	13.804.580,00
29	72131601-009	ZOCALOS De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Milímetros	55	32.303	1.776.665,00
30	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS-Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	0,2	467.500	93.500,00
31	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS-Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	0,2	467.500	93.500,00
32	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS-Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	0,2	467.500	93.500,00
33	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS-Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	0,2	153.003	30.600,00
34	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	Unidad	5	212.500	1.062.500,00
35	72131601-011	BDESAGUE PLUVIAL ajadas caño PVC de 100mm.	Milímetros	60	38.253	2.295.180,00
36	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL Desague pluvial de Equipos de Refrigeracion. Caños de 25mm	Milímetros	60	21.250	1.275.000,00

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADOR
Contraloría Interna

37	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada Nº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	Milímetros	24	72.251	1.734.024,00
38	72131601-011	AGUA CORRIENTE En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	0,2	467.503	93.500,00
39	72131601-011	AGUA CORRIENTE En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	0,2	467.503	93.500,00
40	72131601-011	AGUA CORRIENTE En sanitario publico.	Unidad Medida Global	0,2	467.503	93.500,00
41	72131601-011	AGUA CORRIENTE En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	0,2	153.005	30.601,00
42	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	2.422.501	2.422.501,00
43	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	1.870.001	1.870.001,00
44	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño uso Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	2.422.500	2.422.500,00
45	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	Unidad Medida Global	1	697.001	697.001,00
46	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de pañales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad	1	2.252.507	2.252.507,00
47	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.385.501	1.385.501,00
48	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Luces	Unidad	33	102.004	3.366.132,00
49	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Tomas comunes	Unidad	25	102.004	2.550.100,00
50	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Tomas estabilizadas	Unidad	3	204.004	612.012,00
51	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	4	238.000	952.000,00
52	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	3	153.000	459.000,00
53	72131601-001	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -Equipos de 12000 BTU (no incluyen el equipo)	Unidad	3	467.503	1.402.509,00
54	72131601-001	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -Equipos de 24000 BTU (no incluyen el equipo)	Unidad	1	552.503	552.503,00
55	72131601-001	Colocación y puesta para equipos Secamanos eléctricos en sanitarios	Unidad	3	408.002	1.224.006,00
56	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Gral embutir para llaves tipo europea-en mat chapa-con barra,capac. p/ 24 disyuntores.	Unidad Medida Global	1	382.501	382.501,00

Comité de Evaluación

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo

CONTROLADA

57	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	38.253	38.253,00
58	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	16	17.010	272.160,00
59	72131601-001	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	Unidad	1	289.001	289.001,00
60	72131601-001	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos-Tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de 18w.	Unidad	23	382.501	8.797.523,00
61	72131601-001	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos-Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w . DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	8	212.500	1.700.000,00
62	72131601-001	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos-Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	2	170.001	340.002,00
63	72131601-001	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos-Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	Milímetros	20	69.706	1.394.120,00
64	72131601-001	Prov y Coloc Artef Eléct-Puesto medición incl caño bajada y acc 3" galvanizada,nicho p medidor trifásico,tapa metál ANDE,caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable p/ acometida 4x10mm,cable de bajada pre ensamblado 4x16mm,jabalina cobre p/tierra,registro con tapa al pie puesto de medición	Unidad	1	1.292.001	1.292.001,00
65	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	2	1.062.504	2.125.008,00
66	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 1,00m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.190.003	1.190.003,00
67	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	1.402.502	1.402.502,00
68	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon, herrajes y cerradura en bronce, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	3.570.001	3.570.001,00
69	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,70mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, cristal templado de 8 mm, herrajes, cerradura en bronce. (Ver detalle P2).	Unidad	1	2.150.506	2.150.506,00
70	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	Unidad	4	1.848.752	7.395.008,00
71	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	Unidad	5	552.509	2.762.545,00

Comité de Evaluación

Lic. Luz Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo

72	72131601-012	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	162	17.001	2.754.162,00
73	72131601-012	PINTURA-De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	62	85.000	5.270.000,00
74	72131601-012	PINTURA-De pared exterior revocado con látex acrílico.	Metros cuadrados	75	17.001	1.275.075,00
75	72131601-012	PINTURA-Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	22	21.252	467.544,00
76	72131601-012	PINTURA-De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	Metros cuadrados	25	32.302	807.550,00
77	72131601-012	PINTURA-De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	134	32.304	4.328.736,00
78	72131601-012	PINTURA-De abertura de madera, con tinta lustre.	Metros cuadrados	14	29.752	416.528,00
79	72131601-005	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	Metros cuadrados	74	208.251	15.410.574,00
80	72131601-005	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes, cerraduras tipo pomo cromado -.	Unidad	6	365.501	2.193.006,00
81	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	637.500	637.500,00
82	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	1.912.501	1.912.501,00
83	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	2	272.000	544.000,00
84	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector Humo Calor.	Unidad	11	297.502	3.272.522,00
85	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	297.502	297.502,00
86	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	467.503	935.006,00
87	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Luz autónoma de emergencia.	Unidad	5	297.502	1.487.510,00
88	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Alarma audiovisual	Unidad	2	255.010	510.020,00
89	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	765.007	765.007,00
90	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	Unidad	1	1.972.006	1.972.006,00
91	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sirena para robo.	Unidad	1	297.502	297.502,00

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

PODER JUDICIAL
Comité de Evaluación

Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo

CONTROLADO
Contraloría Interna

92	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sensor de movimientos.	Unidad	5	276.250	1.381.250,00
93	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Chip de apertura de puertas.	Unidad	17	106.251	1.806.267,00
94	72131601-001	CARTELERIA-Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	Unidad Medida Global	1	2.762.500	2.762.500,00
95	72131601-001	CARTELERIA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	Unidad	1	637.502	637.502,00
96	72131601-001	CARTELERIA-Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	2	552.503	1.105.006,00
97	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	5	59.500	297.500,00
98	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	110.501	110.501,00
99	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	51.004	510.040,00
100	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad	1	255.010	255.010,00
101	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.275.010	1.275.010,00
102	72131601-003	MURALLA LINDERA PERIMETRAL Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	7	29.752	208.264,00
103	72131601-003	MURALLA LINDERA PERIMETRAL Bocas de luces - con comando de fotocélulas (01 unidades) -	Unidad	1,5	106.250	159.375,00
104	72131601-003	MURALLA LINDERA PERIMETRAL Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	Unidad Medida Global	1	255.010	255.010,00
105	72131601-003	MURALLA LINDERA PERIMETRAL Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	Unidad	3	170.001	510.003,00
106	72131601-003	MURALLA LINDERA PERIMETRAL De paredes revocadas con látex acrílico.	Metros cuadrados	35	17.001	595.035,00
107	72131601-003	MURALLA LINDERA PERIMETRAL Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Milímetros	32	11.900	380.800,00
108	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA Movimiento de suelo - desmonte, relleno, compactación, etc. -	Metros cuadrados	30	4.252	127.560,00
109	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones d bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	Milímetros	6	41.226	247.356,00
110	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA Muro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m, terminación revoque hidrófugo y pintura base acrílica.	Milímetros	146	23.801	3.474.946,00
111	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA Muro contención borde de rampa discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	Milímetros	6	71.400	428.400,00
112	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 10cm para asiento de piso canto rodado In situ.	Metros cuadrados	35	24.225	847.875,00

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefa de Ingresos Judiciales

PODER JUDICIAL
Centro de Evaluación

Lic. Teresa Viveros
Técnico Administrativo

CONTROLADO

113	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAPiso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	Metros cuadrados	349	106.250	37.081.250,00
114	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en escalones - huella y contrahuella -.	Milímetros	7,5	106.250	796.875,00
115	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	Unidad Medida Global	1	1.105.000	1.105.000,00
116	72131601-011	INSTALACIONES De Agua Corriente Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" cromado.	Unidad Medida Global	1	382.501	382.501,00
117	72131601-011	INSTALACIONES De Agua Corriente Cañería PVC roscable de 3/4"	Milímetros	35	18.702	654.570,00
118	72131601-011	INSTALACIONES De Agua Corriente Cañería PVC roscable de 1/2"	Milímetros	45	15.305	688.725,00
119	72131601-011	INSTALACIONES De Agua Corriente Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad	4	153.003	612.012,00
120	72131601-011	INSTALACIONES De Agua Corriente Sistema conexión del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y válvulas de retención 3/4" cromadas, cañerías en PVC, flotadores, válvula de pie, accesorios, etc. -	Unidad Medida Global	1	807.500	807.500,00
121	72131601-011	Desagüe Cloacal Caño desagüe PVC 100mm.	Milímetros	10	32.302	323.020,00
122	72131601-011	Desagüe Cloacal Registro desagüe cloacal 0,30mx0,30m y 0,40mx0,40.	Unidad	4	191.250	765.000,00
123	72131601-011	Desagüe Cloacal Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	0,2	1.232.502	246.500,00
124	72131601-011	Desagüe Cloacal Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	2.720.002	2.720.002,00
125	72131601-011	Desagüe Pluvial Caño desagüe PVC 100mm.	Milímetros	10	32.302	323.020,00
126	72131601-011	Desagüe Pluvial Registro abierto desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	Unidad	3	191.254	573.762,00
127	72131601-011	Desagüe Pluvial Registro cerrado desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	Unidad	1,5	191.254	286.881,00
128	72131601-001	Instalación Eléctrica Bocas alimentación luces caminero acceso	Unidad	13	102.007	1.326.091,00
129	72131601-001	Instalación Eléctrica Bocas alimentación luces tipo reflectores	Unidad	3	212.500	637.500,00
130	72131601-001	Instalación Eléctrica Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	Unidad	4	297.502	1.190.008,00
131	72131601-001	Instalación Eléctrica Alimentación de TG a motobomba de 1HP.	Unidad Medida Global	1	255.000	255.000,00
132	72131601-001	Instalación Eléctrica Llave protección automática de motobomba - guarda motor -	Unidad	1	252.501	252.501,00
133	72131601-001	Instalación Eléctrica Tipo Farola construida en inyección de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocélula, para sector de acceso. Según detalle	Unidad	13	1.020.005	13.260.065,00
134	72131601-001	Instalación Eléctrica Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo)con base de HºCº y soporte de caño galvanizado de 2 1/2".	Unidad	4	1.402.501	5.610.004,00
135	72131601-001	Instalación Eléctrica Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	Unidad	3	425.002	1.275.006,00

Lic. Lizzie Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

Lic. Teresa Viveros
Técnico Administrativo

CONTROLADO
Contraloría Interna

136	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	Metros cúbicos	2,7	42.500	114.750,00
137	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Cimentación PBC - 0,40mx0,40m -	Metros cúbicos	2,7	425.002	1.147.505,00
138	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Muro contención bajo reja de ladrillo común 0,30m.	Metros cuadrados	16,6	136.001	2.257.616,00
139	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	Milímetros	21	12.750	267.750,00
140	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Revoque hidrófugo muro ladrillo común a dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	41	29.752	1.219.832,00
141	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx0,60m -	Metros cúbicos	2,5	616.252	1.540.630,00
142	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - .	Metros cuadrados	16	297.502	4.760.032,00
143	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Portón metálico acceso funcionarios, altura 1,90m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - , 1,40mx1,90m de la hoja.	Unidad	1	935.001	935.001,00
144	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Portón metálico acceso lateral, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle -, 3,00mx2,00m de la hoja.	Unidad	1	2.422.501	2.422.501,00
145	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Portón metálico lateral, altura 1,90m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - , 0,80mx1,90m de la hoja.	Unidad	1	680.001	680.001,00
146	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural roja tipo misiones a junta tomada.	Metros cuadrados	24	212.500	5.100.000,00
147	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 1,00m y espesor 0,05m a junta tomada	Milímetros	17	212.500	3.612.500,00
148	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	Metros cuadrados	54	23.803	1.285.362,00
149	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	32	21.251	680.032,00

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

150	72131601-001	Pergolados Excavación y carga de dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m -	Metros cúbicos	1,1	595.000	654.500,00
151	72131601-001	Pergolados Pilar de hormigón armado 0,25mx0,25m (armadura principal 4 varillas 12mm, estribos 1 varilla 6 mm c/20cm)	Milímetros	12	191.250	2.295.000,00
152	72131601-001	Pergolados Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural - según detalle.	Metros cuadrados	17	276.252	4.696.284,00
153	72131601-001	Pergolados Revestido pilar hormigón en piedra natural roja tipo misiones a junta tomada.	Metros cuadrados	13,5	212.500	2.868.750,00
154	72131601-001	Pergolados Pintura pergolados metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	Metros cuadrados	34	23.800	809.200,00
155	72131601-001	Pergolados Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	34	15.301	520.234,00
156	72131601-001	Baranda Discapacitados Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Milímetros	12	191.250	2.295.000,00
157	72131601-001	Baranda Discapacitados Pintura con esmalte base epoxi.	Metros cuadrados	24	23.800	571.200,00
158	72131601-001	Mástil Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	Metros cúbicos	0,5	552.500	276.250,00
159	72131601-001	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de nylon -	Unidad	2	637.502	1.275.004,00
160	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Movimiento de suelo - desmonte, relleno, compactación, etc. -	Metros cuadrados	20	4.252	85.040,00
161	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural roja tipo misiones a junta tomada.	Metros cuadrados	20	212.500	4.250.000,00
162	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 1,00m y espesor 0,05m a junta tomada	Milímetros	31	212.500	6.587.500,00
163	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Revoque hidrófugo muro ladrillo común a dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	24	29.750	714.000,00
164	72131601-001	Pinturas- De paredes exterior revocadas con látex acrílico.	Metros cuadrados	9	21.251	191.259,00
165	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOSTratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	20	21.251	425.020,00
166	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Relleno arena lavada altura 20cm.	Metros cuadrados	100	29.750	2.975.000,00
167	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Provisión y colocación de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	Unidad	1	38.250.000	38.250.000,00
168	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Provision y colocacion de Balancin	Unidad	2	1.870.001	3.740.002,00
169	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	1	2.975.001	2.975.001,00
170	72131601-001	JARDINERIA Movimiento de suelo - desmonte, relleno - con talud y desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	360	4.252	1.530.720,00
171	72131601-001	JARDINERIA Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cúbicos	360	15.300	5.508.000,00

Comité de Adquisición

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Lic. Teresa Viveros
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

172	72131601-001	JARDINERIA Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	Unidad	8	722.501	5.780.008,00
173	72131601-001	JARDINERIA Cultivo de plantas nativas	Unidad	6	106.251	637.506,00
174	72131601-001	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Unidad	2	765.001	1.530.002,00
175	72131601-001	Reservorio de agua potable - Tanque enterrado de hormigón Cap.: 1000 litros. - Excavación de tierra	Metros cúbicos	3	42.500	127.500,00
176	72131601-001	Reservorio de agua potable - Tanque enterrado de hormigón Cap.: 1000 litros. - Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	Metros cúbicos	1,5	2.550.000	3.825.000,00
177	72131601-001	Reservorio de agua potable - Tanque enterrado de hormigón Cap.: 1000 litros. - Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	6	46.751	280.506,00
178	72131601-001	Pintura esmalte sintético especial p/ reservorio agua potable	Metros cuadrados	6	34.001	204.006,00
179	72131601-001	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.	Unidad	1	246.503	246.503,00
180	72131601-001	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, plánchelas) con candados. -	Unidad	1	2.975.001	2.975.001,00
181	72131601-001	Reservorio de agua potable - Tanque enterrado de hormigón Cap.: 1000 litros. - Cesto para basura 60X80X50 con tapa	Unidad	2	136.001	272.002,00
182	72131601-001	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	Unidad	1	187.001	187.001,00
183	72131601-001	CCERRAMIENTO PERIMETRAL - CERCADO - Provisión y colocación alambre liso galvanizado Nº 9 tensado - cantidad de 05 hilos - fijado a postes de Hº según detalles en plano - incluye la provisión y colocación de balancín de madera según detalle -.	Milímetros	50	34.001	1.700.050,00
184	72131601-001	CERRAMIENTO PERIMETRAL - CERCADO - Provision y colocacion de Reja metalica en parque	Milímetros	12,6	212.500	2.677.500,00
185	72131601-001	CERRAMIENTO PERIMETRAL - CERCADO - Provision y colocacion de Reja metalica en area exterior	Metros cuadrados	27,5	212.500	5.843.750,00
186	72131601-001	Carteleria Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseño.	Unidad	6	323.000	1.938.000,00
187	72131601-001	Carteleria Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m. Ver diseño.	Unidad	1	272.000	272.000,00
188	72131601-001	Carteleria Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	Unidad	3	1.020.000	3.060.000,00
189	72131601-001	Carteleria Limpieza general y final.	Unidad Medida Global	1	1.530.000	1.530.000,00
					Precio Total	441.490.398,00

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefa de Ingresos Judiciales

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
Comité de Evaluación

Lic. Teresa Viveros
Técnico Administrativo

CONTROLADO
Contraloría Interna

G - SIL
ARQUITECTURA CONSTRUCCION
DEL ARQUITECTO JAVIER GONZALEZ

Calle Nicanor Rios N° 1254 c/ Gregorio Calcena
Telef: 021-3294650 Celular: 0984-682202
Email: g-sil.arquitecturayconstruccion@hotmail.com
g-sil.constructora@outlook.com
San Lorenzo - Paraguay
RUC: 2.299.187-5

San Lorenzo, 31 de agosto del 2017

NOTA No: 01

Señores:
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
Atención: Carolina Kolher
Avda. Heriberto Colombino y Cap. Lezcano, 2do Piso, Sección Contrataciones

REF: LCO 03/2017 "PROSECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ". –

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación al tema de referencia y a la vez responder a la nota enviada vía correo electrónico en fecha 30 de agosto del año en curso, respondiendo así a los puntos solicitados:

- **Conformación detallada del precio ofertado del ítem N° 132:**

FECHA: 23-8-2017	ITEM: Instalacion Electrica Llave protección automática de motobomba - guarda motor -			
	obra: PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ con ID: 333521		UNIDAD:	Un
A) Equipo a Utilizar	Modelo Equipos	Horas de c/ equipo	Costo Horario G$.	Costo Total Hora Horario G$.
Herramientas menores		0,10	12.500	1.250
				0
			A) Total Gs	1.250
B) Mano de Obra	Cantidad de trabajadores	Horas de c/ trabajador	Costo Horario G$.	Costo Total Hora Horario G$.
Oficial	1	1,00	12.500	12.500
Ayudante	1	1,00	8.000	8.000
				0
			B) Total Gs	20.500
C) Produccion del Equipo p/h = Costo Horario (A+B)	0.500		Costo Horario (A+B)	21.750
D) Costo Unitario de la Ejecucion (A + B) / C = D Gs.				43.500
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario G$.	Costo Total Hora Horario G$.
Instalacion Electrica Llave protección automática de motobomba guarda motor	Unidad	1,00	131.824	131.824
			Total E Gs.	131.824
F) Transportes	DMT Km	Consumo	Costo Horario G$.	Costo Total Hora Horario G$.
				0
			Total F Gs.	0
Costo Directo Total: (D + E + F)				178.574
Gastos Generales (% c/ (CDT)) (GG)		Gs.	10,00%	17.857
Beneficios e Impuestos (% c/ (CDT)) Bei)		Gs.	20,00%	35.715
Costo Unitario (CDT + G.G + Bei) (CU)		Gs.		229.146
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				22.855
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				252.001

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo

CONTROLADO
Contraloría Interna

G - SIL ARQUITECTURA&CONSTRUCCION	Calle Nicanor Rios N° 1254 c/ Gregorio Calcena Telef: 021-3294650 Celular: 0984-682202 Email: g-sil.arquitecturayconstruccion@hotmail.com g-sil.constructora@outlook.com San Lorenzo - Paraguay
DEL ARQUITECTO JAVIER GONZALEZ	RUC: 2.299.187-5

- **Aceptación de la corrección aritmética por redondeo (a la baja) en los precios totales:**

La empresa acepta la corrección aritmética por redondeo a la baja de los precios totales presupuestados por la misma en la carta oferta.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con distinguida consideración y respeto. Atte.

G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
Arq. Javier R. González S.
Representante Legal - Propietario