República del Paraguay
:ipalidad de Coronel José Félix Bogado
'egros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA Nº10/2.018, PARA LA CONSTRUCCION DE MONUMENTO A LA BIBLIA, CON ID Nº350.238.

Items	Codigo de Catalogo	RUBROS	CANT.	UNID.	COSTO	TOTAL GS.
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	82101502-002	Cartel de Obra	1,00	un	1.050.000	1.050.000
2	72131601-002	Limpieza y Replanteo Gral.	1,00	un	245.000	245.000
3	72103001-001	Desmonte - Extracción de arbustos y plantas florales	1,00	un	440.000	440.000
4	72103001-001	Desmonte de tierra	26,00	m3	29.000	754.000
		ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO				
5	72131601-004	Zapatas	0,100	m3	1.980.000	198.000
6	72131601-004	Columnas	0,20	m3	1.980.000	396.000
7	72131601-004	Losa	0,60	m3	1.980.000	1.188.000
8	72131601-004	Encadenado Inferior 15 x 30	0,15	m3	1.980.000	297.000
		MAMPOSTERIAS				
9	72151903-001	De Nivelación 0,30 Base Mampostería 0,15	12,00	m2	129.500	1.554.000
10	72151903-001	Elevación 0.30 Ladrillos Comunes - Base para Placa de Marmol	5,00	m2	129.500	647.500
11	72151903-001	Elevación 0.15 Ladrillos Laminados - Muros laterales	32,00	m2	107.500	3.440.000
12	72151903-001	Sardinel con Ladrillos Laminados	20,00	m2	55.500	1.110.000
		AISLACION				
13	72131601-006	Horizontal 0,15 con asfalto	30,00	ml	16.000	480.000
		CONTRAPISOS				
14	72131601-009	Area Total de Intervención	130,00	m2	30.000	3.900.000
		PISOS				
15	72131601-009	CERAMICO ALTO TRANSITO	130,00	m2	74.500	9.685.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Contratación

República del Paraguay
ipalidad de Coronel José Félix Bogado
egros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

		REVOQUES				
16	72131601-008	Grueso - Sobre Bloque Vertical	250,00	m2	28.000	7.000.000
		PISO				
17	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	117,00	m2	24.000	2.808.000
18	72131601-009	Piso Cerámico	117,00	m2	55.000	6.435.000
		BLOQUE PRINCIPAL - PLACA MARMOL				
19	72131601-008	Revoque Grueso	13,00	m2	30.000	390.000
20	72131601-008	Revestimiento Porcelanato Placa Vertical	13,00	m2	70.000	910.000
21	72131601-008	Revestimiento Porcelanato Plataforma Horizontal	8,50	m2	110.000	935.000
22	72131601-008	Placa de Marmol	1,00	un	5.450.000	5.450.000
		EQUIPAMIENTOS URBANOS				
23	72101903-001	Estructura Metálica - Banco + Techo Acrílico -	4,00	un	1.800.000	7.200.000
24	72101903-001	Asientos revestidos en madera Incluye Pintura Antioxido + Color	8,00	un	680.000	5.440.000
		INSTALACION ELECTRICA				
25	72102201-003	Tablero Principal con 6 Llaves TM	1	un	650.000	650.000
26	72102201-003	Columnas de Hormigon con Brazo Metálico Alumbrado Publico	2	un	3.000.000	6.000.000
27	72102201-003	Artefactos Adosados a las paredes laterales	10	un	180.000	1.800.000
28	72102201-003	Artefactos Adosados a la Plataforma de Hormigón	3	un	220.000	660.000
29	72102201-003	Instalación + Cableado - Incluye Fotocélula	1	un	2.830.000	2.830.000
		PINTURAS				
30	72131601-012	Latex Exterior con Silicona sobre Ladrillos Vistos Laminados	64	m2	18.000	1.152.000
		PAISAJISMO				

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
:ipalidad de Coronel José Félix Bogado
egros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

31	76111506-001	Plantación de flores - Ajardinamiento en Canteros	1,00	un	945.000	945.000
		Limpieza				
32	72131601-013	limpieza final	64	m2	2.500	160.000
Total						**76.149.500**

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrian Bareiro
Encargado del Dpto. de U.O.C