MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA - PARAGUAY
TELEFAX 0212376303
RUC 80044853-7

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón cuneta en Calle Boquerón, Desde Avda. Roque Gonzalez De Sta. Cruz Hasta Calle Guaranies - Barrio San Cayetano y Calle José A. Flores, Entre calle Prof. Ramon Cardozo y Calle Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Barrio Sagrado Corazón de Jesús. con ID: 417020

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón cuneta en Calle Boquerón, Desde Avda. Roque Gonzalez De Sta. Cruz Hasta Calle Guaranies - Barrio San Cayetan, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				C.A. CONSTRUCTORA DE HERMELINDA ARRUA		J.C. CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS CASCO		ARAPYAHU CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO LOBLEIN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	975,5	549	535.550	550	536.525	550	536.525
2	Demolición de baden existente.	Metros cuadrados	14,1	22.966	323.821	22.982	324.046	22.995	324.230
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	975,5	686	669.193	686	669.193	687	670.169
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.208.185	1.208.185	1.209.032	1.209.032	1.209.758	1.209.758
5	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	329.172	658.344	329.403	658.806	329.601	659.202
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	975,5	2.536	2.473.868	2.538	2.475.819	2.539	2.476.795
7	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	975,5	2.274	2.218.287	2.275	2.219.263	2.277	2.221.214
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	811,5	5.974	4.847.901	5.978	4.851.147	5.982	4.854.393
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	Metro lineal	218,5	75.054	16.399.299	75.107	16.410.880	75.152	16.420.712
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	16	52.089	833.424	52.125	834.000	52.157	834.512
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	811,5	40.752	33.070.248	40.780	33.092.970	40.805	33.113.258
12	BADEN de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	28	201.864	5.652.192	202.005	5.656.140	202.127	5.659.556
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	811,5	2.546	2.066.079	2.548	2.067.702	2.549	2.068.514
14	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	811,5	3.095	2.511.593	3.098	2.514.027	3.099	2.514.839
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	218,5	19.637	4.290.685	19.651	4.293.744	19.663	4.296.366
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	975,5	549	535.550	550	536.525	550	536.525

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC

				Precio Total	78.294.217	Precio Total	78.349.818	Precio Total	78.396.564

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón cuneta Calle José A. Flores, Entre calle Prof. Ramon Cardozo y Calle Dr. Gaspar Rodriguez de Francia. Barrio Sagrado Corazón de Jesús, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				C.A. CONSTRUCTORA DE HERMELINDA ARRUA		J.C. CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS CASCO		ARAPYAHU CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO LOBLEIN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Predio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	867	549	475.983	550	476.850	550	476.850
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	867	682	591.294	682	591.294	683	592.161
3	Desmonte de pavimento tipo empedrado para construcción de baden de Hº sobre calle Prof. Ramón Cardozo.	Metros cuadrados	51	17.044	869.244	17.056	869.856	17.067	870.417
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.221.830	1.221.830	1.222.686	1.222.686	1.223.420	1.223.420
5	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	331.335	662.670	331.568	663.136	331.767	663.534
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	867	2.563	2.222.121	2.565	2.223.855	2.566	2.224.722
7	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	867	2.301	1.994.967	2.302	1.995.834	2.304	1.997.568
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	690	6.041	4.168.290	6.045	4.171.050	6.049	4.173.810
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	Metro lineal	204	75.287	15.358.548	75.340	15.369.360	75.385	15.378.540
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	16	52.089	833.424	52.125	834.000	52.157	834.512
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	690	40.852	28.187.880	40.880	28.207.200	40.905	28.224.450
12	BADEN de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	28	201.697	5.647.516	201.838	5.651.464	201.960	5.654.880
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	690	2.663	1.837.470	2.665	1.838.850	2.666	1.839.540
14	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	690	3.062	2.112.780	3.065	2.114.850	3.066	2.115.540
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	204	16.878	3.443.112	16.889	3.445.356	16.900	3.447.600
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	867	549	475.983	550	476.850	550	476.850
				Precio Total	70.103.112	Precio Total	70.152.491	Precio Total	70.194.394

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC