Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 17/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 15, Km. 20 y Refacción de Capilla Virgen del Carmen del Km. 15 Acaray" ID Nº 336.083.-

			Noreste S.A.				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 15 Monday Las Gardenias Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**46.174.000**				**0**				**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000				0				0
1.1.2		Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico	Metros cuadrados	984	1.000	984.000				0				0
1.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	984	2.500	2.460.000				0				0
1.2		Cordones												
1.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	250	25.000	6.250.000				0				0
1.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	50	5.000	250.000				0				0
1.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	250	1.000	250.000				0				0
1.3		Empedrado												
1.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	984	28.500	28.044.000				0				0
1.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	984	4.000	3.936.000				0				0
1.4		Trabajos Finales												
1.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000				0				0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 15 Monday Las Gardenias Tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.256.000**				**0**				**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000				0				0
2.1.2		Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico	Metros cuadrados	728	1.000	728.000				0				0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

2.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	728	2.500	1.820.000				0				0
2.2		Cordones												
2.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	192	25.000	4.800.000				0				0
2.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	38,4	5.000	192.000				0				0
2.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	192	1.000	192.000				0				0
2.3		Empedrado												
2.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	728	29.000	21.112.000				0				0
2.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	728	4.000	2.912.000				0				0
2.4		Trabajos Finales												
2.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000				0				0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 20 Acaray - Valle Hermoso Tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.779.000**				**0**				**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	749.800	749.800				0				0
3.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	144	800	115.200				0				0
3.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	144	2.000	288.000				0				0
3.2		Cordones												
3.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	38	23.000	874.000				0				0
3.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	7,6	5.000	38.000				0				0
3.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	38	1.000	38.000				0				0
3.3		Empedrado												
3.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	144	25.000	3.600.000				0				0
3.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	144	4.000	576.000				0				0
3.4		Trabajos Finales												
3.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000				0				0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 20 Monday - Maria Auxiliadora 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.073.000**				**0**				**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000								
4.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	810	1.000	810.000								

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

4.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	810	2.500	2.025.000									
4.2		Cordones													
4.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	204	25.000	5.100.000									
4.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	40,8	5.000	204.000									
4.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	204	1.000	204.000									
4.3		Empedrado													
4.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	810	29.000	23.490.000									
4.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	810	4.000	3.240.000									
4.4		Trabajos Finales													
4.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000									
5	**72131701-029**	**Construccion de Cerco Perimetral - Km. 20 Monday Maria Auxiliadora**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.960.000**									
5.1		Trabajos Preliminares													
5.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000									
5.1.2		Marcacion y replanteo	Metro lineal	176	5.000	880.000									
5.2		Construcción													
5.2.1		Excavacion	Metro lineal	169	5.000	845.000									
5.2.2		Mamposteria de Nivelacion de ladrillo e= 0,15	Metro lineal	169	25.000	4.225.000									
5.2.3		Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun junta rellena h= 0,20	Metro lineal	169	40.000	6.760.000									
5.2.4		Construcción de cerco sobre mamposteria de ladrillo : postes de H° h= 2,20 m - colocados cada 2.50m aprox. con tejido de alambre de malla de 8 cm, alambre 14. H= 1,50 m.	Metro lineal	169	150.000	25.350.000									
5.2.5		Portón metalico de acceso vehicular de tejido de alambre , incluye pintura sintetica, previo tratamiento con antióxido	Metros cuadrados	10	350.000	3.500.000									
5.2.6		Portón metalico de acceso peatonal de tejido de alambre , incluye pintura sintetica, previo tratamiento con antióxido	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000									
5.3		Trabajos Finales													
5.3.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000									
6	**72102801-001**	**~~Refacción de Capilla Virgen del Carmen - km 15~~**	**Unidad Medida Global**	**1**		**~~54.710.000~~**									
6.1		Trabajos Preliminares													
6.1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000									
6.2		Revoque y Revestimiento													

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

6.2.1		Revoque Exterior Filtrado	Metros cuadrados	135	40.000	5.400.000								
6.2.2		Revoque Interior Filtrado	Metros cuadrados	90	40.000	3.600.000								
6.3		Cielo Raso												
6.3.1		Provision y Colocacion de Cielo Raso tipo PVC	Metros cuadrados	105	110.000	11.550.000								
6.4		Aberturas Metalicas												
6.4.1		Ventanas Tipo Balancin 1,50 x 1,10 incluye vidrios de 4mm	Unidad	4	450.000	1.800.000								
6.4.2		Ventanas Tipo Balancin 1,10 x 0,90 incluye vidrios de 4mm	Unidad	2	430.000	860.000								
6.4.3		Puerta Acceso Principal en Doble hoja 2,40 x 2,90 , chapa doblada, incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	3.000.000	3.000.000								
6.5		Instalación Eléctrica												
6.5.1		Readecuacion de Instalacion Existente, incluye electroductos, cables, cajas de conexión, llaves, Ventilador de Techo	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000								
6.5.2		Colocacion y provision de artefactos de adosar en techo c/lamparas economicas	Unidad	6	100.000	600.000								
6.5.3		Colocacion de artefactos c/ lamparas fluorescentes de adosar 1x40w, exterior	Unidad	4	150.000	600.000								
6.5.4		Provision y colocacion de tablero p/ 12 llaves, incluye 1 llave TM de 32, 4 llave TM de 16	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000								
6.6		Instalación Sanitaria												
6.6.1		Readecuacion de Instalacion Sanitaria, incluye caños de pvc, canillas, inodoro con sisterna alta, lavatorio con pedestal, llave de paso,pozo ciego y camara septica	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000								
6.6.2		Revestido Azulejo en Baño	Metros cuadrados	15	120.000	1.800.000								
6.6.3		Piso Ceramico en baño, incluye contra piso y carpeta	Metros cuadrados	3	150.000	450.000								
6.7		Pintura												
6.7.1		Pintura Interior al Latex sellador	Metros cuadrados	90	25.000	2.250.000								
6.7.2		Pintura exterior al Latex	Metros cuadrados	135	30.000	4.050.000								
6.8		Limpieza FInal												
6.8.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000								
		Precio Total				**224.952.000**				0				0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C. PERIODO 2015 - 2020

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú