GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: Construcción del tinglado Colegio Loma Guazú - Gral. Díaz

LCO Nº 04/2018 ID: 354.506

Cuadro Comparativo de Ofertas

Tinglado-Colegio Loma Guazu					HG Constructora		Constructora Ñeembucú S.R.L.	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-003	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	M3	17,5	2.122.342	37.140.985	2.155.560	37.722.300
2	72131601-003	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,0	2.122.342	31.835.130	2.195.160	32.927.400
3	72131601-003	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,0	2.122.342	14.856.394	2.195.160	15.366.120
4	72131601-003	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,0	2.122.342	23.345.762	2.195.160	24.146.760
5	72131601-003	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,5	2.122.342	20.162.249	2.195.160	20.854.020
6	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,0	268.315	239.605.295	287.100	256.380.300
7	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,0	84.697	10.163.640	94.380	11.325.600
8	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,0	2.253.905	18.031.240	2.481.600	19.852.800
9	72131601-012	Marcación de la cancha	un	1,0	936.853	936.853	1.518.000	1.518.000
10	72131601-010	Arcos con redes	un	1,0	1.797.414	1.797.414	1.735.800	1.735.800
11	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	1,0	8.747.102	8.747.102	12.078.000	12.078.000
12	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,0	898.656	898.656	858.000	858.000
13	72131601-003	Excavación	m3	3,0	35.043	105.129	28.380	85.140
14	72131601-003	Hormigón Simple	m3	2,5	1.102.807	2.757.018	1.218.360	3.045.900
15	72131601-003	Postes de caño negro de 3"	ml	60,0	65.018	3.901.080	92.070	5.524.200
16	72131601-003	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,0	59.829	8.136.744	72.270	9.828.720
17	72131601-003	Excavación	m3	1,5	35.043	52.565	28.380	42.570
18	72131601-003	Hormigón Simple	m3	1,5	1.102.807	1.654.211	1.218.360	1.827.540
19	72131601-003	Provisión y anclaje de postes	ml	24,0	65.018	1.560.432	87.120	2.090.880
20	72131601-003	Tejido de alambre	ml	34,0	75.092	2.553.128	70.752	2.405.568
21	72131601-012	Pintura sintética de caños	costo por mil	1,0	682.152	682.152	772.200	772.200
22	72131601-013	Limpieza de obra	m2	1,0	506.715	506.715	699.600	699.600
23	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,0	724.541	724.541	1.524.600	1.524.600
TOTAL						430.154.434		462.612.018

Gobernación del Ñeembucú - Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.