MUNICIPALIDAD DE PILAR

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 02/2018
"*CONTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO Nº 12-20 DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS*"
ID Nº 342900
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					OFERENTE	
					FORNERÓN HERMANOS	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**GL**	**1,00**		**8.900.000**
1.1		Instalación eléctrica según plano	gl	1,00	4.590.000	4.590.000
1.2		Artefactos eléctricos según plano	gl	1,00	4.310.000	4.310.000
2	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1,00**		**1.980.000**
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	490.000	490.000
2.3		Replanteo y marcación	gl	1,00	490.000	490.000
3	**72131601-004**	**Colocación de Hormigón Armado**	**GL**	**1,00**		**7.248.000**
3.1		Vigas y dado de Hº Aº	m3	1,25	1.950.000	2.437.500
3.2		Pilares de Hº Aº	m3	0,27	1.950.000	526.500
3.3		Escalera de Hº Aº (mantenimiento y reparación)	m3	1,00	1.950.000	1.950.000
3.4		Encadenados de Hº Aº	m3	1,12	1.950.000	2.184.000
3.5		Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	un	1,00	150.000	150.000
4	**72131601-005**	**Mampostería**	**GL**	**1,00**		**11.125.900**
4.1		De elevación de 0.15 para revocar	m2	3,40	95.000	323.000
4.2		De elevación de 0.15 visto a una cara	m2	32,78	105.000	3.441.900
4.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	120.000	4.140.000
4.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	110.000	1.485.000
4.5		Pilares de 0.45 X 0.45 visto para corredor con capitel	ml	6,44	200.000	1.288.000
4.6		Envarillado sobre y bajo aberturas 2º8 por hilada	ml	16,00	28.000	448.000
5	**72131601-007**	**Construcción de techo**	**GL**	**1,00**		**27.735.000**
5.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	90,50	270.000	24.435.000
5.2		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 40cm con pintura	ml	33,00	100.000	3.300.000
6	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1,00**		**5.290.510**
6.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	65,58	37.000	2.426.460
6.2		De pilares en galaería de Hº Aº	ml	6,60	37.000	244.200
6.3		De pilares de 0.30 x 0.30 para revocar	ml	19,35	37.000	715.950
6.4		De viga cumbrera y galería de H° A°	m2	16,00	37.000	592.000
6.5		Moldura lineal en balancines	ml	14,70	37.000	543.900
6.6		Alfeizar de ventanas de revoque de 1:3 (cem-are)	ml	25,60	30.000	768.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Gerzon L. Ramírez V.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
7	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**	**GL**	**1,00**		**9.591.500**
7.1		Contrapiso de Hº de cascotes (7cm)	m2	59,50	37.000	2.201.500
7.2		Piso de baldosa calcárea base gris pulido de 30x30 cms	m2	59,50	100.000	5.950.000
7.3		Zócalo mosaico calcáreo base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	31,00	40.000	1.240.000
7.4		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	un	1,00	200.000	200.000
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**GL**	**1,00**		**15.830.000**
8.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	un	1,00	1.500.000	1.500.000
8.2		Ventanas tipo balancines	m2	7,60	350.000	2.660.000
8.3		Vidrios dobles de 4mm	m2	7,60	200.000	1.520.000
8.4		Baranda metálica en escalera P. A. y galería	m2	29,00	350.000	10.150.000
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**GL**	**1,00**		**15.104.000**
9.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	83,70	32.000	2.678.400
9.2		De paredes, pilares en paredes y galería al látex	m2	83,70	32.000	2.678.400
9.3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	m2	111,30	32.000	3.561.600
9.4		De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	m2	16,00	32.000	512.000
9.5		De puerta metálicas con pintura sintética	m2	7,30	32.000	233.600
9.6		De balancines con pintura sintética	m2	7,60	32.000	243.200
9.7		De baranda metálica con pintura sintética	m2	29,00	32.000	928.000
9.8		De tejuelones con barniz	m2	80,00	32.000	2.560.000
9.9		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	53,40	32.000	1.708.800
10	**72131601-999**	**Construcción y/o colocación de pizarrones**	**GL**	**1,00**		**2.200.000**
10.1		Pizarròn	gl	1,00	2.200.000	2.200.000
11	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1,00**		**490.000**
11.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	490.000	490.000
TOTAL GENERAL					**105.494.910**	

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Gerzon L. Ramírez V.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones