CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ

Mantenimiento de la Institución y Sanitarios Escuela Básica Nº 1.216 "Amistad"

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

				OFERENTES					
				METALURGICA	NUÑEZ	INGECON	INGENIERIA	ARQ ARCELIA	GUNTER
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Trabajos preliminares**								
1.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	Un.	1,00	770.000	770.000	800.000	800.000	850.000	850.000
1.2	Limpieza y preparación de la zona de obra	Gl	1,00	115.500	115.500	120.000	120.000	127.500	127.500
2	**Mantenimiento de la Institución Aulas, Cocina Comedor, Sala de profesores, Dirección**								
2.1	Losa de H°A° sobre hueco de puerta de acceso al aula	m³	0,76	1.540.000	1.170.400	1.600.000	1.216.000	1.700.000	1.292.000
2.2	Excavación y carga de cimiento de PBC	m³	4,70	192.500	904.750	200.000	940.000	212.500	998.750
2.3	Mampostería de nivelación de 0,30 m, con ladrillo común. Junta de 2cm (1:2:8)	m²	6,35	103.950	660.083	108.000	685.800	114.750	728.663
2.4	Relleno y compactación	m³	4,10	80.850	331.485	84.000	344.400	89.250	365.925
2.5	Mampostería de elevación de 0,15 m (1:2:8), de ladrillo común, junta de 1,5 cm	m²	73,50	69.300	5.093.550	72.000	5.292.000	76.500	5.622.750
2.6	Revoque a 2 capas, espesor 1,5 cm con hidrófugo (1:4:16), con terminación de revoque fino	m²	78,15	22.330	1.745.090	23.200	1.813.080	24.650	1.926.398
2.7	Provisión y colocación de marco de lapacho de 0,15 y puerta yablero de cedro de dos hojas 1,20 x 2,10 c/u. Tratamiento de aceite de lino con terminación de barniz color natural. Inlcuye herrajes y cerradura con tambor y llave	un	6,00	1.694.000	10.164.000	1.760.000	10.560.000	1.870.000	11.220.000
2.8	Encadenado inferior y superior	m³	1,00	1.155.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000	1.275.000	1.275.000
2.9	Marco de lapacho para hoja de 0,80, puerta placa de 0,80x2,10 de cedro, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz marino	un	2,00	1.155.000	2.310.000	1.200.000	2.400.000	1.275.000	2.550.000
2.10	Pintura de paredes revocadas con latex acrílico lavable mate.	m²	227,00	15.400	3.495.800	16.000	3.632.000	17.000	3.859.000
2.11	Pintura de paredes, de ladrillos vistos con latex cerámico y protector acrílico	m²	350,50	11.550	4.048.275	12.000	4.206.000	12.750	4.468.875
2.12	Limpieza, mantenimiento y pintura de ventanas tipo ventiluces de 2,00 m x 1,20 m. Cambio de cristales rotos	un	14,00	115.500	1.617.000	120.000	1.680.000	127.500	1.785.000
2.13	Provisión y colocación de ventiluces de 0,60x0,40 con cristales dobles de 3mm translúcidos	un	1,00	346.500	346.500	360.000	360.000	382.500	382.500
2.14	Canaleta y bajada de chapa galvanizada n°24, desarrollo 33 cm.	ml	64,20	42.350	2.718.870	44.000	2.824.800	46.750	3.001.350
2.15	Revestimiento para cocina, cerámico PEI I (Sala de profesores)	m²	2,70	38.500	103.950	40.000	108.000	42.500	114.750
2.16	Revestimiento para cocina, cerámico PEI I (cocina)	m²	7,30	38.500	281.050	40.000	292.000	42.500	310.250
2.17	Revestimiento para baño, cerámico PEI I	m²	17,00	38.500	654.500	40.000	680.000	42.500	722.500
2.18	Limpieza, reparación y pintura de cielorraso de machimbre con barniz marino	m²	154,00	16.940	2.608.760	17.600	2.710.400	18.700	2.879.800
2.19	Provisión y colocación de machimbre de pino de 1ra. Incluye cornisa. Pintado con barniz marino	m²	81,00	65.450	5.301.450	68.000	5.508.000	72.250	5.852.250
2.20	Instalación de agua corriente en baño, kitchenet y cocina	gl	1,00	654.500	654.500	680.000	680.000	722.500	722.500

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

2.21	Instalación sanitaria. Desagüe cloacal en baño, kitchenet y cocina	gl	1,00	1.155.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000	1.275.000	1.275.000
2.22	Cámara séptica para cocina	un	1,00	1.925.000	1.925.000	2.000.000	2.000.000	2.125.000	2.125.000
2.23	Pozo absorbente 2,00x 3,00 para cocina	un	1,00	3.465.000	3.465.000	3.600.000	3.600.000	3.825.000	3.825.000
2.24	Provisión y colocación de pileta de Acero Inoxidable de 2 bachas	un	2,00	423.500	847.000	440.000	880.000	467.500	935.000
2.25	Construcción de mesada de HºAº 1,80x0,60, base de mampostería, con pileta de acero inoxidable empotrada y revestimiento cerámico PEI I	un	2,00	462.000	924.000	480.000	960.000	510.000	1.020.000
2.26	Construcción de mesada de HºAº 3,00x0,60, base de mampostería y resvestimiento cerámico PEI I	un	1,00	731.500	731.500	760.000	760.000	807.500	807.500
2.27	Artefactos sanitarios, inodoro mochila baja, lavatorio pedestal, canilla baja	gl	1,00	731.500	731.500	760.000	760.000	807.500	807.500
2.28	Canilla adosada a la pared, pico largo cromada agua fria	un	2,00	269.500	539.000	280.000	560.000	297.500	595.000
2.29	Reparación de piso de aulas y sector techado	gl	1,00	423.500	423.500	440.000	440.000	467.500	467.500
2.30	Reparación de piso que une el bloque de aulas con los sanitarios. Pintado con pintura para piso lavable	gl	1,00	192.500	192.500	200.000	200.000	212.500	212.500
2.31	Reparación de techo. Cambio de chapa de ventilación	gl	1,00	885.500	885.500	920.000	920.000	977.500	977.500
3	**Instalación Eléctrica Mantenimiento Aulas y Sanitarios**								
3.1	Provisión y colocación de ducha eléctrica	un	1,00	92.400	92.400	96.000	96.000	102.000	102.000
3.2	Alimentación subterranéa a Tablero Principal desde Acometida con Cable NYY 2x6mm² y de tablero a sanitarios	gl	1,00	1.155.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000	1.320.000
3.3	Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista	gl	1,00	731.500	731.500	760.000	760.000	855.000	855.000
3.4	Provisión y colocación de Tablero Tipo de embutir plástico 18 TM Transparente	un	1,00	138.600	138.600	144.000	144.000	160.000	160.000
3.5	Puesta a tierra de tablero principal	gl	1,00	192.500	192.500	200.000	200.000	225.000	225.000
3.6	Provisión y Colocación de Llave Principal de 1x32AM (Acometida y Tablero Principal)	un	2,00	77.000	154.000	80.000	160.000	90.000	180.000
3.7	Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Aulas y Dirección(4), Cocina comedor (2), iluminación exterior (1), Sala de profesorer (1), ducha (1), Sanitario exterior (1)	un	10,00	53.900	539.000	56.000	560.000	63.000	630.000
3.8	Provisión y colocación de Ventilador de Techo de 6 velocidades ala pesada	un	11,00	423.500	4.658.500	440.000	4.840.000	503.000	5.533.000
3.9	Provision y colocacion de lamparas bajo consumo de 105W, con pantalla y porta lámpara de porcelana (Aulas, cocina-comedor, sala de profesores, dirección)	un	19,00	138.600	2.633.400	144.000	2.736.000	162.000	3.078.000
3.10	Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 27W., incluye fotocélula (luces exteriores y sanitarios)	un	27,00	69.300	1.871.100	72.000	1.944.000	83.000	2.241.000
3.11	Provisión y colocación de tomas dobles en cocina	gl	1,00	269.500	269.500	280.000	280.000	315.000	315.000
3.12	Provisión y colocación de punto y toma	gl	1,00	500.500	500.500	520.000	520.000	585.000	585.000
4	**Mantenimiento de Sanitarios**								
4.1	Provisión y colocación marco metálico de caño 30x50 esp. 1,20mm y puerta metálica de chapa doblada N° 20, medida de la hoja 0,80x2,10. Incluye bisagras y cerradura de primera calidad. Pintado con antióxido y esmalte sintético color gris oscuro	gl	3,00	924.000	2.772.000	960.000	2.880.000	1.080.000	3.240.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

4.2	Marco de lapacho para hoja de 0,60, puerta placa de 0,80x2,10 de cedro, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz marino	un	5,00	1.155.000	5.775.000	1.200.000	6.000.000	1.380.000	6.900.000
4.3	Pintura de paredes revocadas con latex acrílico lavable mate.	m²	16,70	15.400	257.180	16.000	267.200	18.500	308.950
4.4	Pintura de paredes, de ladrillos vistos con latex cerámico y protector acrilico	m²	37,50	11.550	433.125	12.000	450.000	13.500	506.250
4.5	Reparación de contrapiso, carpeta y piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI V	m²	17,00	46.200	785.400	48.000	816.000	58.500	994.500
4.6	Piso perimetral de baldosón de Hº, ancho 1,20, muro de nivelación, relleno y compactación, contrapiso	m²	28,00	138.600	3.880.800	144.000	4.032.000	153.000	4.284.000
4.7	Revestimiento para baños, cerámico PEI I	m²	75,00	38.500	2.887.500	40.000	3.000.000	51.000	3.825.000
4.8	Desagüe cloacal para sanitarios y absatecimiento de agua	gl	1,00	1.694.000	1.694.000	1.760.000	1.760.000	2.010.000	2.010.000
4.9	Artefactos sanitarios: Inodoros (5), mingitorios (2), lavatorios (5), accesorios sanitarios jabonera y porta papel	gl	1,00	2.464.000	2.464.000	2.560.000	2.560.000	2.785.000	2.785.000
4.10	Cámara séptica	un	1,00	1.925.000	1.925.000	2.000.000	2.000.000	2.380.000	2.380.000
4.11	Pozo absorbente 2,00x 3,00	un	1,00	3.465.000	3.465.000	3.600.000	3.600.000	3.670.000	3.670.000
5	**Terminación de la Obra**								
5.1	Colocación de Extintor PQS ABC de 6Kg con baliza de señalización	un	1,00	269.500	269.500	280.000	280.000	297.500	297.500
5.2	Colocación de carteles indicativos en Acrílico indicando los nombres de locales (Aula, Dirección, Cocina-Comedor, Sanitarios, "Niños", "Niñas")	un	9,00	69.300	623.700	72.000	648.000	81.000	729.000
5.3	Cartel de la Institución Educativa 3,00x1,50m de Chapa Negra N°24	un	1,00	1.540.000	1.540.000	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000
5.4	Limpieza final de obra	gl	1,00	167.783	167.783	174.320	174.320	195.000	195.000
	TOTAL				**99.946.000**		**103.840.000**		**113.202.460**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION