CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 4.40 X 6.15M CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA TIPO MEC COLEGIO NACIONAL ARRUA'I - COMPAÑÍA ARRUA'I con ID: 374194

					CONSTRUHOGAR		JM CONSTRUCCIONES		CONSTRUHOGAR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	951.000	951.000	0	0	0	0
1.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,1	4.000	108.400	4.500	121.950	4.050	109.755
1.2		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	27,1	6.000	162.600	7.000	189.700	6.100	165.310
1.3		Cartel de Obra	Unidad	1	680.000	680.000	810.000	810.000	688.500	688.500
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	10	320.000	3.200.000	380.000	3.800.000	324.000	3.240.000
3	72131601-004	Estructura de H°A°	Unidad Medida Global	1	0	4.320.000	0	0	0	0
3.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,4	1.800.000	4.320.000	2.000.000	4.800.000	1.750.000	4.200.000
4	72131601-005	Muros de Nivelación h= 0.30m	Unidad Medida Global	1	1.403.000	1.403.000	0	0	0	0
4.1		Nivelación de ladrillos comunes armado con 4?6mm	Metros cuadrados	12,2	115.000	1.403.000	133.000	1.622.600	115.000	1.403.000
5	72131601-003	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	8,5	60.000	510.000	66.500	565.250	58.000	493.000
6	72131601-006	Aislación asfáltica de muros	Unidad Medida Global	1	121.800	121.800	0	0	0	0
6.1		De 0.15m - horizontal	Metros cuadrados	5,3	23.000	121.900	26.600	140.980	23.000	121.900

MUNICIPALIDAD DE ITÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

7	72131601-005	Muros de Elevación	Unidad Medida Global	1	0	7.140.000	0	0	0	0
7.1		De 0.15m de ladrillo comun para revocar	Metros cuadrados	55	60.000	3.300.000	71.250	3.918.750	61.000	3.355.000
7.2		De 0.15m visto 1 cara de ladrillo común	Metros cuadrados	48	80.000	3.840.000	90.250	4.332.000	78.000	3.744.000
8	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	8.600.000	8.600.000	0	0	0	0
8.1		Techo de tejas y tejuelones ceramicos sobre estructura de tirantes prefabricados de HºAº	Metros cuadrados	43	200.000	8.600.000	228.000	9.804.000	199.000	8.557.000
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
9.1		Interior - Exterior a 1 capa filtrado	Metros cuadrados	160	50.000	8.000.000	52.250	8.360.000	48.000	7.680.000
10	72131601-009	Piso+contrapiso	Unidad Medida Global	1	4.466.000	4.466.000	0	0	0	0
10.1		Contrapiso de Hº de cascotes - Espesor 10 cm	Metros cuadrados	22	24.000	528.000	26.600	585.200	23.000	506.000
10.2		Piso cerámico en interior de baño	Metros cuadrados	22	65.000	1.430.000	71.250	1.567.500	62.000	1.364.000
10.3		Guarda obra de alisada de cemento de 50cm de ancho	Metro lineal	23,1	80.000	1.848.000	90.250	2.084.775	77.000	1.778.700
10.4		Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	660.000	660.000	720.000	720.000	615.000	615.000
11	72131601-010	Aberturas-incluye marcos y herrajes	Unidad Medida Global	1	8.460.000	8.460.000	0	0	0	0
11.1		Puerta metálica de 0.80x2.10	Unidad	3	1.300.000	3.900.000	1.520.000	4.560.000	1.300.000	3.900.000
11.2		Puerta placa de madera 0.60x1.60m-para box de baño	Unidad	5	450.000	2.250.000	525.000	2.625.000	450.000	2.250.000
11.3		Ventanas tipo balancín de 1,00m x 0.45m	Unidad	7	330.000	2.310.000	356.250	2.493.750	310.000	2.170.000
12	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	5.594.000	5.594.000	0	0	0	0
12.1		De paredes revocacadas interior al látex - Blanco/Color	Metros cuadrados	160	19.000	3.040.000	21.000	3.360.000	19.000	3.040.000
12.2		De techo-tirantes al sintéico y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	43	19.000	817.000	20.900	898.700	19.000	817.000
12.3		De aberturas de madera c/ barníz	Unidad	5	85.000	425.000	95.000	475.000	82.000	410.000
12.4		Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	48	18.000	864.000	19.000	912.000	18.000	864.000
12.5		Balancines	Unidad	7	64.000	448.000	66.500	465.500	59.000	413.000

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

13	72131601-008	Revestimientos	Unidad Medida Global	1	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0
13.1		Azulejos blancos - hasta altura 2,10m	Metros cuadrados	97,5	80.000	7.800.000	90.000	8.775.000	77.000	7.507.500
14	72131601-011	Instalaciones varias: Material y Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	14.100.000	14.100.000	0	0	0	0
14.1		Instalación hidraulica	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.425.000	1.425.000	1.250.000	1.250.000
14.2		Desague cloacal, cañerias y registros	Unidad Medida Global	1	2.150.000	2.150.000	2.375.000	2.375.000	2.100.000	2.100.000
14.3		Camara Septica	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000	2.612.500	2.612.500	2.250.000	2.250.000
14.4		Pozo Ciego	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	4.037.500	4.037.500	3.450.000	3.450.000
14.5		Instalacion Sanitaria completa según proyecto	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	5.225.000	5.225.000	4.500.000	4.500.000
15	72131601-001	Instalación Electrica completa según Proyecto	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000	2.615.000	2.615.000	2.250.000	2.250.000
16	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cm	Metro lineal	17,5	72.000	1.260.000	80.000	1.400.000	68.850	1.204.875
17	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	27,06	8.500	230.010	8.500	230.010	8.100	219.186
						78.505.910		87.907.665		76.616.726

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC