Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen" ID Nº 358.386.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72102801-999**	**Mejora de Plaza en el Km 16 Monday - Fracción Pacholi**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.269.956**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.670.100**	**11.670.100**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	264	1.800	475.200	Metros	264	2.000	528.000	Metros	264		0
1.1.3		Preparación de terreno	Metros	264	1.800	475.200	Metros	264	2.000	528.000	Metros	264		0
1.2		colorada												
1.2.1		red de vóley	Unidad	2	765.000	1.530.000	Unidad	2	850.000	1.700.000	Unidad	2		0
1.2.2		Provisión y colocación de 1 red y 1 pelota de vóley	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1		0
1.2.3		Provisión y nivelación de terreno con arena lavada	Metros cúbicos	30	108.000	3.240.000	Metros	30	120.000	3.600.000	Metros	30		0
1.2.4		(2,00x2,00)	Unidad	6	201.600	1.209.600	Unidad	6	224.000	1.344.000	Unidad	6		
1.2.5		Provisión y colocación de bancos	Unidad	6	270.000	1.620.000	Unidad	6	300.000	1.800.000	Unidad	6		0
1.3		Limpieza												
1.3.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	369.956	369.956	Unidad Medida Global	1	670.100	670.100	Unidad Medida Global	1		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday - Monte Lindo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.489.060**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.543.400**	**10.543.400**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	201	1.800	361.800	Metros	201	2.000	402.000	Metros	201		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	201	1.800	361.800	Metros	201	2.000	402.000	Metros	201		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	40,2	1.800	72.360	Metros	40,2	2.000	80.400	Metros	40,2		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	201	25.200	5.065.200	Metros	201	28.000	5.628.000	Metros	201		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	201	2.700	542.700	Metros	201	3.000	603.000	Metros	201		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	47	23.400	1.099.800	Metro	47	26.000	1.222.000	Metro lineal	47		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	201	2.250	452.250	Metros	201	2.500	502.500	Metros	201		0
2.4.2		Compactación Final	Metros	201	2.250	452.250	Metros	201	2.500	502.500	Metros	201		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros	201	900	180.900	Metros	201	1.000	201.000	Metros	201		0
3	**72131702-001**	**Construcción de Puente de HºAº en el km 15 Acaray - Barrio Virgen del Carmen**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.859.666**	**Unidad Medida Global**	**1**	**48.992.000**	**48.992.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2		0
3.1.2		Marcación y Replanteo	Metros	36	4.500	162.000	Metros	36	5.000	180.000	Metros	36		0
3.2		Estructura de HºAº												
3.2.1		Zapatas (1 x 1 x 0,20)	Metros cúbicos	1,2	2.250.000	2.700.000	Metros	1,2	2.500.000	3.000.000	Metros	1,2		0

Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen" ID Nº 358.386.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2.2		Columnas (0,30 x 0,30)	Metros cúbicos	2,16	2.250.000	4.860.000	Metros	2,16	2.500.000	5.400.000	Metros	2,16		0
3.2.3		Vigas Inferiores (0,20 x 0,20)	Metros cúbicos	0,6	2.250.000	1.350.000	Metros	0,6	2.500.000	1.500.000	Metros	0,6		0
3.2.4		Vigas Superiores (0,40 x 0,40)	Metros cúbicos	4,8	2.250.000	10.800.000	Metros	4,8	2.500.000	12.000.000	Metros	4,8		0
3.2.5		Losa (6 x 6 x 0,20) doble parilla	Metros cúbicos	7,2	2.250.000	16.200.000	Metros	7,2	2.500.000	18.000.000	Metros	7,2		0
3.2.6		Excavaciones	Metros cúbicos	96	53.550	5.140.800	Metros	96	59.500	5.712.000	Metros	96		0
3.2.7		pintura	Metro lineal	6	180.000	1.080.000	Metro	6	200.000	1.200.000	Metro lineal	6		0
3.2.8		Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	666.866	666.866	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	Unidad Medida Global	1		0
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo empedrado en el Km 16 Acaray - Zonja Granja**	**Unidad Medida Global**	**1**		**69.366.150**	**Unidad Medida Global**	**1**	**79.054.500**	**79.054.500**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1.585	1.800	2.853.000	Metros	1.585	2.000	3.170.000	Metros	1.585		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.585	1.800	2.853.000	Metros	1.585	2.000	3.170.000	Metros	1.585		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	396,25	1.800	713.250	Metros	396,25	2.000	792.500	Metros	396,25		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.585	25.200	39.942.000	Metros	1.585	29.000	45.965.000	Metros	1.585		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.585	2.700	4.279.500	Metros	1.585	3.000	4.755.000	Metros	1.585		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		lateral	Metro lineal	396	23.400	9.266.400	Metro	396	27.000	10.692.000	Metro lineal	396		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.585	2.250	3.566.250	Metros	1.585	2.500	3.962.500	Metros	1.585		0
4.4.2		Compactación Final	Metros	1.585	2.250	3.566.250	Metros	1.585	2.500	3.962.500	Metros	1.585		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1.585	900	1.426.500	Metros	1.585	1.000	1.585.000	Metros	1.585		0
5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 19 Monday San Cayetano Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.955.800**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.272.000**	**11.272.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2		0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	210	1.800	378.000	Metros	210	2.000	420.000	Metros	210		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	210	1.800	378.000	Metros	210	2.000	420.000	Metros	210		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	50	1.800	90.000	Metros	50	2.000	100.000	Metros	50		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	210	25.200	5.292.000	Metros	210	29.000	6.090.000	Metros	210		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	210	2.700	567.000	Metros	210	3.000	630.000	Metros	210		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		lateral	Metro lineal	52	23.400	1.216.800	Metro	52	26.000	1.352.000	Metro lineal	52		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros	210	2.250	472.500	Metros	210	2.500	525.000	Metros	210		0
5.4.2		Compactación Final	Metros	210	2.250	472.500	Metros	210	2.500	525.000	Metros	210		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros	210	900	189.000	Metros	210	1.000	210.000	Metros	210		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen" ID Nº 358.386.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 19 Monday San Cayetano Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.959.400**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.468.000**	**21.468.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2		0
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	402	1.800	723.600	Metros	402	2.000	804.000	Metros	402		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	402	1.800	723.600	Metros	402	2.000	804.000	Metros	402		0
6.2		colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	50	1.800	90.000	Metros	50	2.000	100.000	Metros	50		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	402	25.200	10.130.400	Metros	402	29.000	11.658.000	Metros	402		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	402	2.700	1.085.400	Metros	402	3.000	1.206.000	Metros	402		0
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		lateral	Metro lineal	134	23.400	3.135.600	Metro	134	26.000	3.484.000	Metro lineal	134		0
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros	402	2.250	904.500	Metros	402	2.500	1.005.000	Metros	402		0
6.4.2		Compactación Final	Metros	402	2.250	904.500	Metros	402	2.500	1.005.000	Metros	402		0
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros	402	900	361.800	Metros	402	1.000	402.000	Metros	402		0
						161.900.032			Precio Total	**183.000.000**				**0**
E														
rucci														
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday - Fracción Angel David**	**Unidad Medida Global**	1		**35.550.000**	**Unidad Medida Global**	1	**39.848.820**	**39.848.820**	**Unidad Medida Global**	1		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	454.410	908.820	Metros	2		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	1.800	1.440.000	Metros cuadrados	800	2.300	1.840.000	Metros cuadrados	800		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	800	1.800	1.440.000	Metros	800	2.000	1.600.000	Metros	800		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	250	1.800	450.000	Metros	250	2.000	500.000	Metros	250		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	800	25.200	20.160.000	Metros	800	28.000	22.400.000	Metros	800		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	800	2.700	2.160.000	Metros	800	3.000	2.400.000	Metros	800		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	200	23.400	4.680.000	Metro	200	27.000	5.400.000	Metro lineal	200		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	800	2.250	1.800.000	Metros	800	2.500	2.000.000	Metros	800		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen" ID Nº 358.386.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.4.2		Compactación Final	Metros	800	2.250	1.800.000	Metros	800	2.500	2.000.000	Metros	800		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	900	720.000	Metros cuadrados	800	1.000	800.000	Metros cuadrados	800		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday Guavira Poty Tramo I**	**Unidad Medida Global**	1		**52.884.000**	**Unidad Medida Global**	1	**60.168.820**	**60.168.820**	**Unidad Medida Global**	1		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	454.410	908.820	Metros	2		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1.200	1.800	2.160.000	Metros	1.200	2.000	2.400.000	Metros	1.200		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.200	1.800	2.160.000	Metros	1.200	2.000	2.400.000	Metros	1.200		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	380	1.800	684.000	Metros	380	2.000	760.000	Metros	380		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.200	25.200	30.240.000	Metros	1.200	28.000	33.600.000	Metros	1.200		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.200	2.700	3.240.000	Metros	1.200	3.000	3.600.000	Metros	1.200		0
2.3		Cordón de Ho												
2.3.1		lateral	Metro lineal	300	23.400	7.020.000	Metro	300	27.000	8.100.000	Metro lineal	300		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.200	2.250	2.700.000	Metros	1.200	3.000	3.600.000	Metros	1.200		0
2.4.2		Compactación Final	Metros	1.200	2.250	2.700.000	Metros	1.200	3.000	3.600.000	Metros	1.200		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1.200	900	1.080.000	Metros	1.200	1.000	1.200.000	Metros	1.200		0
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 19 Acaray San Felipe**	**Unidad Medida Global**	1		**50.907.600**	**Unidad Medida Global**	1	**57.922.820**	**57.922.820**	**Unidad Medida Global**	1		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	454.410	908.820	Metros	2		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1.160	1.800	2.088.000	Metros	1.160	2.000	2.320.000	Metros	1.160		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.160	1.800	2.088.000	Metros	1.160	2.000	2.320.000	Metros	1.160		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	232	1.800	417.600	Metros	232	2.000	464.000	Metros	232		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.160	25.200	29.232.000	Metros	1.160	28.000	32.480.000	Metros	1.160		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.160	2.700	3.132.000	Metros	1.160	3.000	3.480.000	Metros	1.160		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	290	23.400	6.786.000	Metro	290	27.000	7.830.000	Metro lineal	290		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.160	2.250	2.610.000	Metros	1.160	3.000	3.480.000	Metros	1.160		0
3.4.2		Compactación Final	Metros	1.160	2.250	2.610.000	Metros	1.160	3.000	3.480.000	Metros	1.160		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1.160	900	1.044.000	Metros	1.160	1.000	1.160.000	Metros	1.160		0
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado**	**Unidad Medida Global**	1		**19.836.648**	**Unidad Medida Global**	1	**22.059.540**	**22.059.540**	**Unidad Medida Global**	1		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	454.410	908.820	Metros	2		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	443	1.800	797.400	Metros cuadrados	443	2.000	886.000	Metros cuadrados	443		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	443	1.800	797.400	Metros	443	2.000	886.000	Metros	443		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	8,86	1.800	15.948	Metros	8,86	2.000	17.720	Metros	8,86		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	443	25.200	11.163.600	Metros	443	28.000	12.404.000	Metros	443		0

Liz Pac[illegible] Calderón
Encarga[illegible] Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen" ID Nº 358.386.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	443	2.700	1.196.100	Metros	443	3.000	1.329.000	Metros	443		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		lateral	Metro lineal	110	23.400	2.574.000	Metro	110	27.000	2.970.000	Metro lineal	110		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	443	2.250	996.750	Metros	443	2.500	1.107.500	Metros	443		0
4.4.2		Compactación Final	Metros	443	2.250	996.750	Metros	443	2.500	1.107.500	Metros	443		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros	443	900	398.700	Metros	443	1.000	443.000	Metros	443		0
						159.178.248			Precio Total	**180.000.000**				**0**
E														
rucci														
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km. 17 Acaray - La Pradera**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.110.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**79.852.300**	**79.852.300**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	476.150	952.300	Metros	2		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1.600	1.800	2.880.000	Metros	1.600	2.000	3.200.000	Metros	1.600		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.600	1.800	2.880.000	Metros	1.600	2.000	3.200.000	Metros	1.600		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	450	1.800	810.000	Metros	450	2.000	900.000	Metros	450		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.600	25.200	40.320.000	Metros	1.600	29.000	46.400.000	Metros	1.600		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.600	2.700	4.320.000	Metros	1.600	3.000	4.800.000	Metros	1.600		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	400	23.400	9.360.000	Metro	400	27.000	10.800.000	Metro lineal	400		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.600	2.250	3.600.000	Metros	1.600	2.500	4.000.000	Metros	1.600		0
1.4.2		Compactación Final	Metros	1.600	2.250	3.600.000	Metros	1.600	2.500	4.000.000	Metros	1.600		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	900	1.440.000	Metros cuadrados	1.600	1.000	1.600.000	Metros cuadrados	1.600		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday - Guavira Poty Tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**52.632.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.932.300**	**59.932.300**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	476.150	952.300	Metros	2		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1.200	1.800	2.160.000	Metros	1.200	2.000	2.400.000	Metros	1.200		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.200	1.800	2.160.000	Metros	1.200	2.000	2.400.000	Metros	1.200		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	240	1.800	432.000	Metros	240	2.000	480.000	Metros	240		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.200	25.200	30.240.000	Metros	1.200	29.000	34.800.000	Metros	1.200		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen" ID Nº 358.386.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.200	2.700	3.240.000	Metros	1.200	3.000	3.600.000	Metros	1.200		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	300	23.400	7.020.000	Metro	300	27.000	8.100.000	Metro lineal	300		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.200	2.250	2.700.000	Metros	1.200	2.500	3.000.000	Metros	1.200		0
2.4.2		Compactación Final	Metros	1.200	2.250	2.700.000	Metros	1.200	2.500	3.000.000	Metros	1.200		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1.200	900	1.080.000	Metros	1.200	1.000	1.200.000	Metros	1.200		0
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday Tajy Poty**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.592.040**	**Unidad Medida Global**	**1**	**18.387.900**	**18.387.900**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	476.150	952.300	Metros	2		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	364	1.800	655.200	Metros	364	2.000	728.000	Metros	364		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	364	1.800	655.200	Metros	364	2.000	728.000	Metros	364		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	72,8	1.800	131.040	Metros	72,8	2.000	145.600	Metros	72,8		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	364	25.200	9.172.800	Metros	364	28.000	10.192.000	Metros	364		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	364	2.700	982.800	Metros	364	3.000	1.092.000	Metros	364		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	91	23.400	2.129.400	Metro	91	26.000	2.366.000	Metro lineal	91		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	364	2.250	819.000	Metros	364	2.500	910.000	Metros	364		0
3.4.2		Compactación Final	Metros	364	2.250	819.000	Metros	364	2.500	910.000	Metros	364		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros	364	900	327.600	Metros	364	1.000	364.000	Metros	364		0
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.587.680**	**Unidad Medida Global**	**1**	**22.827.500**	**22.827.500**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	450.000	900.000	Metros	2	476.150	952.300	Metros	2		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	448	1.800	806.400	Metros	448	2.000	896.000	Metros	448		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	448	1.800	806.400	Metros	448	2.000	896.000	Metros	448		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	89,6	1.800	161.280	Metros	89,6	2.000	179.200	Metros	89,6		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	448	25.200	11.289.600	Metros	448	28.000	12.544.000	Metros	448		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	448	2.700	1.209.600	Metros	448	3.000	1.344.000	Metros	448		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		lateral	Metro lineal	128	23.400	2.995.200	Metro	128	26.000	3.328.000	Metro lineal	128		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	448	2.250	1.008.000	Metros	448	2.500	1.120.000	Metros	448		0
4.4.2		Compactación Final	Metros	448	2.250	1.008.000	Metros	448	2.500	1.120.000	Metros	448		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros	448	900	403.200	Metros	448	1.000	448.000	Metros	448		0
		TOTAL GENERAL				**159.921.720**			Precio Total	**181.000.000**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.