Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Lic. Rosana Vera Ba...
Encargada U.O.C. Pirapó

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: B.F INGENIERIA S.R.L					Empresa 2: BENITEZ CONSTRUCCIONES			
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación del sitio de la obra. Replanteo	BF	Pya	75.00	2.100	157.500	BC	75.00	2.500	187500
2	Aislación vertical de Nivelación parte posterior existente. Recubrimiento con panderete	BF	Pya	10.00	48.825	488.250	BC	10.00	20.000	200.000
3	4 Zapatas de Hormigón armado para pilares	BF	Pya	1.75	1.050.000	1.837.500	BC	1.75	1.200.000	2.100.000
4	Estructura de techo metálica (tinglado). Pend.20%.: cubertura con chapas de zinc-aluminio N°26. Pilares y vigas con varillas de hierro 12, 10, 8 mm. y correas con varillas de hierro de 10,8 y 6 mm. Con 4 columnas de Estructura metálica incluyendo relleno de concreto. Medidas= 20x25 cm Altura =3m mínima, variable con la pendiente del terreno	BF	Pya	76.00	124.950	9.496.200	BC	76.00	120.000	9.120.000
5	Desmantelamiento de artefactos sanitarios y cañerías del baño existente, para reconvertirle en depósito	BF	Pya	2.60	126.000	327.600	BC	2.60	60.000	156.000
6	Construcción de escalera de mampostería de ladrillos comunes: Gradas de 17 x 30 cm, según plano	BF	Pya	1.00	1.050.000	1.050.000	BC	1.00	500.000	500.000
7	Excavación y Carga de Cimiento de Piedra Bruta colocada	BF	Pya	5.40	166.058	896.713	BC	5.40	237.000	1.279.800
8	Mampostería de Nivelación de 0,30 m ladrillos comunes	BF	Pya	10.80	98.973	1.068.908	BC	10.80	100.000	1.080.000
9	Encadenado de base 0,13 x 0,20 Varillas de 8 mm	BF	Pya	36.00	33.967	1.222.812	BC	36.00	65.000	2.340.000
10	Aislación Horizontal Asfáltica	BF	Pya	36.00	10.112	364.032	BC	36.00	12.000	432.000
11	Mampostería de Elevación de 0,15 m ladrillos huecos de 6 tubos, a revocar interior	BF	Pya	88.00	44.730	3.936.240	BC	88.00	70.000	6.160.000
12	Encadenado de 0,13 x 0,20 Varillas de 8 mm	BF	Pya	36.00	33.967	1.222.812	BC	36.00	65.000	2.340.000
13	Revoque de paredes exteriores ; e=1,50 cm. Parte nueva	BF	Pya	88.00	26.240	2.309.120	BC	88.00	20.000	1.760.000
14	Revoque de paredes interiores ; e=1,50 cm. Parte nueva	BF	Pya	150.00	18.480	2.772.000	BC	150.00	20.000	3.000.000
15	Revoque de paredes interiores y exteriores; e=1,50 cm.Parte antigua	BF	Pya	200.00	23.100	4.620.000	BC	200.00	20.000	4.000.000
16	Contrapiso de cascotes con carpeta de 7cm	BF	Pya	75.00	46.725	3.504.375	BC	75.00	25.000	1.875.000
17	Piso de cerámica "alto transito", incluyendo zócalos.	BF	Pya	75.00	61.583	4.618.725	BC	75.00	52.000	3.900.000
18	Piso de cerámica "alto transito".	BF	Pya	80.00	56.333	4.506.640	BC	80.00	52.000	4.160.000
19	Caminero : un lado de circulación lateral y posterior y frontal 9m de acceso desde portón: ancho 1m hormigón de cascotes con alisado de cemento	BF	Pya	40.00	47.250	1.890.000	BC	40.00	47.000	1.880.000
20	Puertas de madera de cedro con marco cajón: 1 de madera tipo placa 0,80 ancho x 2,10 alt. 1 de madera tipo tablero 0,80 ancho x 2,10 alt. Para salida exterior 1 de madera tipo tablero 0,70 ancho x 2,10 alt. para baño.- Incluye herrajes y cerradura de cilindro de primera calidad	BF	Pya	3.00	840.000	2.520.000	BC	3.00	1.030.000	3.090.000
21	Ventanas tipo balancines: 4 unidades de 1,40 x1,40 nuevas.	BF	Pya	4.00	456.750	1.827.000	BC	4.00	493.000	1.972.000
22	Balancín para baño : 080x 0,50m	BF	Pya	1.00	94.500	94.500	BC	1.00	160.000	160.000
23	Pintura de Paredes .Exteriores al látex con hidrófugo. Parte nueva	BF	Pya	95.00	8.810	836.950	BC	95.00	9.500	902.500

22	Balancín para baño : 080x 0,50m	BF	Pya	1.00	94.500	94.500	BC	1.00	160.000	160.000
23	Pintura de Paredes .Exteriores al látex con hidrófugo. Parte nueva	BF	Pya	95.00	8.810	836.950	BC	95.00	9.500	902.500
24	Pintura de Paredes revocadas interiores al látex. Parte nueva	BF	Pya	134.00	8.810	1.180.540	BC	134.00	9.000	1.206.000
25	Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético mate. Parte nueva	BF	Pya	4.50	17.850	80.325	BC	4.50	17.000	76.500
26	Pintura de Paredes exteriores e interiores al látex. Parte antigua	BF	Pya	230.00	8.810	2.026.300	BC	230.00	9.000	2.070.000

27	Pintura de Puertas de madera al barniz. Parte nueva	BF	Pya	5.00	13.766	68.830	BC	5.00	17.000	85.000
28	Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético mate Parte antigua	BF	Pya	11.00	17.850	196.350	BC	11.00	17.000	187.000
29	Vidrios tipo traslucido blanco De 4 mmm	BF	Pya	4.50	105.000	472.500	BC	4.50	85.000	382.500
30	Artefactos Eléctricos: Tablero	BF	Pya	1.00	682.500	682.500	BC	1.00	385.000	385.000
31	Bocas de luces y tomacorrientes	BF	Pya	18.00	79.118	1.424.124	BC	18.00	62.000	1.116.000
32	Artefactos para lámparas de luz cálida entre 40 y 50 w.	BF	Pya	6.00	37.800	226.800	BC	6.00	33.000	198.000
33	Artefactos para lámparas de fluorescentes de 40W para iluminación interior y exterior. Artefacto de adosar	BF	Pya	3.00	126.000	378.000	BC	3.00	37.000	111.000
34	Desagüe pluvial: canaletas y 4 caños de bajada. Desarrollo 33 cm.	BF	Pya	60.00	42.000	2.520.000	BC	60.00	41.000	2.460.000
35	Revestimiento de azulejos blancos(opcional baldosas cerámicas) en baños altura1.80m	BF	Pya	12.00	57.383	688.596	BC	12.00	54.000	648.000
36	Instalación agua corriente. Extensión de instalación existente	BF	Pya	1.00	262.500	262.500	BC	1.00	700.000	700.000
37	Desagüe Cloacal: Cámaras de inspección, Pozo ciego, cámara séptica y cañería de desagüe cloacal, Incluye : rejillas de piso sifonadas, caños PVC 100 mm y 50 mm	BF	Pya	1.00	2.933.028	2.933.028	BC	1.00	1.900.000	1.900.000
38	Juego de sanitarios blancos : piletas de lavatorio(1), Inodoro con cisterna ALTA (1), ; ducha con calefón; con sus correspondientes accesorios y griferías . Colocados	BF	Pya	1.00	882.000	882.000	BC	1.00	750.000	750.000
39	Cielorraso PVC aulas parte interior incluido galería (no incluye aleros) con perfiles "L" de 1" como estructura de soportes colgantes metálicos cada 50 cm soldados a la estructura de techo	BF	Pya	75.00	56.175	4.213.125	BC	75.00	75.000	5.625.000
40	Limpieza final	BF	Pya	1.00	157.500	157.500	BC	1.00	100.000	100.000
Total IVA incluido						69.960.896				70.594.800

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
Centro Operativo de Compras
Pirapó - Itapúa

Licen. Rosana Vera

Responsable de la U.O.C