CUADRA COMPARATIVO DE OFERTAS

RESTAURACIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO "COMANDANTE PEDRO PABLO CABALLERO ETAPA 1"ID 367.603

				CONVOCANTE		VICTORIA PALACIOS	
Nº	RUBRO	UdM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos previos						
1	Vallado perimetral de chapa de zinc y estructura de madera, altura	m	35,00	195.000	6.825.000	195.000	6.825.000
2	Cartel de obra y señalética de seguridad	Gl	1,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3	Obrador: Oficina	m2	9,00	360.000	3.240.000	360.000	3.240.000
4	Obrador: Depósito de materiales cerrado	m2	9,00	247.000	2.223.000	240.000	2.160.000
5	Obrador: Depósito de materiales abierto (con techo de chapas)	m2	16,00	156.000	2.496.000	150.000	2.400.000
	Protección y apuntalamiento						
6	Apuntalamiento de vigas (con madera o metal)	m	46,00	130.000	5.980.000	130.000	5.980.000
7	Contención lineal de muros a altura de asiento de tirantes	m	133,00	58.500	7.780.500	58.000	7.714.000
8	Protección de vitrinas con placas multilaminadas	m2	20,00	78.000	1.560.000	78.000	1.560.000
9	Apuntalamiento permanente de pared francesa	ml	12,00	130.000	1.560.000	130.000	1.560.000
10	Sobre techo provisorio de chapas onduladas y estructura tipo celo	m2	84,00	182.000	15.288.000	182.000	15.288.000
11	Andamios	Gl	1,00	2.880.000	2.880.000	2.850.000	2.850.000
	Desmontajes						
12	De tejas y tejuelas con recuperación	m2	177,00	24.700	4.371.900	24.000	4.248.000
13	De alfajías y tirantes para reposición (hasta 20% del total)	m2	45,00	15.600	702.000	15.000	675.000
14	De pilares de madera para reposición de bases	un	4,00	195.000	780.000	195.000	780.000
	Fundación						
15	Cimiento de piedra bruta colocada bajo pilares	m3	2,00	370.500	741.000	370.000	740.000
16	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,45	m2	1,00	273.000	273.000	273.000	273.000
	Restauración de las partes de madera						
17	Restauración de pilares incluyendo injertos en las bases	m	12,00	221.000	2.652.000	221.000	2.652.000
18	Restauración de vigas incluyendo injertos en los extremos	m	52,00	182.000	9.464.000	182.000	9.464.000
19	Reposición de tirantes (hasta un 20% del total)	m	57,00	104.000	5.928.000	104.000	5.928.000
20	Reposición de alfajías (hasta un 20% del total)	m	120,00	26.000	3.120.000	26.000	3.120.000
21	Limpieza y retiro de pintura antigua	m2	265,00	32.500	8.612.500	32.000	8.480.000
22	Fumigación por aspersión e inyección	m2	152,00	120.900	18.376.800	120.000	18.240.000
23	Sellado superficial con aceite de linaza	m2	265,00	19.500	5.167.500	19.000	5.035.000
	Cubiertas						
24	Reposición de la cubierta (tejuelas y tejas) según esp. Técnica	m2	177,00	130.000	23.010.000	130.000	23.010.000
	Muros						
25	Reintegración de revoques (partes sueltas)	m2	20,00	32.500	650.000	32.000	640.000
	Pisos						
26	Reposición de piso de ladrillos en galería y vereda	m2	6,00	97.500	585.000	97.000	582.000
	Desagüe pluvial						
27	Registro abierto 40 x 40 x 40	un	2,00	338.000	676.000	338.000	676.000
28	Caño PVC 100 mm	m	12,00	45.500	546.000	45.000	540.000
29	Canaleta aérea de chapa galvanizada	m	26,00	65.000	1.690.000	65.000	1.690.000
30	Bajada de chapa galvanizada	m	6,00	65.000	390.000	65.000	390.000
	Instalación eléctrica						
31	Reposición de instalación eléctrica afectada	Gl	1,00	1.545.000	1.545.000	1.500.000	1.500.000
	Pinturas						
32	Pintura de muros a la cal (interior y exterior)	m2	420,00	13.000	5.460.000	13.000	5.460.000
33	Pintura al barniz de tejuelas (cara interior)	m2	175,00	26.000	4.550.000	26.000	4.550.000
34	Pintura al barniz de la madera (estructura principal y techo)	m2	265,00	26.000	6.890.000	26.000	6.890.000
35	Esmalte sintético grafito oscuro de canaletas y bajadas	m2	10,00	26.000	260.000	26.000	260.000
	Varios						
36	Retiro de escombros y limpieza final de obra	Gl	1,00	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
	TOTAL GS:				159.973.200		**159.000.000**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Antonia Galeano
Jefe UOC
Municipalidad de Piribebuy