CONTRATACION DIRECTA: Construccion de Cerco Perimetral" Colegio Nacional Jovenes Unidos con ID: 398.054

| Item | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Relación de Medida | LAP Construcciones | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | MONTO TOTAL |
| 1 | 72103003-001 | Demoliciones | Unidad Medida Global | 1 | No aplica | No aplica | 1 | | - |
| 1.1 | | Desmonte de cerco de alambre tejido existente | Metro lineal | 1 | No aplica | No aplica | 233,26 | 5.000 | 1.166.300 |
| 1.2 | | Limpieza de traza del cerco en dos lados | Metro lineal | 1 | No aplica | No aplica | 116,63 | 9.667 | 1.127.462 |
| 2 | 72131601-004 | Estructura de Ho Ao | Unidad Medida Global | 1 | No aplica | No aplica | 1 | | |
| 2.1 | | Dados de Ho Co Base de postes | Metros cúbicos | 1 | No aplica | No aplica | 4 | 770.000 | 3.080.000 |
| 2.2 | | Losita de 30x30x10 bajo postes | Unidad | 1 | No aplica | No aplica | 90 | 16.923 | 1.523.070 |
| 2.3 | | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 1 | No aplica | No aplica | 28 | 442.000 | 12.376.000 |
| 2.4 | | Muro de nivelación de 0,30 de ladrillo comun visto. h=20 cm. (doble de 0,15) | Metros cuadrados | 1 | No aplica | No aplica | 46 | 181.000 | 8.326.000 |
| 3 | 72101703-007 | Cerco perimetral | Unidad Medida Global | 1 | No aplica | No aplica | 1 | | |
| 3.1 | | Postes de Ho.Ao.de h=2,5 ml. colocados c/3,00 ml. Con 3 lineas de alambres tensadores galvanizados No.9 y 3 lineas de alambres de puas superiores, con alambres tejidos de 2 ¨ de h=1,80m. | Metro lineal | 1 | No aplica | No aplica | 168 | 71.348 | 11.986.464 |
| 3.2 | | Cerco de h=6,00 ml.colocados en medianera SO con estructura metalica. De Caños galvanizados de 50 mm. y espesor 5 mm. Con bases de Ho.Co. Con Alambre tejido de 2¨ calibre No.10. Se colocará en sus extremos de paño | Metros cuadrados | 1 | No aplica | No aplica | 393 | 134.000 | 52.662.000 |
| 3.3 | | Porton tipologia MEC. 4 mts. | Unidad | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 3.975.000 | 3.975.000 |
| 3.4 | | Porton de entrada = 2 mts. Dos hojas | Unidad | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 2.530.000 | 2.530.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | | Porton de lateral a = 1mts. | Unidad | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1.175.000 | 1.175.000 |
| 3.6 | | Cimiento de PBC (incluye excavacion) | Metros cúbicos | 1 | No aplica | No aplica | 2,24 | 492.696 | 1.103.639 |
| 3.7 | | Hormigon Armado (incluye zapata, pilares, losa y vigas) | Metros cúbicos | 1 | No aplica | No aplica | 6,42 | 1.621.000 | 10.406.820 |
| 3.8 | | Mamposteia de elevacion de ladrillo semi prensado | Metros cuadrados | 1 | No aplica | No aplica | 15 | 122.462 | 1.836.930 |
| 3.9 | | Techo de tejas s/ tejelones y estructura de madera | Metros cuadrados | 1 | No aplica | No aplica | 16,8 | 157.676 | 2.648.957 |
| 3.10 | | Revoque de vigas y losa (2 capas con hidrofugo) | Metros cuadrados | 1 | No aplica | No aplica | 13 | 31.600 | 410.800 |
| 3.11 | | Carteleria en acceso con identificación de la Institución | Unidad Medida Global | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 2.622.774 | 2.622.774 |
| 3.12 | | Instalacion de luminaria led de adosar 150mm 24w (incluye caja, electroducto, cables y fotocelula) | Unidad | 1 | No aplica | No aplica | 3 | 268.500 | 805.500 |
| 4 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 | No aplica | No aplica | 1 | | |
| 4.1 | | Tratamiento de ladrillos vistos con antimoho | Metros cuadrados | 1 | No aplica | No aplica | 92 | 16.899 | 1.554.708 |
| 4.2 | | Pintura al ltx de postes de Ho. | Unidad | 1 | No aplica | No aplica | 65 | 22.600 | 1.469.000 |
| 4.3 | | Pintura cerco c/ estruct. Metalica al sintetico | Metros cuadrados | 1 | No aplica | No aplica | 393 | 8.432 | 3.313.776 |
| 4.4 | | Pintura de portones al sintetico. | Metros cuadrados | 1 | No aplica | No aplica | 28 | 31.600 | 884.800 |
| 4.5 | | Pintura de portico de acceso pilares con tratamiento antihongo y echo barniz | Unidad Medida Global | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1.171.000 | 1.171.000 |
| 5 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1.171.000 | 1.171.000 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **129.327.000** |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.