CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTE: CONSTRUCTORA Y METALÚRGICA VIRGEN DEL ROSARIO", CON RUC Nº 3.856.469-6

PRESUPUESTO GRAL.					
Nº	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P. UNITARIOS	P. TOTALES
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Estudios de Suelos	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2	Instalación de la Obra	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
1.3	Instalación eléctrica y fuerza motriz	Gl.	1,00	1.280.000	1.280.000
1.4	Relleno y compactación antes del muro a ambos lados	m3	35,00	50.000	1.750.000
1.5	Base de Hormigón Ciclópeo (1:3:6 + 30% PB colocada)	m3	15,00	750.000	11.250.000
1.6	Muro de piedra Visto a una cara	m3	15,00	350.000	5.250.000
2	**HORMIGÓN ARMADO**				
2.1	Losas de Hormigón Armado Tablero Principal	m3	11,00	1.200.000	13.200.000
2.2	Vigas Principales	m3	11,00	1.200.000	13.200.000
2.3	Estribos del Puente y Fundación	m3	50,00	1.100.000	55.000.000
2.4	Losas de aproximación y voladizo del puente.	m3	10,50	800.000	8.400.000
3	**VARIOS**				
3.1	Barandas de Hormigón Armado	ml	10,00	200.000	2.000.000
3.2	Juntas de Dilatación	Gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
3.3	Apoyos de panes de plomo s/ detalle	Gl.	2,00	1.200.000	2.400.000
3.4	Drenes de alivio	Gl.	1,00	1.220.000	1.220.000
3.5	Limpieza final de Obra	Gl.	1,00	1.050.000	1.050.000
	TOTAL, GENERAL DE LA OBRA				**120.000.000**

Total, Gs. 120.000.000 (Guaraníes Ciento veinte Millones) IVA incluido. ----------

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · U O C · ALTO PARANA

Patricia Ester Méndez Pico
Encargado UOC