MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO- ALTO PARANA

TELEF. 0984-800502 – Email *muni.sancristobal@gmail.com* RUC.80044347-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD 16/2021: Construcción de Empedrado al lado del Registro Electoral y en Barrio Centro", con ID Nº 398327

ANEXO- B- 02-08

Lote 1:Construcción de Empedrado al Lado del Registro Electoral

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	FRANCISCO GOMEZ ZARATE "Construcciones Gómez Hnos" Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	FANN S.A. Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**				
1.1		Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	1.110.000	1.110.000	1.221.000	1.221.000
1.2		Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.001,4	530	530.742	583	583.816
1.3		Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.001,4	3.600	3.605.040	3.960	3.965.544
1.4		Cordón de H° 12 x 30 x 50, tipo escondido	Metro lineal	360,4	39.000	14.055.600	44.000	15.857.600
1.5		Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI.	Metros cuadrados	1.001,4	33.000	33.046.200	39.160	39.214.824
1.6		Limpieza Final, retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	825.000	825.000
Precio Total						**53.097.582**	**Precio Total**	**61.667.784**

ANEXO- B- 02-08

Lote 2: Construcción de Empedrado en Barrio Centro 4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	FRANCISCO GOMEZ ZARATE "Construcciones Gómez Hnos" Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	FANN S.A. Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**				
1.1		Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	1.110.000	1.110.000	1.221.000	1.221.000
1.2		Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	Metros cuadrados	843	530	446.790	583	491.469
1.3		Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	843	3.600	3.034.800	3.960	3.338.280
1.4		Cordón de H° 12 x 30 x 50, tipo escondido	Metro lineal	278,5	39.000	10.861.500	44.000	12.254.000
1.5		Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI.	Metros cuadrados	843	33.000	27.819.000	39.160	33.011.880
1.6		Limpieza Final, retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	825.000	825.000
Precio Total						**44.022.090**	**Precio Total**	**51.141.629**

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL – ÁREA CONTRATACIÓN UOC

SANDRA ROCIO MENDEZ JARA
Responsable de UOC