CUADRO COMPARATIVO

L.P.N. Nº 12/2012 – "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY, HOSPITAL M.I. LOMA PYTA Y HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA" - PLURIANUAL

Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 1 - CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: ESTILO & TECNOLOGIA						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	72103003-001	**Demolición con recuperación de material y retiro de escombros**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			21.510.168	
		a- De split incluir su posterior colocación				4,00	577.325	2.309.300		
		b- De cielo raso metal desplegado para demolición de mampostería				151,00	16.495	2.490.745		
		c- Mampostería de 015 (previo adintelamiento) con revestimiento y revoque.				186,00	57.732	10.738.152		
		d- Mampostería de 030 (previo adintelamiento) con revestimiento y revoque.				12,00	57.732	692.784		
		e- De mesada completo (mesadas, base, instalaciones) 6 un				16,00	24.742	395.872		
		f- De mampara de madera				44,00	20.619	907.236		
		g- De aberturas				29,00	28.866	837.114		
		h- De SSHH completo (artefactos-piso-azulejos -instalaciones eléctricas-agua-desagüe)				8,00	41.237	329.896		
		i- De aislación de losa de HoAo				35,00	32.990	1.154.650		
		j- De revoque exterior e interior afectado por humedad				59,00	28.041	1.654.419		
2	72103004-001	**Movimiento de tierra**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			445.360	
		a- Excavación ciment Corrida Prof.060				10,80	41.237	445.360		
3	72131601-003	**Cimiento**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			2.375.280	
		a- Piedra bruta blanca (1:2:10)				7,20	329.900	2.375.280		
4	72131601-005	**Mampostería**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			30.010.863	
		a- Nivelación 030				12,00	115.465	1.385.580		
		b- Elevación 015 común (1-2-10)				150,00	90.722	13.608.300		
		c- Mampostería de elevación de 015 visto común símil al existente, amarrado a pilar de Ho existente en galería medico ,prever limpieza y siliconado.				48,00	123.712	5.938.176		
		d- Mampostería de 015 visto 1,10 de altura y convoco inclinado hasta la losa con aislación pintura, siliconado y amarre al pilar de Ho existente.-				10,94	123.712	1.353.409		
		e- Mampostería armada				40,00	115.465	4.618.600		
		f- Muralla a de ladrillo común visto símil al existente de 2,00 m de altura terminación sardinel (cimentación -pilares de HoAo cada 2,00 m- nivelación de 030-aislacion elevación-y limpieza de muro con su posterior siliconado) Tendedero medico y familiar				22,83	136.084	3.106.798		
5	72131601-007	**Techo**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			14.433.100	
		a- Reparacion de techo de tejas con tejuelon y aislacion com membrana de aluminio (prever cambio de tejas y tejuelones faltantes)				50,00	288.662	14.433.100		
6	72131601-006	**Aislación**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			7.092.850	
		a- Horizontal (1-3) mampostería 015				40,00	32.990	1.319.600		
		b- Losa membrana aluminio 4mm con contrapiso y carpeta (unión galería medico -losa acceso y losa estar familiar)				35,00	164.950	5.773.250		

CUADRO COMPARATIVO

L.P.N. Nº 12/2012 – "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY, HOSPITAL M.I. LOMA PYTA Y HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA" - PLURIANUAL

Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 1 - CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: ESTILO & TECNOLOGIA						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
7	72131601-008	**Revoques filtrado**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			31.864.111	
		a- Pared interior (1-4-16)				300,00	49.485	14.845.500		
		b- Pared exterior				59,00	53.609	3.162.931		
		c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)				240,00	57.732	13.855.680		
8	72131601-009	**Contrapiso**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			3.877.172	
		a- Cascotes int.10 cm terr natural en sshh y área afectado por construcción de mampostería				89,00	37.114	3.303.146		
		b- Cascotes ext.10 cm terr natural área tendido				17,40	32.990	574.026		
9	72131601-009	**Piso**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			19.111.394	
		a- Piso granito base gris símil al existente				14,00	189.692	2.655.688		
		b- Piso calcáreo color rojo símil existente área afectado por demolición				20,00	115.465	2.309.300		
		c- Cerámico PI5 con base baño				55,28	107.217	5.926.956		
		d- Baldozon de HoAo tendedero medico				17,40	74.227	1.291.550		
		e- Reparación acceso piso de HoAo incluyendo acera previa preparación de base				50,00	98.970	4.948.500		
		f- Reparación veredita tipo vainilla (incluir demolición área floja y contrapiso nuevo)				30,00	65.980	1.979.400		
10	72101607-005	**Zócalo**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			7.463.980	
		a- Granítico símil existente				15,00	189.692	2.845.380		
		b- Calcáreo símil existente				40,00	115.465	4.618.600		
11	72102508-003	**Revestimiento**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			20.206.350	
		a- azulejos blanco								
		a1- Azulejos SS HH= 2,10 c/cornisa ceram. Term				190,00	82.475	15.670.250		
		a2- Azulejos H= 1,5c/cornisa ceram. En cocina y lavadero medico				50,00	90.722	4.536.100		
12	72131601-010	**Aberturas de madera según detalle y especificaciones**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			7.076.244	
		a- P.Placa boxes formicada 060x1,60				6,00	24.725	148.350		
		b- P. Placa 0,7x2,1				7,00	354.642	2.482.494		
		c- P. Placa 0,9x2,10				5,00	404.127	2.020.635		
		d- P. Placa 1,20x2,1				1,00	445.365	445.365		
		e- P. Placa vaivén 1,30x2,10 c/mirilla convertir en puerta de abrir con cerradura				3,00	659.800	1.979.400		
13	72131601-010	**Aberturas metálicas según detalle y especificaciones**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			7.653.680	
		a- Ventana balancín 1,0x0,4				7,00	197.940	1.385.580		
		b- Ventana balancín 1,6x1,0				8,00	329.900	2.639.200		

CUADRO COMPARATIVO

L.P.N. N° 12/2012 – "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY, HOSPITAL M.I. LOMA PYTA Y HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA" - PLURIANUAL

Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 1 - CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: ESTILO & TECNOLOGIA						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		c- Ventana balancín 1,6x1,0 galería				8,00	329.900	2.639.200		
		d- Puerta metálica de 0,8x2,10				2,00	494.850	989.700		
14	72102601-001	**Muebles varios**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			9.637.197	
		a- Mueble de madera formicada de control con mesada granito doble altura con moldura pecho paloma con cristal de 6 mm .Ver detalle				1,65	742.275	1.224.754		
		b- Mueble de cocina de formica con dos piletas y escurridero				6,30	989.699	6.235.104		
		c- Alacena colgante				3,30	659.800	2.177.340		
15	72102602-004	**Vidrios**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			10.936.168	
		a- Doble				34,00	321.652	10.936.168		
16	72102304-002	**Instalación agua corriente**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			2.375.280	
		a- De agua fría en baño con cambio de llave de paso (10 con 1 ducha-1 lav.1 inod..3 con 2 ino..2 lavat)				13,00	164.950	2.144.350		
		b- De agua fría en cocina 2 pileta				1,00	115.465	115.465		
		c- De agua fría en lavadero 3 lavarropas y 2 pileta				1,00	115.465	115.465		
17	72102304-006	**Desagüe cloacal**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			3.612.404	
		a- De baños completo con cañerías PVC y rejillas hasta el primer registro				13,00	164.950	2.144.350		
		b- De cocina con cañerías PVC y desengrasador hasta el primer registro				1,00	115.465	115.465		
		c- De lavadero con cañerías PVC para 3 lavarropas y 2 piletas y 1 rejilla hasta el primer registro				1,00	115.465	115.465		
		d- Limpieza de cañerías y registros				1,00	1.237.124	1.237.124		
18	72102304-002	**Artefactos Sanitarios completo con accesorios**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			42.227.200	
		a- Inodoro blanco				16,00	659.800	10.556.800		
		b- Lavatorio mediano con pedestal				17,00	659.800	11.216.600		
		c- Accesorios de losa				62,00	329.900	20.453.800		
19	72102304-005	**Desagüe Pluvial**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			2.969.100	
		a- Reparacion canaleta alero desarrollo 33 chapa No 26 (demolición y reposición)				20,00	82.475	1.649.500		
		b- Reparación de bajada externa desarrollo 33 chapa No 24 (demolición y reposición)				10,00	82.475	824.750		
		c- Limpieza de cañerías y registro				1,00	494.850	494.850		
20	72131601-001	**Instalación eléctrica**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			17.237.270	
		a- Bocas de luces				20,00	82.475	1.649.500		
		b- Bocas de tomas monofásico				10,00	82.475	824.750		
		c- Bocas de tomas especiales				5,00	82.475	412.375		
		d- Bocas de ventilador de techo				10,00	82.475	824.750		

CUADRO COMPARATIVO

L.P.N. N° 12/2012 – "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY, HOSPITAL M.I. LOMA PYTA Y HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA" - PLURIANUAL

Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE I - CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: ESTILO & TECNOLOGIA						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
		e- Línea para ducha				6,00	164.950	989.700		
		f- Cambio de lugar línea para aire				4,00	164.950	659.800		
		g- Artefactos fluorescentes 1x40w				13,00	280.415	3.645.395		
		h- Artefactos fluorescentes 2x40w				7,00	362.890	2.540.230		
		i- Ventilador de techo				10,00	272.167	2.721.670		
		j- Ducha eléctrica				12,00	247.425	2.969.100		
21	72131601-012	**Pinturas**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			69.298.794	
		a- Pared exterior al agua (revocado y visto)				562,00	36.289	20.394.418		
		b- Pared interior al agua con enduido (área vieja)				386,00	32.990	12.734.140		
		c- Pared interior al agua con enduido (pared nueva)				300,00	32.990	9.897.000		
		d- Cielo raso al agua (previa reparación y completar área afectada por demolición)				383,00	32.990	12.635.170		
		e- Abertura madera sintético nuevas				61,00	32.990	2.012.390		
		f- Aberturas metálica sintético nuevas				68,00	32.990	2.243.320		
		g- Canaleta y bajada sintético general				148,00	32.990	4.882.520		
		h- Muralla al agua (incluye portón)				124,00	36.289	4.499.836		
22	72131601-013	**Varios**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			7.249.113	
		a- Limpieza periódica y final de obra				879,00	8.247	7.249.113		
		TOTAL							338.663.078	101,38

OBS.: ERRORES CORREGIDOS POR REDONDEO DE DECIMALES

CUADRO COMPARATIVO

L.P.N. Nº 12/2012 – "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY, HOSPITAL M.I. LOMA PYTA Y HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA" - PLURIANUAL

LOTE 2 - HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: ESTILO & TECNOLOGIA						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	72103003-001	**Demoliciones**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			5.478.728	
		a- De paredes de tablas de madera				33,60	7.929	266.414		
		b- De mamposteria de 0,15				2,20	7.929	17.444		
		c- De azulejos				68,06	6.230	424.014		
		d- Piso ceramico c/carpeta y contrapiso				175,19	12.460	2.182.867		
		e- De zocalo ceramico				100,60	2.832	284.899		
		f- De artefactos sanitarios				9,00	22.655	203.895		
		g- De revoques con humedad				80,00	6.230	498.400		
		h- De revoque para base de azulejos				68,06	6.230	424.014		
		i- De la instalacion sanitaria (s.s.h.h.)				1,00	396.469	396.469		
		j- De chapas galvanizadas				164,00	4.758	780.312		
2	72131601-006	**Aislaciones**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			24.854.943	
		a- De techo de chapa con membrana de espuma de polietileno de 10 mm. con doble aluminio				327,00	76.009	24.854.943		
3	72131601-005	**Mamposterias**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			95.152	
		a- De ladrillos huecos de 0,15				2,00	47.576	95.152		
4	72131601-007	**Techo**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			15.790.740	
		a- Cambio de chapas galvanizadas				164,00	96.285	15.790.740		
5	72131601-008	**Revoques**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			3.468.244	
		a- Pared interior una capa c/hidrofugo, fratachado y filtrado				50,00	19.823	991.150		
		b- Pared exterior c/hidrofugo, fratachado y filtrado				30,00	25.261	757.830		
		c- Pared base de azulejos con hidrofugo, fratachado				68,06	25.261	1.719.264		
6	72131601-009	**Contrapisos**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			5.358.186	
		a- De cascotes de 7 cm.				175,19	30.585	5.358.186		
7	72131601-009	**Pisos**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			30.559.209	
		a- Ceramico de alto transito PI5 con carpeta				175,19	98.551	17.265.150		

		b- Carpeta para piso ceramico				175,19	28.546	5.000.974	
		c- De canto rodado 30x30 con borde de 15x30				76,00	96.285	7.317.660	
		d- Alisado de cemento con contrapiso de cascotes, guarda obra				20,85	46.783	975.426	
8	72101607-005	**Zocalos**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			2.744.652
		a- Zocalo ceramico de 0,10x0,30 m (idem al piso)				132,40	20.730	2.744.652	
9	72102508-003	**Revestimientos**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			10.958.338
		a- De azulejos blancos comunes - baño, altura 2,15 m				84,10	80.427	6.763.911	
		b- Guarda de azulejos 7x7 cm (s.s.h.h. y cocina)				45,32	45.311	2.053.495	
		c- Reparacion de revestido de azulejos en mesada de H° A° con apoyo de mamposteria de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos en Cocina y Comedor				5,40	396.469	2.140.933	
10	72131601-010	**Carpinteria de madera**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			9.244.463
		a- Puerta tipo tablero de cedro de 0,90x2,10, herrajes de primera calidad				2,00	1.189.407	2.378.814	
		b- Puerta placa de cedro, de abrir, según detalle, hoja placa de 0,60x1,80 en cedro, herrajes de primera calidad				8,00	402.133	3.217.064	
		c- Marco lapacho 2"x6", simple rebaje				40,60	53.580	2.175.348	
		d- Contramarco de cedro moldura sencilla				153,00	9.629	1.473.237	
11	72131601-010	**Carpinteria metalica**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			2.390.143
		a- Aberturas metalicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterias de 1,20x0,40 m				1,00	623.023	623.023	
		b- Aberturas metalicas, ventana tipo balancin según detalle en planilla de carpinterias de 0,60x0,40 m				8,00	220.890	1.767.120	
12	72102601-001	**Muebles**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			5.804.782
		a- Mueble bajo mesada con puertas de madera multilaminada de cedro, revestido de formica color marfil, herrajes de primera calidad				5,40	543.729	2.936.137	
		b- Alacena colgante con puertas de madera multilaminada de cedro, revestido de formica color marfil, herrajes de primera calidad				5,00	573.729	2.868.645	
13	72102602-004	**Vidrios**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			743.640
		a- Vidrios traslucidos de 4 mm con reposicion de vidrios rotos				4,40	169.009	743.640	
14	72131601-001	**Instalacion Electrica**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			24.650.970
		a- Extension de linea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY				50,00	24.921	1.246.050	
		b- Tablero principal de luces para 8 llaves TM, con puesta a tierra, barra, neutro y fase				1,00	962.854	962.854	
		c- Circuito de luces				5,00	84.844	424.220	
		d- Circuito de tomas				6,00	84.844	509.064	
		e- Circuito para ventilador de techo				2,00	84.844	169.688	
		f- Linea para ducha electrica				4,00	216.359	865.436	
		g- Artefactos fluorescentes de:							
		De pared 3x40w				15,00	216.359	3.245.385	

		De pared 2x40w				8,00	149.525	1.196.200	
		De pared 1x40w				10,00	111.011	1.110.110	
		h- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra				1,00	216.359	216.359	
		i- Linea para aire acondicionado				2,00	216.359	432.718	
		j- Provision y colocacion de ventilador de techo				12,00	396.469	4.757.628	
		k- Provision y colocacion de aire acondicionado tipo split de 24000 BTU				2,00	4.757.629	9.515.258	
15	72102304-002	**Instalacion de agua corriente**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			**4.309.047**
		a- PVC de 3/4"				24,00	18.124	434.976	
		b- Llave de paso exclusa de 3/4" de bronce				1,00	124.605	124.605	
		c- Llave de paso cromada de 1/2" con campana FV clasica				2,00	73.630	147.260	
		d- Instalación de agua fria en baño con 2 inodoros con cisterna alta; 2 lavatorios c/pedestal y 2 ducha electrica c/canilla lava pie, con llave de paso de 1/2"				2,00	1.359.323	2.718.646	
		e- Instalación agua fria en piletas				3,00	294.520	883.560	
16	24111810-001	**Tanque, Colocacion y Provicion**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			**4.077.968**
		a- Tanque elevado con capacidad para 1000 lt, estructura metalica, base de H°A°				1,00	4.077.968	4.077.968	
17	72102304-006	**Instalacion de desague cloacal**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			**8.104.962**
		a- Caño PVC de 100 mm				24,00	33.983	815.592	
		b- Instalación completa hasta el primer registro de 2 inodoros c/cisterna alta; 2 lavatorio c/pedestal y 2 ducha electrica				2,00	1.110.114	2.220.228	
		c- Instalación completa hasta el primer registro de pileta c/desengrasador en cocina				1,00	362.486	362.486	
		d- Instalación completa hasta el primer registro de pileta de lavar y lavarropas				2,00	521.074	1.042.148	
		e- C.I. de 0,60x0,60 m				1,00	277.528	277.528	
		f- C.I. de 0,40x0,40 m				2,00	198.235	396.470	
		g- Rejilla de Piso Sifonada 15x15 (R.P.S.)				2,00	79.294	158.588	
		h- Camara septica 1,02x1,60x1,00				1,00	1.132.769	1.132.769	
		i- Pozo absorvente D=1,80 H=3,00 m				1,00	1.699.153	1.699.153	
18	72102304-002	**Artefactos Sanitarios (provision y colocacion)**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			**6.204.170**
		a- Lavotorio mediano con pedestal y griferia				4,00	338.018	1.352.072	
		b- Inodoro c/cisterna alta y tapa plástica				4,00	338.018	1.352.072	
		c- Ducha electrica con brazo cromado con canilla lava pie				4,00	209.562	838.248	
		d- Sopapa de acero inoxidable y sifon con ojo de inspeccion y canilla pico movil FV en Cocina				1,00	724.972	724.972	
		f- Bacha de granito de 1,20x0,60, con base de mamposteria, revestido con azulejos, c/canilla cromada pico manguera, en Lavadero				2,00	396.469	792.938	
		g- Percha sencilla				8,00	51.994	415.952	
		h- Portarrollo				4,00	51.994	207.976	
		i- Media jabonera				8,00	51.994	415.952	
		j- Toallero				2,00	51.994	103.988	

19	72102304-005	**Desague Pluvial**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			**10.368.079**	
		a- Caño PVC de 100 mm				132,00	33.983	4.485.756		
		b- Canaleta moldurada de chapa galvanizada N° 24, D= 0,40 m				67,24	51.994	3.496.077		
		c- Bajada de chapa galvanizada N° 26, D= 0,40 m				25,60	45.424	1.162.854		
		d- Rejilla pluvial de piso de 0,30x0,30 m				8,00	152.924	1.223.392		
20	72131601-012	**Pinturas**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			**18.866.771**	
		a- De muro exteriores al latex				211,00	14.273	3.011.603		
		b- De muros interiores al latex				380,90	12.914	4.918.943		
		c- De techo maderamen y machimbre al barniz (incluye pilares de madera en galeria)				327,00	14.160	4.630.320		
		d- De aberturas de madera al sintetico (nuevas y existentes)				47,52	24.808	1.178.876		
		e- De aberturas metalicas al sintetico (nuevas y existentes)				63,76	25.261	1.610.641		
		f- De ladrillos huecos a la silicona previa limplieza				141,20	15.519	2.191.283		
		g- De canaletas y bajadas al sintetico mate				92,84	14.273	1.325.105		
		Varios	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			**5.114.456**	
21	82101502-004	a- Cartel Identificador				1,00	1.076.130	1.076.130		
22	40101501-001	b- Provision y colocacion de campana con ducto en chapa negra para cocina, pintado al sintetico				1,00	1.699.153	1.699.153		
23	70111703-001	c- Jardineria con pastos en panes y plantas decorativas				59,00	39.647	2.339.173		
24	72131601-013	**Limpieza**	EVENTO	TECNOLOGIA & ESTILO	PARAGUAY	1			**962.854**	
		a- Limpieza general y retiro de escombros				1,00	962.854	962.854		
		TOTAL							**200.150.496**	13,36

OBS.: ERRORES CORREGIDOS POR REDONDEO DE DECIMALES

CUADRO COMPARATIVO

L.P.N. N° 12/2012 – "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL AGUARAY, HOSPITAL M.I. LOMA PYTA Y HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA" - PLURIANUAL

LOTE 3 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL					1- Empresa: ESTILO & TECNOLOGIA						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	24111810-001		**Tanque de agua metalico según especif. de :**	EVENTO	ESTILO & TECNOLOGIA	PARAGUAY	1			**89.658.178**	
			De agua metalico de 40,000 m3 con sus accesorios necesarios para su funcionamiento (bomba de 1 HP-cañerias-llaves de paso-valvulas y pintura del logotipo del MSP Y BS)				1,00	89.658.178	89.658.178		
2	72131601-004		**Reservorio de agua**	EVENTO	ESTILO & TECNOLOGIA	PARAGUAY	1			**13.448.727**	
		a-	De 3300 litros de 1,5x1,5x1,5 de HoAo con excavacion, acarreo, encofrado con aislacion con emulsion bituminosa y manta asfaltica con posterior impermeabilizacion y pintado con pintura para tanque				1,00	13.448.727	13.448.727		
3	83101504-996		**Caseta metalica**	EVENTO	ESTILO & TECNOLOGIA	PARAGUAY	1			**2.017.309**	
		a-	Caseta de comando de motobombas, 1x1 de chapas con bastidores tipo reja.				1,00	2.017.309	2.017.309		
4	72131601-005		**Muralla**	EVENTO	ESTILO & TECNOLOGIA	PARAGUAY	1			**20.322.514**	
		a-	Muralla lateral internado H=3,00 ladrillo comun visto de 015 con pilares de HoAo de 015x0,30 (incluir excavacion , zapatas ,relleno posterior y revoque) cada 2,5 m terminacion sardinel con cimiento de piedra bruta para mamposteria nivelacion y aislacion con pintura a la cal				34,00	597.721	20.322.514		
5	72131601-007		**Techo**	EVENTO	ESTILO & TECNOLOGIA	PARAGUAY	1			**22.414.536**	
		a-	De chapas galvanizadas sobre estuctura metalica apoyadas en mamposteria existente y techo existente, en pasillo de union entre urgencia y losa de union a internado				20,00	224.145	4.482.900		
		b-	Techo poligal con estructura metalica apoyadas sobre losa existente en area escalera de servicio				12,00	1.494.303	17.931.636		
6	72131601-005		**Cerramiento lateral de escalera de servicio**	EVENTO	ESTILO & TECNOLOGIA	PARAGUAY	1			**2.138.350**	
		a-	Mamposteria de ladrillos laminados vista dos caras				1,50	147.936	221.904		
		b-	Ladrillos comboco inclinado similar al existente				5,00	161.385	806.925		
		c-	Limpieza de ladrillos visto con posterior aplicación de silicona				3,00	33.622	100.866		
		d-	Limpieza de comboco con posterior aplicación de silicona				10,00	33.622	336.220		
		e-	Sacar ventana de SSHH de urgenciay enfermeria (incluir cerramiento de vano con reposicion de: ladrillejos ,azulejo y revoque interior con pintura) (Zona Translado de Oxigeno)				2,00	224.145	448.290		
		f-	Volver a coloca ventana de SSHH en fachada (incluir demolicion, reparacion de azulejos, ladrillejos y pintura area afectada) (Zona Translado de Oxigeno)				1,00	224.145	224.145		
7	72101601-002		**Cielo raso**	EVENTO	ESTILO & TECNOLOGIA	PARAGUAY	1			**3.362.180**	
		a-	De PVC en pasillo de urgencia				20,00	168.109	3.362.180		
8	72131601-009		**Piso**	EVENTO	ESTILO & TECNOLOGIA	PARAGUAY	1			**29.291.328**	

		a-	De HoAo de 12 cm previa preparacion de base con varillas torsionadas cada 20 cm con junta de dilatacion en salida de urgencia.				42,00	147.936	6.213.312		
		b-	De HoAo de 12 cm previa preparacion de base con varillas torsionadas cada 20 cm con junta de dilatacion en estacionamiento entre acera y empedrado frente a urgencia				156,00	147.936	23.078.016		
9	**26111601-002**	**Generador diesel de acuerdo a especificaciones tecnicas de con sistema de transferencia automatica**		**EVENTO**	**ESTILO & TECNOLOGIA**	**PARAGUAY**	**1**			**88.679.410**	
		a-	Frecuencia nominal 50 HZ								
		b-	Potencia 100 KVA				1,00	88.679.410	88.679.410		
		c-	Potencia Stand by 110 KVA								
		d-	Voltaje nominal 400 V								
		Translado de tanque de oxigeno (de acuerdo a plano)		**EVENTO**	**ESTILO & TECNOLOGIA**	**PARAGUAY**	**1**			**23.777.347**	
10	72131601-004	a-	Plataforma de HoAo de 20,cm de espesor previa preparacion de base				3,60	1.748.334	6.294.002		
11	42271718-999	b-	Translado de tanque existente con todos los accesorios con puesta en funcionamiento				1,00	17.483.345	17.483.345		
12	**83101504-995**	**Rejas**		**EVENTO**	**ESTILO & TECNOLOGIA**	**PARAGUAY**	**1**			**4.890.126**	
		a-	Provision y colocacion de rejas similar a la existente separando acceso de urgencia y acceso estacionamiento interno (Incluir pintura)				13,00	241.330	3.137.290		
		b-	Sacar rejas existentes (Zona Translado de Oxigeno)				34,00	6.724	228.616		
		c-	Volver a colocar reja con pintura nueva (Zona Translado de Oxigeno)				68,00	22.415	1.524.220		
			TOTAL							**300.000.005**	1,57

OBS.: ERRORES CORREGIDOS POR REDONDEO DE DECIMALES