CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2.011

AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL, I.D. N° 222.025

EMPRESA MARIA GLORIA GUERRIN SALOMON.
SECTOR 1

PLANTA BAJA					
Nº	RUBRO	CANTIDAD	UN	P.UNIT.	TOTAL
01.	Trabajos preliminares, vallado perimetral con dos portones		Gl		3.950.000.-
02.	Demoliciones:				
	a) de techo: sacar tejas, tejuelones y tirantes	62,10	m2	16.000	993.600
	b) de paredes: demoler paredes y en lugares a ser colocados marcos	57,50	m2	7.000	402.500
	c) de piso	38,50	m2	7.300	281.050
	d) de aberturas: repuperar las existentes	4,00	un	23.000	92.000
	e) Acopio-acarreo-carga-flete		Gl		5.500.000
03.	Marcación y replanteo	50,60	m2	7.000	354.200
04.	Excavación p/zapatas y cimientos	26,00	m3	36.000	936.000
05.	Estructura de HºAº				
	a) Zapatas de HºAº				
	b) Pilares de HºAº				
	c) Viga inferior para nivelación				
	d) Viga Superior				
	e) Losa				
	f) Escalera				
		30,40	m3	1.670.000	50.768.000
06.	Cimiento de PB s/ excavación	6,20	m3	382.000	2.368.400
07.	Mampostería de nivelación ladrillos comunes de 0,30	23,10	m2	128.000	2.956.800
08.	Aislación horizontal en U	40,70	ml	27.000	1.098.900
09.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,15	137,60	m2	90.000	12.384.000
10.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,30	33,50	m2	151.000	5.058.500
11.	Revoque				
	a) de paredes a 1 capa filtrado	144,30	m2	27.000	3.896.100

	b) de losa	99,00	m2	49.000	**4.851.000**
	c) de vigas	30,25	ml	22.000	**665.500**
	d) Revocolor	37,50	m2	61.000	**2.287.500**
12.	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cmts	99,00	m2	40.000	**3.960.000**
13.	Carpeta para piso cerámico	99,00	m2	39.000	**3.861.000**
14.	Piso cerámico	99,00	m2	129.000	**12.771.000**
15.	Zócalo cerámico	70,40	ml.	39.000	**2.745.600**
16.	Pintura				
	a) de paredes al látex interior exterior	250,90	m2	13.000	**3.261.700**
	b) de losa	99,00	m2	21.000	**2.079.000**
	c) de aberturas	15,00	m2	32.000	**480.000**
17.	Aberturas				
	a) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,80x2,10	4,00	un	1.650.000	**6.600.000**
	b) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,70x2,10	2,00	un	1.500.000	**3.000.000**
	c) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,80x 2,00	3,00	un	4.100.000	**12.300.000**
	d) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,30x 2,00	2,00	un	3.150.000	**6.300.000**
	e) de vidrios templados de 8 mm ventanas de 0,60x 0,40	2,00	un	291.000	**582.000**
18.	Instalación eléctrica				
	a) Puntos y tomas				
	b) Inst. p/AA				
	c) Inst. telef. Y computadoras				
	d) Tableros				
	e) Artefactos de iluminación				
			Gl		**21.500.000**
19.	Instalación de baño agua fría, incluye: desague cloacal, cañerías de agua cte., artefactos de baño, grifería estándar y accesorios	1,00	un	3.200.000	**3.200.000**
20.	Instalación de desagues cloacales				
	a) Cañerías de extensión PVC	40,70	ml.	49.000	**1.994.300**
	b) Registros de 0,40x0,40	4,00	un.	283.000	**1.132.000**
	c) Cámara séptica	1,00	un.	1.255.000	**1.255.000**
	d) Pozo Ciego	1,00	un.	2.500.000	**2.500.000**

21.	Revestido de azulejos	16,50	m2	87.000	**1.435.500**
22.	Instalación de pileta p/Kitchen	1,00	un	523.000	**523.000**
23.	Baranda de escalera y entrepiso	11,50	ml.	377.000	**4.335.500**
24.	Revestido de granito p/ escalera		Gl		**7.755.000**
				TOTAL P. BAJA	**202.414.650.-**

PLANTA ALTA					
Nº	**RUBRO**	**CANTIDAD**	**UN**	**P.UNIT. (IVA INCLUIDO)**	**TOTAL (IVA INCLUIDO)**
01.	Marcación y replanteo	99,00	m2	7.000	**693.000**
02.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,15	253,50	m2	90.000	**22.815.000**
03.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,30	30,25	m2	151.000	**4.567.750**
04.	Revoque				
	a) de paredes a 1 capa filtrado	440,82	m2	27.000	**11.902.140**
	b) Revocolor	24,60	m2	61.000	**1.500.600**
05.	Techo de chapa colonial y tejuelones, tirantería de madera.	112,75	m2	267.000	**30.104.250**
06.	Aberturas				
	a) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,80x2,10	4,00	un	1.650.000	**6.600.000**
	b) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,70x2,10	2,00	un	1.500.000	**3.000.000**
	c) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,80x 2,00	3,00	un	4.100.000	**12.300.000**
	d) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,30x 2,00	2,00	un	3.150.000	**6.300.000**
	e) de vidrios templados de 8 mm ventanas de 0,60x 0,40	2,00	un	291.000	**582.000**
07.	Carpeta para piso cerámico	99,00	m2	39.000	**3.861.000**
08.	Piso cerámico	99,00	m2	129.000	**12.771.000**
09.	Zócalo cerámico	88,00	ml	39.000	**3.432.000**
10.	Revestido de azulejos	31,00	m2	87.000	**2.697.000**
11.	Instalación eléctrica				
	a) Puntos y tomas				
	b) Inst. p/AA				
	c) Inst. telef. Y computadoras				
	d) Tableros				

	e) Artefactos de iluminación				
			Gl		**14.100.000**
12.	Pintura				
	a) de paredes al látex interior exterior	440,80	m2	13.000	**5.730.400**
	b) de techo al barniz	104,50	m2	16.000	**1.672.000**
	c) de aberturas	22,20	m2	32.000	**710.400**
13.	Instalación de agua corriente, cañeria pvc, agua fría y accesorios		Gl		**3.800.000**
14.	Instalación de baño agua fría, incluye: desague cloacal, cañerías de agua cte, artefactos de baño, grifería estándar y accesorios	2,00	un	3.200.000	**6.400.000**
15.	Instalación de pileta p/Kitchen	1,00	un	523.000	**523.000**
16.	Desague pluvial				
	a) Canaletas embutidas	11,00	ml.	107.000	**1.177.000**
	b) Caños de bajada, PVC blanco de 200mm.	15,40	ml.	81.000	**1.247.400**
	c) Registros de desague	4,00	un.	167.000	**668.000**
17.	Retiro de escombros y limpieza final		Gl		**1.560.000**
				TOTAL P. ALTA	**160.713.940**

TOTAL GENERAL (SECTOR 1) P. BAJA + P. ALTA (IVA INCLUIDO) Gs. 363.128.590 (Guaraníes Trescientos sesenta y tres millones ciento veintiocho mil quinientos noventa)