Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE CAPA ASFÁLTICA SOBRE CALLES DEL CENTRO URBANO - J.L. MALLORQUÍN

ANEXO B - 02 - 08

Calle sin nombre desde Ruta 7 hasta calle Bruno Otte

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo de obra	m2	3.488,00	1.000	3.488.000
2	Remoción y reposición de cordones	m	35,00	40.000	1.400.000
3	Remoción y reposición de empedrado	m2	16,00	12.000	192.000
4	Limpieza	m2	3.488,00	500	1.744.000
5	Riego de Liga	lt	3.488,00	3.000	10.464.000
6	Bacheo 60 kg/m2	m2	3.488,00	45.750	159.576.000
7	Carpeta asfáltica e=3 cm	m2	3.488,00	65.000	226.720.000
8	Limpieza Final	ua	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTALES				405.084.000	

Calle Gral. Bernardino Caballero desde Ruta 7 hasta calle Bruno Otte

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo de obra	m2	3.488,00	1.000	3.488.000
2	Remoción y reposición de cordones	m	35,00	40.000	1.400.000
3	Remoción y reposición de empedrado	m2	16,00	12.000	192.000
4	Limpieza	m2	3.488,00	500	1.744.000
5	Riego de Liga	lt	3.488,00	3.000	10.464.000
6	Bacheo 60 kg/m2	m2	3.488,00	45.750	159.576.000
7	Carpeta asfáltica e=3 cm	m2	3.488,00	65.000	226.720.000
8	Limpieza Final	ua	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTALES				405.084.000	

Calle Bruno Otte desde calle sin nombre hasta Gral. Bernardino Caballero

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo de obra	m2	800,00	1.000	800.000
2	Remoción y reposición de cordones	m	10,00	40.000	400.000
3	Remoción y reposición de empedrado	m2	10,00	12.000	120.000
4	Limpieza	m2	800,00	500	400.000
5	Riego de Liga	lt	800,00	3.000	2.400.000
6	Bacheo 60 kg/m2	m2	800,00	45.750	36.600.000
7	Carpeta asfáltica e=3 cm	m2	800,00	65.000	52.000.000
8	Limpieza Final	ua	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTALES				93.720.000	

Calle Wenceslao Esquivel desde Gral. Caballero hasta Avda. Dr. J.L. M.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo de obra	m2	800,00	1.000	800.000
2	Remoción y reposición de cordones	m	25,00	40.000	1.000.000
3	Remoción y reposición de empedrado	m2	10,00	12.000	120.000
4	Limpieza	m2	800,00	500	400.000
5	Riego de Liga	lt	800,00	3.000	2.400.000
6	Bacheo 60 kg/m2	m2	800,00	45.750	36.600.000
7	Carpeta asfáltica e=3 cm	m2	800,00	65.000	52.000.000
8	Limpieza Final	ua	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTALES				94.320.000	

SRTA. ELENA B. RÍOS FIDABEL
Responsable de UOC

Ruta Internacional Nº 7 - TELEFAX (0675) 265234 Alto Paraná – Paraguay
uoc-muni.jlm@hotmail.com