Municipalidad de Pirapó

Cuadro Comparativo de Ofertas — Anexo B 02-08

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ					
Construcción de sala de costura - Salón comunitario de Yaguarazapá					
				METALURGICA	PIRAPÓ
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Trabajos preliminares**				
1.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	Un	1	990.000	990.000
1.2	Limpieza, preparación del terreno, replanteo y marcación	gl	1	247.500	247.500
2.	**Excavaciones**				
2.1	Excavación para cimiento de PBC.	m³	29,3	25.740	754.182
3.	**Cimentación**				
3.1	Cimiento PBC	m³	13,54	217.800	2.949.012
4.	**Estructura de H° A°**				
4.1	Encadenados de H° A° - Inferior	m³	2,14	1.485.000	3.177.900
4.2	Encadenados de H° A° - Superior	m³	2,14	1.485.000	3.177.900
4.3	Columnas de H°A°	m³	1,04	1.485.000	1.544.400
4.4	Zapata de H°A°	m³	1,48	1.485.000	2.197.800
5.	**Mamposteria**				
5.1	Mamposteria de nivelacion esp. 0,30 cm. armado	m²	11,3	123.750	1.398.375
5.2	Mamposteria de elevación de 0,15 m, ladrillo hueco 6 agujeros cara lisa, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8)	m²	112,57	94.050	10.587.209
5.3	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22	19.800	435.600
6.	**Aislación**				
6.1	Aislación horizontal en U	m²	35,7	29.700	1.060.290
7.	**Techo:**				
7.1	De chapa ondulada n° 26 sobre estructura de madera vista de Eucalipto de 1ra y machimbre de eucalipto de 1ra. Pendiente 25 %. Pintado con barniz marino.	m²	95	153.450	14.577.750
8.	**Canaletas**				
8.1	Canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada n°26, desarrollo 33 cm.	ml	33,5	54.450	1.824.075
9	**Revoques:**				
9.1	Revoque a 2 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16), con terminación de revoque fino	m²	170	29.700	5.049.000
10.	**Contrapisos y carpetas**				
10.1	Contrapiso de H° de cascotes	m²	90,5	29.700	2.687.850
10.2	Carpeta Cementicia, esp. 2cm	m²	70	29.700	2.079.000
11.	**Pisos**				
11.1	Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI V, incluye zócalo cerámico	m²	70	49.500	3.465.000
11.2	Piso perimetral, de balsosones de Hº con color	m²	20,5	94.000	1.927.000
12.	**Revestimientos**				
12.1	Revestimiento para baños, cerámico PEI I	m²	10,5	49.500	519.750
12.2	Revestimiento para cocina, cerámico PEI I	m²	0,84	49.500	41.580
13.	**Aberturas de madera:**				
13.1	Marco de lapacho para hoja de 0,80, puerta placa de 0,80x2,10 de cedro, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz marino	un	1	1.188.000	1.188.000
13.2	Marco de lapacho para hoja de 1,20, puerta tablero de 1,20x2,10 de cedro, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz marino	un	1	1.980.000	1.980.000
14	**Aberturas de aluminio**				
14.1	Ventana corrediza de cristal templado esp. 8 mm, de 2,00 m x 1,20 m	un	4	1.683.000	6.732.000
14.2	Ventana corrediza cristal templado esp. 8 mm, de 0,90 m x 0,50 m	un	1	396.000	396.000
15.	**Pinturas:**				
15.1	Pintura De paredes revocadas con latex acrílico lavable mate.	m²	159,7	21.780	3.478.266
15.2	Pintura De paredes, de ladrillos vistos con latex cerámico y protector acrilico	m²	63,72	15.840	1.009.325
16.	**Instalación sanitaria**				
16.1	Instalación de agua corriente en baño y kitchenet	gl	1,00	594.000	594.000
16.2	Desagüe cloacal para baño, kitchenet, camara séptica y pozo absorbente	gl	1,00	4.950.000	4.950.000
16.3	Artefactos sanitarios, Inodoro mochila baja, lavatorio pedestal y canilla baja. Accesorios de baño (toallero, porta papel higiénico, jabonera).	gl	1,00	1.089.000	1.089.000
16.4	Pileta de cocina y canilla adosada a la pared, pico largo cromada agua fria	gl	1,00	742.500	742.500
17	**Instalación eléctrica**				
17.1	Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x25mm².	gl	1,00	693.000	693.000
17.2	Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista	gl	1,00	1.287.000	1.287.000
17.3	Provisión y colocación de Tablero Tipo de embutir plástico 18 TM Transparente	un	1,00	148.500	148.500
17.4	Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal)	un	2,00	99.000	198.000
17.5	Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (2), Tomas (1)	un	3,00	69.300	207.900
17.6	Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 105W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana	un	6,00	198.000	1.188.000
17.7	Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 26W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana	un	4,00	89.100	356.400
17.8	Provición y colocación de cajas, punto y toma	gl	1,00	297.000	297.000
18	**Terminación de la obra**				
18.1	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	365.489	365.489
	TOTAL				87.591.553

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ — COMITE DE EVALUACION U.O.C.