DESCRIPCION DEL LLAMADO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL"
MODALIDAD: Contratacion Directa Nº 14/2016

						SAN JOSÈ INGENIERIA	
Nº Item	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-012	Aplicación de Pintura Exterior al latex	M2	Evento	1	30.000	30.000
2	72131601-012	Aplicación de Pintura Interior al latex	M2	Evento	1	30.000	30.000
3	72131601-012	Aplicación de Enduido Interior	M2	Evento	1	20.000	20.000
4	72131601-012	Aplicación de Enduido Exterior	M2	Evento	1	20.000	20.000
5	72131601-009	Colocación y provisión de Pisos cerámicos tipo PI5	M2	Evento	1	140.000	140.000
6	72101607-003	Reparación de Grietas y Fisuras en Paredes	M2	Evento	1	60.000	60.000
7	72101607-006	Tratamientos de Humedad: revoque hidrófugo, aplicación de membrana asfáltica de 4 mm o membrana líquida con tela sintética de sostén.	M2	Evento	1	100.000	100.000
8	72102304-998	Reparaciones de Baño: Reparación de cañería de agua	ml	Evento	1	50.000	50.000
9	72102304-003	Reparaciones de Baño: Reparación de cañería de desagüe cloacal.	ml	Evento	1	50.000	50.000
10	72131601-011	Reparaciones de Baño: provisión cambio de sanitarios con todos sus accesorios.	Unidad	Evento	1	680.000	680.000
11	72131601-011	Reparaciones de Baño: provisión cambio de videt con todos sus accesorios.	Unidad	Evento	1	680.000	680.000
12	72131601-011	Reparaciones de Baño: provisión cambio de lavamanos con todos sus accesorios.	Unidad	Evento	1	680.000	680.000
13	72131601-011	Reparaciones de Baño: provisión cambio de migitorio con todos sus accesorios.	Unidad	Evento	1	680.000	680.000
14	72131601-009	Reparaciones de Baño: Colocación y provisión de pisos.	Unidad	Evento	1	140.000	140.000
15	72131601-009	Reparaciones de Baño: Colocación y provisión de azulejos.	Unidad	Evento	1	140.000	140.000

Dirección de L
SINAFOCAL / MTE

16	72102304-001	Asistencia de plomero de urgencia por problemas de pérdidas, cañería cloacal trancada, etc	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
17	73152101-010	Reparación de motobomba de presurización de edificio.	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
18	92121702-002	Manguera para boca de Incendio de 1 1/2" x 25 m con acoples Stor y pico de bronce	Unidad	Evento	1	1.250.000	1.250.000
19	92121702-001	Mantenimiento preventivo de bomba jockey de sistema contra incendio: cambio de rodamientos, sello mecánico, limpieza, barnizado de estator, pintura.	Unidad	Evento	1	450.000	450.000
20	73152101-010	Mantenimiento preventivo de motobomba de 10 hp: cambio de rodamientos, cambio de prensa estopa, limpieza general, barnizado de estator, pintura.	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
21	92121702-001	Mantenimiento correctivo de bomba jockey de sistema contra incendio: rebobinado de estator, ajuste de tapas asiento de rodamientos, cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura.	Unidad	Evento	1	2.110.000	2.110.000
22	73152101-010	Cambio y provisión de contactores de fuerza de tablero de motobomba	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
23	73152101-010	Cambio y provisión de relé térmico de tablero de motobomba	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
24	72131601-012	Aplicación de Pintura sintética de Rejas Metálicas y Parasol Metálico	M2	Evento	1	35.000	35.000
25	72131601-012	Aplicación de Pintura sintética de aberturas	M2	Evento	1	35.000	35.000
26	72102602-001	Regulación de zócalos y freno de Puerta de Vidrio Templado	Unidad	Evento	1	375.000	375.000
27	72102602-001	Provisión y colocación de zócalos de Puerta de Vidrio Templado	Unidad	Evento	1	375.000	375.000
28	72102602-001	Provisión y colocación de frenos de piso de puerta de Vidrio Templado	Unidad	Evento	1	950.000	950.000
29	72102602-001	Provisión y colocación de hojas de espesor 10 mm de puerta de Vidrio templado	M2	Evento	1	880.000	880.000
30	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura para puerta de vidrio templado	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
31	72102602-007	Provisión y colocación de mamparas de fibra de madera prensada	M2	Evento	1	275.000	275.000

Abg. Andrés Du
Director de UC
SINAFOCAL/MTE

32	72102602-007	Provisión y colocación de Mamparas de fibra de madera prensada vidriado	M2	Evento	1	75.000	75.000
33	72102602-005	Puertas de fibra de madera prensada de 0,80 x 2,10 m	un	Evento	1	75.000	75.000
34	72102602-007	Provisión y colocación de Mamparas de Yeso de 10 cm de espesor	M2	Evento	1	250.000	250.000
35	72102602-008	Provisión y colocación de marco con puerta placa de 0,80 m. Incluye contramarco, cerraduras y herrajes	Unidad	Evento	1	275.000	275.000
36	72131601-012	Aplicación de Pintura de Portón Metálico	M2	Evento	1	35.000	35.000
37	72102802-015	Reparación de portón basculante: incluye cambio y provisión de motor de accionamiento.	Evento	Evento	1	2.800.000	2.800.000
38	73152101-011	Cambio de motor de accionamiento de portón basculante	Evento	Evento	1	2.800.000	2.800.000
39	72131601-009	Cambio de Pisos en Vereda, incluye Provisión y colocación de baldosas	M2	Evento	1	140.000	140.000
40	72131601-001	Colocación y provisión de Bocas de Tomas Eléctricos	Unidad	Evento	1	155.000	155.000
41	72131601-001	Colocación y provisión de Bocas de Tomas Eléctricos para Computadoras con tierra	Unidad	Evento	1	210.000	210.000
42	72131601-001	Circuitos eléctricos monofásicos con cableado de 2 mm2, incluye Provisión y colocación de cableado.	ml	Evento	1	40.000	40.000
43	72131601-001	Circuitos eléctricos trifásicos con cableado de 4 mm2, incluye Provisión y colocación de cableado.	ml	Evento	1	50.000	50.000
44	72131601-001	Mantenimiento de equipos fluorescentes de 1 x 40 watts. Incluye arrancadores.	Unidad	Evento	1	185.000	185.000
45	72131601-001	Provisión y Cambio de reactancia electrónica 1x40 watts	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
46	72131601-001	Provisión y Cambio de reactancia electrónica 2x40 watts	Unidad	Evento	1	185.000	185.000
47	72131601-001	Provisión y cambio de fluorescentes de 1 x 26 watts.	Unidad	Evento	1	170.000	170.000
48	72131601-001	Cambio y provisión de reactancia a 1x26 watts	Unidad	Evento	1	95.000	95.000
49	72131601-001	Provisión y cambio de llave TM de 1 x16 A a 1 x 50 A	Unidad	Evento	1	160.000	160.000
50	72131601-001	Provisión y cambio de llave TM de 3 x 50 A a 3 x 100 A	Unidad	Evento	1	355.000	355.000
51	72131601-001	Provisión y cambio de llave TM de 3 x 350 A	Unidad	Evento	1	3.000.000	3.000.000

Lic. Andrés Durand
Director de UOC
SINAFOCAL / MTE

52	72102201-002	Asistencia de electricista en baja tensión de urgencia por problemas de corto circuito, falta de energía en ciertos sectores, etc.	Unidad	Evento	1	510.000	510.000
53	72131601-007	Reparación de techo de chapa, incluye estructura metálica	M2	Evento	1	315.000	315.000
54	72131601-007	Reparación de techo, provisión y colocación de cielos rasos de yeso junta tomada con perfilería de chapa galvanizada masillado en las juntas y terminaciones.	M2	Evento	1	315.000	315.000
55	72131601-001	Luz de Emergencia	Unidad	Evento	1	340.000	340.000
56	92121702-001	Mantenimiento y Reparación de Detector de Humo	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
57	72131601-001	Mantenimiento y Reparación de Cartel Electrónico	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
TOTAL							**28.000.000**

Abg. Andrés Durand
Director de UOC
SINAFOCAL / MTE y SS