CUADRO DE PRECIOS

CD Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJA, CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. TIPO RURAL DE 2.55X4.00 CON TECHO DE TEJA, DEMOLICIÓN DE SS.HH. EN DESUSO Y REPARACIÓN DEL COMEDOR EN LA ESC. BÁSICA Nº 7.746 ROSA MÍSTICA - LOCALIDAD DE SURUBIY - VILLETA.
ID Nº: 355.995

OFERENTE					SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN - RUC N° 1513152-1.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	CONSTRUCCIÓN AULA TIPO DE 5.80x6.80 CON TECHO DE TEJA	Unidad Medida Global	1		
1.1		**Preparación de la Obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.000	254.800
1.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
1.3		**Estructura de Hº Aº**				
1.3.1		Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	1.500.000	1.230.000
1.3.2		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,17	2.000.000	4.340.000
1.4		**Muros de Nivelación**				
1.4.1		de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	200.000	720.000
1.4.2		de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	180.000	1.350.000
1.4.3		de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	250.000	150.000
1.5		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000
1.6		Aislación asfatica de paredes	Metros cuadrados	6,4	62.000	396.800
1.7		**Muros de elevación**				
1.7.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	80.000	272.000
1.7.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	150.000	5.175.000

1.7.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.025.000
1.7.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	100.000	3.430.000
1.7.5		envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	15.000	180.000
1.8		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	110.000	726.000
1.9		**Techo**				
1.9.1		de teja y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	300.000	27.150.000
1.9.2		viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.10		**Revoques**				
1.10.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	25.000	1.607.500
1.10.2		de viga cumbre de Hº Aº	Metros cuadrados	10,3	30.000	309.000
1.11		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	35.000	2.030.000
1.12		Piso de Cerámica Asmaltada	Metros cuadrados	58	80.000	4.640.000
1.13		Zócalo Asmaltado	Metro lineal	34	28.000	952.000
1.14		**Aberturas de madera**				
1.14.1		puerta de madera de 1,20x2,10	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
1.15		**Aberturas Metálicas**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	340.000	2.325.600
1.16		**Alfeizar de Ventanas**				
1.16.1		de revoques 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	30.000	150.000
1.17		**Pintura**				
1.17.1		de paredes a la cal	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000
1.17.2		de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	18.000	214.200
1.17.3		de viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
1.17.4		de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	30.000	205.200
1.17.5		de ladrillos visto con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	18.000	2.003.400
1.17.6		de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	40.000	3.620.000
1.17.7		de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
1.18		Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000
1.19		**Desagüe Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y Caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	70.000	1.610.000
1.20		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000

1.21		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
1.22		**Mobiliario**				
1.22.1		Pizarron	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.23		Guarda de Obra	Metros cuadrados	38	40.000	1.520.000
1.24		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	60	5.000	300.000
2	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO RURAL DE 2.55x4.00 CON TECHO DE TEJA**	Unidad Medida Global	1		
2.1		**Preparación de la Obra**				
2.1.1		Replanteo	Metros cuadrados	7,6	7.500	57.000
2.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	2,2	350.000	770.000
2.3		Encadenado de Hº Aº superior	Metros cúbicos	0,54	2.000.000	1.080.000
2.4		Muros de Nivelación: de 0,30 cm	Metros cuadrados	5,5	180.000	990.000
2.5		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1,5	100.000	150.000
2.6		Aislación asfáltica: de 0,15 horizontal	Metros cuadrados	8,25	25.000	206.250
2.7		**Muros de Elevación**				
2.7.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	20,5	80.000	1.640.000
2.7.2		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	35,6	100.000	3.560.000
2.8		**Techo**				
2.8.1		de tejas y tejuelones prensadas a maquina 35% pendiente.	Metros cuadrados	17	300.000	5.100.000
2.9		Revoques: de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	75	25.000	1.875.000
2.10		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	16,6	35.000	581.000
2.11		Piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	16,6	80.000	1.328.000
2.12		Zócalo calcáreo	Metro lineal	14	28.000	392.000
2.13		**Aberturas de madera**				
2.13.1		puerta tablero	Unidad	2	880.000	1.760.000
2.13.2		para boxes enchapados con formica	Unidad	3	495.000	1.485.000
2.14		Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	Unidad	2	340.000	680.000
2.15		Alfeizar de Ventanas: de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	12,5	30.000	375.000
2.16		**Pinturas**				
2.16.1		de paredes a la cal	Metros cuadrados	40	20.000	800.000
2.16.2		de techo maderamen y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	17	40.000	680.000
2.16.3		de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	8,5	40.000	340.000

2.16.4		pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	35,6	50.000	1.780.000
2.16.5		balancines	Unidad	2	70.000	140.000
2.17		Revestimientos: de azulejos de 0,15x0,15 cm	Metros cuadrados	25	120.000	3.000.000
2.18		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	150.000	504.000
2.19		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
2.20		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
2.21		**Instalación Sanitaria**				
2.21.1		Agua corriente - desagüe cloacal- cámara de desagüe	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
2.21.2		Instalación de desagüe cloacal (completo)	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
2.21.3		Instalación de artefactos sanitarios (materiales)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
2.21.4		Pozo absorvente tipo de 1,50x2,50	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
2.22		Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33cm	Metro lineal	20	70.000	1.400.000
2.23		Guarda de Obra	Metros cuadrados	20	40.000	800.000
2.24		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
3	**72102802-001**	**Reparación de Comedor y Demolición de Sanitario (Viejo)**	Unidad Medida Global	1		
3.1		Cartel de Obra	Unidad	1	900.000	900.000
3.2		Techo de teja y tejuelones con estructura de madera	Metros cuadrados	20	300.000	6.000.000
3.3		Pilares	Unidad	3	220.000	660.000
3.4		Piso baldosa esmaltada	Metros cuadrados	18	80.000	1.440.000
3.5		Reparación de piso interior	Metros cuadrados	5	80.000	400.000
3.6		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
3.7		Instalación de 2 ventiladores	Unidad	2	520.000	1.040.000
3.8		Instalación electrica en galeria con equipo de fluorescente 2x40	Unidad	2	165.000	330.000
3.9		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	8	70.000	560.000
3.10		Reparación de Revoques/grietas	Metros cuadrados	25	25.000	625.000
3.11		Pintura general	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
3.12		**DEMOLICIÓN DE SANITARIO (VIEJO)**				
3.12.1		Demolición	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3.12.2		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
				Precio Total		**148.428.650**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta